

公開参考積算資料内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)についての注意事項

佐賀県競馬組合

スタンド棟3階防火設備改修工事

- 1) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))及び特殊単価一覧(参考資料)は、あくまでも入札参加業者等の適性、迅速な見積に供するための参考資料であり、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
- 2) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。
- 3) 特殊単価一覧に示した単価についての質問は、原則として受け付けません。
- 4) 公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))の内容(図面や仕様書等の不整合を含む)に疑義がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。
- 5) 当該工事の予定価格は、この公開参考積算数量内訳書(設計内訳(金抜))により算定しています。

特殊単価一覧		工事名：スタンド棟3階防火設備改修工事【参考資料】	
名 称	摘 要	単位	単 価
A. 直接工事費			
1. 建築工事			
1. 防火設備改修工事			
②. シャッター工事			
S S-13 既設防火防煙シャッター(改修)	特定防火設備仕様 W4875×H2200 上部電動開閉装置・電動式手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 座板スイッチ(ステンレス巻き)	ヶ所	849,000
取付工事費		式	413,000
運搬費		式	79,400
S S-14 既設防火防煙シャッター(改修)	特定防火設備仕様 W4875×H2150 上部電動開閉装置・電動式手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 座板スイッチ(ステンレス巻き)	ヶ所	849,000
取付工事費		式	408,000
運搬費		式	77,600
S S-16 防火防煙シャッター(新設)	スチール(アエノメッキ) 特定防火設備仕様 W2148×H2960(袖扉付)・スラットt=1.6 電動開閉装置・電動手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 自動閉鎖装置・ステンレスアイドレール マグサ・座板：ステンレス巻・錆び止塗装品	ヶ所	1,750,000
取付工事費		式	336,000
運搬費		式	62,700
S S-17 防火防煙シャッター(新設)	スチール(アエノメッキ) 特定防火設備仕様 W2148×H2960(袖扉付)・スラットt=1.6 電動開閉装置・電動手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 自動閉鎖装置・ステンレスアイドレール マグサ・座板：ステンレス巻・錆び止塗装品	ヶ所	1,750,000
取付工事費		式	336,000
運搬費		式	62,700
S S-18 防火防煙シャッター(新設)	スチール(アエノメッキ) 特定防火設備仕様 W2710×H2960(袖扉付)・スラットt=1.6 電動開閉装置・電動手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 自動閉鎖装置・ステンレスアイドレール マグサ・座板：ステンレス巻・錆び止塗装品	ヶ所	1,800,000
取付工事費		式	336,000
運搬費		式	62,700
S S-19 防火防煙シャッター(新設)	スチール(アエノメッキ) 特定防火設備仕様 W4380×H2490(袖扉付)・スラットt=1.6 電動開閉装置・電動手動閉鎖装置 危険防止装置・停止装置・各スイッチ類 自動閉鎖装置・ステンレスアイドレール マグサ・座板：ステンレス巻・錆び止塗装品	ヶ所	1,670,000
取付工事費		式	305,000
運搬費		式	68,600
⑤. 解体撤去工事			
既設 S S-16 防火シャッター撤去	W2350×H2960 ケース・袖扉・付属金物共	ヶ所	86,400
既設 S S-17 防火シャッター撤去	W2350×H2960 ケース・袖扉・付属金物共	ヶ所	86,400
既設 S S-18 防火シャッター撤去	W2910×H2960 ケース・袖扉・付属金物共	ヶ所	113,000
既設 S S-19 防火シャッター撤去	W4530×H2490 ケース・袖扉・付属金物共	ヶ所	114,000
⑥. 発生材処分(積込)			
既設 S S-16 防火シャッター撤去発生材積み込み	スチール 0.3 t	式	5,400
既設 S S-17 防火シャッター撤去発生材積み込み	スチール 0.3 t	式	5,400
既設 S S-18 防火シャッター撤去発生材積み込み	スチール 0.4 t	式	6,300
既設 S S-19 防火シャッター撤去発生材積み込み	スチール 0.5 t	式	11,900
LGS天井・壁下地撤去発生材積み込み	スチール 0.2 t	式	4,950

特殊単価一覧		工事名：スタンド棟3階防火設備改修工事【参考資料】	
名 称	摘 要	単位	単 価
化粧石膏ボード・石膏ボード撤去 発生材積み込み	ボード類 0.4 t	式	6,420
アルミ天井点検口撤去 発生材積み込み	アルミ類 3 kg	式	720
(運搬)			
既設SS-16 防火シャッター撤去 発生材運搬費	スチール 0.3 t	式	7,200
既設SS-17 防火シャッター撤去 発生材運搬費	スチール 0.3 t	式	7,200
既設SS-18 防火シャッター撤去 発生材運搬費	スチール 0.4 t	式	4,500
既設SS-19 防火シャッター撤去 発生材運搬費	スチール 0.5 t	式	8,200
LGS天井・壁下地撤去 発生材運搬費	スチール 0.2 t	式	4,950
化粧石膏ボード・石膏ボード撤去 発生材運搬費	ボード類 0.4 t	式	6,400
アルミ天井点検口撤去 発生材運搬費	アルミ類 3 kg	式	720
(処分)			
化粧石膏ボード・石膏ボード撤去 発生材処分費（最終、管理型）	ボード類 0.4 t	式	34,900
②. アスベスト封じ込め工事			
②. 養生			
床面養生	厚0.15mm ビニールシート貼り	m2	480
壁面養生	厚0.1mm ビニールシート貼り	m2	680
足場材養生	ビニールシート張り（天端・側面） 枠組棚足場	m2	440
取り合い部養生	鉄骨・配管等	工区	36,000
清掃片付け		工区	28,000
③. 機械設備損料			
セキティーン仮設	（更衣室＋前室）6面ビニールシート張 900×1800以上 H=2000	ヶ所	48,000
負圧集塵機		台	52,000
真空掃除機		台	33,600
エアレス塗装機		台	22,400
照明機器		台	12,000
機材運搬費		式	40,000
場内小運搬、設置		式	36,000
④. アスベスト封じ込め工事			
内部浸透処理剤塗布	（トムレックス吹付面）母屋、野地板、1部鉄骨	m2	1,720
表面固化処理剤塗布	（トムレックス吹付面）母屋、野地板、1部鉄骨	m2	3,360
⑤. 消耗品等			
保護服		着	800
シューズカバー・手袋		組	300
防塵マスク		個	6,240
各種フィルター類		式	20,000
⑥. 廃棄物処理費			
密閉処理		式	2,800
収集・運搬費		台	28,000
最終処分費		式	52,000

