

## 佐賀競馬場発走地点待機所建築工事 に対する質問・回答書

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>搬入路について。</p> <p>指定仮設での床養生（敷き鉄板、ゴム板等）は必要ないでしょうか。</p> <p>実工期の160日というのは施工できる日D-11記載のレース開催日以外が160日という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>天井、ケラバ杉板張りについて。下地は軽鉄に施工でしょうか。下地板（合板等）がなければ施工が難しいと思います。</p> <p>左官工事の側溝モルタル塗りの項目は新規側溝の勾配調整でしょうか。</p> <p>D-16記載の鋼矢板の施工について。</p> <p>橋梁施工後にガスバーナーにて切断となっていますが引抜施工としてもよろしいでしょうか。</p>	<p>指定仮設としては計上していません。現場の状況により床養生が必要と判断した場合は、設計変更の対象とします。</p> <p>実工期には、開催日を含みます。（実工期中、レース開催日は50日）</p> <p>天井、ケラバ杉板張りの下地については、軽鉄下地としています。施工上、困難な場合は、下地材の追加等、提案いただき、必要と判断した場合は、設計変更の対象とします。</p> <p>貴見のとおりです。</p> <p>現場の状況により、引き抜きではなくガスバーナーでの切断としています。現場の状況を調査し、引き抜きで施工が可能な場合は、設計変更の対象とします。</p>