

数量総括表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数量	単位	備 考
舗装	1	式	
舗装工	1	式	
ウレタン樹脂舗装	1	式	
既設弾性舗装撤去	925	m2	
既設弾性舗装撤去 t = 15mm	1	m2	
黒ゴムチップ舗装	925	m2	
黒ゴムチップ舗装	1	m2	
目止め	925	m2	
目止め	1	m2	
ウレタン流し込み	925	m2	
ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置	1	m2	
エンボス層	925	m2	
エンボス施工	1	m2	
トップコート	925	m2	
トップコート	1	m2	
土嚢積み	285.0	m	
土嚢積み 枕土嚢	1.0	m	