

令和 6 年度

工 事 設 計 書

佐賀県競馬組合

工 事 期 間		日間 完成期日 年 月 日			摘 要	当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準 価格は、この金抜設計書により算出しています。 この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合 を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出し てください。		
工 事 番 号								
河 川 名 路 線 名 等		佐賀競馬場						
施 工 位 置		鳥栖市江島町字西谷3256番228						
工 事 名		佐賀競馬場馬道改良工事						
工 事 概 要		馬道改良工 A=925m2						

総括情報表

事務所名	佐賀県競馬組合
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和06年度
工種区分	舗装工事
単価適用年月日	令和06年12月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年12月30日 公共

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(現場閉所 月単位):R06.07～
< 公共工事 >	
【 工区名称：舗装工事01】	
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
ウレタン樹脂舗装	1	式			Lv3	
既設弾性舗装撤去	1	式			Lv4	
既設弾性舗装撤去 t = 15mm	925	m2				
	1	m2			単 1 号	
黒ゴムチップ舗装	925	m2			Lv4	
黒ゴムチップ舗装	1	m2			単 2 号	
目止め	925	m2			Lv4	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目止め	1	m2			単 3 号	
ウレタン流し込み	925	m2			Lv4	
ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置	1	m2			単 4 号	
エンボス層	925	m2			Lv4	
エンボス施工	1	m2			単 5 号	
トップコート	925	m2			Lv4	
トップコート	1	m2			単 6 号	
土嚢積み	285.0	m			Lv4	
土嚢積み 枕土嚢	1.0	m			単 7 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
既設弾性舗装撤去 t = 15mm						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.333	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	1.000	人			定:1	4週8休補正(現場閉所 月単位)
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準 損料補正なし	0.333	日			施 1 号 定:1	
ダンプトラック運転 3t、普通	0.333	日			単 8 号 定:1	
諸雑費	20.000	%			参:1	
産業廃棄物運搬	100.000	m2			L0003	
産業廃棄物処分	100.000	m2			L0004	処
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
黒ゴムチップ舗装						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プライマー（ウレタン）	20.000	kg			L0010 定:1	
バインダー（ウレタン）	250.500	kg			L0011 定:1	
黒ゴムチップ	1,110.000	kg			L0012 定:1	
強度向上剤	5.900	kg			L0013 定:1	
機械器具損料	10.000	%			参:1	
土木一般世話役	1.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
左官	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)

【 第 2 号 単価表 】 (続 き)						
黒ゴムチップ舗装				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消耗雑費						
	5.000	%			参:2	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
目止め				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン樹脂（ 2 液性）	120.000	kg			L0020 定:1	
珪砂	12.000	kg			L0021 定:1	
機械器具損料	10.000	%			参:1	
土木一般世話役	1.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
左官	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
消耗雑費	5.000	%			参:2	
計						

【 第 3 号 単価表 】 目止め						
(続 き)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン樹脂（２液性）	200.000	kg			L0020 定:1	
カラーゴムチップ 特注サイズ、4～7mm	400.000	kg			L0030 定:1	
機械器具損料	10.000	%			参:1	
土木一般世話役	1.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
左官	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
消耗雑費	5.000	%			参:2	
計						

<div> <div>【 第 4 号 単価表 】</div> <div>(続 き)</div> <div>ウレタン流し込み カラーゴムチップ、坂路すべり対策処置</div> <div>100 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】							100	m2 当り
エンボス施工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
ウレタン樹脂（ 2 液性）					L0020			
	122.900	kg			定:1			
粉末ゴム					L0040			
	17.900	kg			定:1			
機械器具損料								
	10.000	%			参:1			
土木一般世話役								
	1.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
左官								
	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
特殊作業員								
	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
普通作業員								
	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)		
消耗雑費								
	5.000	%			参:2			
計								

【 第 5 号 単価表 】 エンボス施工						
(続 き)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】 トップコート						
				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アクリルウレタン樹脂	25.000	kg			L0050 定:1	
機械器具損料	10.000	%			参:1	
土木一般世話役	1.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
特殊作業員	2.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	4.000	人			定:2	4週8休補正(現場閉所 月単位)
消耗雑費	5.000	%			参:2	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】						
土嚢積み 枕土嚢				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土嚢	100.000	袋			L0060	
土木一般世話役	0.667	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
普通作業員	2.000	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
ダンプトラック運転 3t、普通	0.667	日			単 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】						
ダンプトラック運転 3t、普通					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1.000	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 バトロール給油(2～4kl車)	28.457	l				
ダンプトラック損料 3t	1.286	日			L0001	
タイヤ損耗費 3t、普通	1.286	日			L0002	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 ｸﾛｰ型 山積0.28m3(平積0.2)						
(排対型:1次基準 ,損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
軽油 バトロール給油(2～4k1車)	39.518	l				
ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	1.636	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格 ｸﾛｰ型 山積0.28m3(平積0.2) [C] = 39.518 l 1日当り燃料消費量		[B] = 1.000 人 [D] = 1.636 供用日		1日当り労務数量 1日当り損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し		[X] = 2 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格区分 排対型:1次基準				

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンブトラック損料 3t		日				
タイヤ損耗費 3t、普通		日				
産業廃棄物運搬		m2				
産業廃棄物処分		m2				処
プライマー（ウレタン）		kg				
バインダー（ウレタン）		kg				
黒ゴムチップ		kg				
強度向上剤		kg				
ウレタン樹脂（2液性）		kg				

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
珪砂		kg				
カラーゴムチップ 特注サイズ、4～7mm		kg				
粉末ゴム		kg				
アクリルウレタン樹脂		kg				
土嚢		袋				