

特殊単価一覧表 【参考資料】

工事名：スタンド棟第3・4投票所雨漏修繕工事及び外壁落下防止対策工事

名 称		摘 要	単位	採用単価	備 考
A	直接工事 費				
I	建築工事				
1	直接仮設工事				
	別紙明細①				
	クサビ緊結式足場	W900 20m未満 3ヶ月	m2	1,520	
	別紙明細②				
	垂直養生	メッシュシート 3ヶ月	m2	420	
2	外壁改修工事				
	タイル面浮き部補修(0.25㎡未満)	アンカーボンド部分エポキシ樹脂注入 (16本/㎡、25ml/穴)	m2	16,600	
	タイル面浮き部補修(0.25㎡以上)	アンカーボンド全面エポキシ樹脂注入 (16本/㎡、25ml/穴)	m2	34,900	
	タイル面ひび割れ補修(巾0.2mm以上)	ウレタンシーリング工法+タイル部分貼替工法 レンガ調タイル小口、二丁掛け 類似品	m	19,600	
	タイル目地詰め	t8 ポリマーセメントモルタル+目地セメント	m2	8,500	
	タイル面用透明塗膜防水	クリアコートEC0同等品	m2	7,310	
	タイル剥落防止工法	ボンドブレイクハント工法同等品	m2	18,500	
	3階外壁窓上部・窓台部モルタル塗り補修	ポリマーセメントモルタル薄塗り	m2	3,060	
	〃 窓上部複層塗材E仕上	下地調整+複層塗材E	m2	2,420	
	〃 窓台部塗膜防水材塗布	パラテックスA-2工法	m2	9,350	
	3階外壁水切り取付	アルミ水切り金物	m	5,780	
	3階外壁E X P. J取付	E X P. J金具 壁面	m	12,300	
	3階渡り廊下上部水切DP塗装				
	下地処理	RB種	m	810	
	DP塗装	工程B種 フッ素樹脂(1級)	m	3,570	

名 称		摘 要	単位	採用単価	備 考
	南側階段縦樋DP塗装				
	下地処理	RB種	m	810	
	DP塗装	工程B種 フッ素樹脂（1級）	m	3,570	
	3階サッシ廻りシーリング 打ち替え	15×10 MS-2 既設撤去共	m	980	
	1, 3階伸縮目地コーキング 打ち替え	20×10 MS-2 既設撤去共	m	1,090	
	渡り廊下上部水切シーリング 打ち替え	20×10 MS-2 既設撤去共	m	1,090	
3	屋上防水工事				
	1階屋上防水工事				
	平場・立上り 下地処理	ケレン 樹脂ペースト塗り	m2	3,130	
	ウレタンゴム系塗膜防水	X1工法（立上りX2工法）	m2	13,900	
	脱気筒		箇所	16,100	
	南階段底防水工事				
	平場・立上り 下地処理	ケレン 樹脂ペースト塗り	m2	3,130	
	ウレタンゴム系塗膜防水	X1工法（立上りX2工法）	m2	13,900	
	脱気筒		箇所	15,000	
4	解体撤去工事				
	外壁レコパ調タイル 打ち取り撤去下地モルタル共	3階外壁窓台部	m2	6,220	
	外壁50角タイル 打ち取り撤去下地モルタル共	3階外壁窓間柱型	m2	6,220	
	EXP. j ゴム 撤去		m	3,130	
	// コーキング 撤去	50×20程度	m	470	
5	発生廃材処理				
	タイル・コンクリートがら				
	積込搬出		m3	6,800	
	処分		t	5,100	

名 称		摘 要	単位	採用単価	備 考
	廃プラスチック類				
	積込搬出		m3	6,800	
	処分		t	5,100	
Ⅲ	機械設備工事				
1	給水設備				
	支持金物工事	SUS製レールハント 150H 20A	個	4,790	
2	排水設備				
	支持金物工事	SUS製レールハント 150H～200H 50A	個	5,190	
3	空調設備				
	＜撤去再取付＞				
	ルームエアコン	冷房2.5KW程度	台	15,000	
	同上ホップダウン		式	17,900	
4	換気設備				
	＜撤去再取付＞				
	天井扇用深形ハイフット	150Φ	組	10,000	
	換気扇用ウェザーカバー	300Φ	組	10,000	
5	撤去工事				
	産業廃棄物税相当額		t	1,000	