

# 特殊単価一覧表

佐賀県競馬組合

## 1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

## 2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

## 3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

### 特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：きゅう舎（1号・17号～20号）他解体工事

名称		摘要	単位	採用単価	備考
B.	共通仮設（積上げ分）				
	< 指定仮設 >				
3.	交通誘導員	交通誘導員 B	人	18,400	
A.	直接工事				
I.	1・17号きゅう舎解体工事				
①	1・17号きゅう舎解体工事（1棟あたり）	延べ面積289.69m <sup>2</sup> CB造+鉄骨併用			
1.	直接仮設工事				
	整理 清掃後片付け	解体面積	m <sup>2</sup>	300	
	重機回送費		回	25,000	
2.	土工事				
	埋戻し	新規土 A種	m <sup>3</sup>	3,500	
3.	撤去工事				
	（ 外部 ）				
	基礎 コンクリート撤去	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積共	m <sup>3</sup>	16,000	
	1階床 コンクリート撤去	地上からの解体 大型ブレーカ、圧砕 集積共	m <sup>3</sup>	16,000	
	2階床 コンクリート撤去	地上からの解体 圧砕機主体 集積共	m <sup>3</sup>	16,000	
	鉄筋撤去	集積共	t	5,800	
	鉄骨撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	PL 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	丸鋼 集積共	t	8,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m <sup>2</sup>	1,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	m <sup>2</sup>	1,600	
	建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共 アスベスト含有	m	300	
	壁 ペンキ撤去	t=7.5 集積共	m <sup>2</sup>	200	
	屋根 木製鼻隠し・破風板撤去	t=18×230 集積共	m	200	
	天井野縁組撤去	集積共	m <sup>2</sup>	30	
	屋根 瓦棒葺撤去	ガルバリウム t=0.5 集積共	m <sup>2</sup>	200	
	アスファルトルーフィング 撤去	21kg 集積共	m <sup>2</sup>	400	

名称		摘要	単位	採用単価	備考
	木毛セメント板撤去	t=18.0 集積共	m2	500	
	軒樋撤去	塩ビ製 120半円 受金物共 集積	m	100	
	縦樋撤去	塩ビ製 φ100 掴金物共 集積共	m	100	
	壁 珪藻土撤去	t=30 集積共	m2	500	
	壁 ラス撤去	集積共	m2	500	
	壁 サイディング撤去	t=12 集積共 アスベスト含有	m2	4,500	
	透湿シート撤去	集積共	m2	100	
	壁 小波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	
	屋根 小波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	
	天井 有孔石綿板撤去	t=4.0 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	
	コンクリート側溝撤去	W=300 コンクリート蓋共 集積共	m	400	
	コンクリート集水桝撤去	450角 コンクリート蓋共 集積共	ヶ所	500	
	鋳鉄製床下換気口	500×70	ヶ所	600	
	( 内部 )				
	コンクリートブロック間仕切撤去	t=150 集積共	m2	1,600	
	コンクリートブロック間仕切撤去	t=100 集積共	m2	1,600	
	床 珪藻土撤去	下地珪藻土・集積共	m2	600	
	床 珪藻土撤去	集積共	m2	400	
	木床組撤去	H=145 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=200 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=300 大引・根太組・集積共	m2	400	
	木床組撤去	H=430 大引・根太組・集積共	m2	400	
	床 アルミフローリング撤去	t=15.0 集積共	m2	300	
	床 ベニヤ板撤去	t=5.5 集積共	m2	200	
	床 合板撤去	t=12.0 集積共	m2	300	
	畳寄せ撤去	55×30 集積共	m	40	
	雑巾摺撤去	15×20 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=60 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=70 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=100 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=120 集積共	m	30	
	階段 ラワン材撤去	t=30 集積共	m2	400	

名称		摘要	単位	採用単価	備考
	ササ中木 ラワン材撤去	220×36 集積共	m	30	
	木製上り框撤去	W100 H50 集積共	m	500	
	木製上り框撤去	W150 H50 集積共	m	500	
	壁 木胴縁撤去	集積共	m2	40	
	壁 ラワンベ`ニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	
	壁 べ`ニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	200	
	壁 べ`ニヤ撤去	t=7.5 集積共	m2	200	
	天井野縁組撤去	集積共	m2	30	
	天井 ラワンベ`ニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	
	段裏 ラワンベ`ニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	
	天井 ラワンベ`ニヤ撤去	t=3.0 集積共	m2	200	
	床框撤去	W50 H100 集積共	m	100	
	落とし掛け撤去	W120 H60 集積共	m	200	
	中段撤去	W1800 D800 べ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	500	
	中段撤去	W920 D800 べ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	300	
	枕棚撤去	W920 D800 べ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	300	
	木製間仕切撤去	100×35 集積共	m2	400	
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	m2	200	
	鞍掛金物撤去	C-60×30×10×2.3 2.25kg/m 集積共	m	50	
	床 アスファルト舗装撤去	t=50 集積共	m2	300	
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	500	
	壁 モルタル撤去	集積共	m2	400	
	SD1 スチール片開格子戸撤去	集積共 W1250×H1000	ヶ所	300	
	SW1 スチール引違窓撤去	集積共 W2650×H500	ヶ所	500	
	SW2 スチール引違窓撤去	集積共 W1875×H500	ヶ所	400	
	SW2A スチール引違窓撤去	集積共 W1500×H600	ヶ所	400	
	SW3 スチール引違窓撤去	集積共 W1200×H500	ヶ所	300	
	SW4 スチール引違窓撤去	集積共 W700×H500	ヶ所	300	
	AW1 アルミ引違窓撤去	集積共 W1674×H900	ヶ所	200	
	AW2 アルミ引違窓撤去	集積共 W1694×H753	ヶ所	200	
	AG1 アルミガ`リ撤去	集積共 W350×H350	ヶ所	100	
	WD1 木製両開板戸撤去	集積共 W3750×H2700	ヶ所	800	
	WD2 木製片引板戸撤去	集積共 W1500×H2700	ヶ所	300	
	WD3 木製片引板戸撤去	集積共 W1500×H1850	ヶ所	200	

名称		摘要	単位	採用単価	備考
	WD4 木製片開戸撤去	集積共 W800×H1850	ヶ所	100	
	WD5 木製片開戸撤去	集積共 W700×H1800	ヶ所	100	
	WD6 木製引違がらす撤去	集積共 W1450×H1800	ヶ所	300	
	WD7 木製引違襖撤去	集積共 W1700×H1800	ヶ所	300	
	WD8 木製片開襖撤去	集積共 W800×H1800	ヶ所	200	
	WD8A 木製片開天袋襖撤去	集積共 W800×H600	ヶ所	100	
	がらす撤去	t=2 集積共	m2	300	
	がらす撤去	t=3 集積共	m2	300	
	がらす撤去	t=4 集積共	m2	350	
	木製額縁撤去	90×25 集積共	m	30	
	木製建具枠撤去	100×40 集積共	m	50	
	床 畳撤去	一帖物 集積共	枚	500	
	床 畳撤去	半帖物 集積共	枚	250	
	壁 ラブボード撤去	t=7.0 集積共	m2	300	
	馬房壁 コム樹脂撤去	t=7.5 集積共	m2	200	
	天井 プラスターボード撤去	t=9.0 集積共	m2	400	
	天井 木目化粧石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	m2	400	
	天井 石綿板撤去	t=4.5 アスベスト含有 集積共	m2	3,700	
	天井 有孔石綿板撤去	t=4.0 アスベスト含有 集積共	m2	3,700	
	流し台撤去	L=1700 集積共	ヶ所	1,000	
	吊戸棚撤去	W2100 D280 H435 集積共	ヶ所	1,000	
	ホーロー浴槽撤去	W900 D700 H650 集積共	ヶ所	500	
4.	産業廃棄物運搬処分				
a.	< 積込・運搬 >				
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	がらす陶器類	m3	4,800	
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	4,600	
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類 アスベスト含有	m3	5,800	
	発生材積込・運搬	繊維くず類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	ボード類	m3	4,500	
	発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	5,500	



名称		摘要	単位	採用単価	備考
II.	18・19・20号きゅう舎解体工事				
①	18・19・20号きゅう舎解体工事（1棟あたり）	延べ面積471.80m2 CB造+鉄骨併用			
1.	直接仮設工事				
	整理 清掃後片付け	解体面積	m2	300	
	重機回送費		回	25,000	
2.	土工事				
	埋戻し	新規土 A種	m3	3,500	
3.	撤去工事				
	（ 外部 ）				
	基礎 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	1階床 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	2階床 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	鉄筋撤去	集積共	t	5,800	
	鉄骨撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	PL 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	丸鋼 集積共	t	8,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	1,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	m2	1,600	
	建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共 アスベスト含有	m	300	
	壁 ベネチア撤去	t=7.5 集積共	m2	200	
	屋根 木製鼻隠し・破風板撤去	t=18.0×230 集積共	m	200	
	天井野縁組撤去	集積共	m2	30	
	屋根 瓦棒葺撤去	ガルバリウム t=0.5 集積共	m2	200	
	アスファルトルーフィング 撤去	21kg 集積共	m2	400	
	木毛セメント板撤去	t=18.0 集積共	m2	500	
	軒樋撤去	塩ビ製 120半円 受金物共 集積	m	100	
	竪樋撤去	塩ビ製 φ100 掴金物共 集積共	m	100	
	壁 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	500	
	壁 ラス撤去	集積共	m2	500	
	壁 サイディング 撤去	t=12 アスベスト含有 集積共	m2	4,500	
	透湿シート撤去	集積共	m2	100	
	壁 小波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	

名称		摘要	単位	採用単価	備考
	屋根 小波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	
	天井 有孔石綿板撤去	t=4.0 集積共 アスベスト含有	m2	3,700	
	コンクリート側溝撤去	W=300 コンクリート蓋共 集積共	m	400	
	コンクリート集水桝撤去	450角 コンクリート蓋共 集積共	ヶ所	500	
	床 アスファルト舗装撤去	t=50 集積共	m2	500	
	床 コンクリート縁石撤去	100×120 集積共	m	100	
	排水パイプ 撤去	塩ビ製 φ100 集積共	m	50	
	鋳鉄製床下換気口撤去	500×70 集積共	ヶ所	600	
	( 内部 )				
	コンクリートブロック間仕切撤去	t=150 集積共	m2	1,600	
	コンクリートブロック間仕切撤去	t=100 集積共	m2	1,600	
	床 モザイクタイル撤去	下地珪藻土・集積共	m2	600	
	床 モザイクタイル撤去	集積共	m2	400	
	木床組撤去	H=145 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=200 大引・根太組・集積共	m2	300	
	木床組撤去	H=300 大引・根太組・集積共	m2	400	
	木床組撤去	H=430 大引・根太組・集積共	m2	400	
	床 アルミフローリング 撤去	t=15.0 集積共	m2	300	
	床 ベニヤ板撤去	t=5.5 集積共	m2	200	
	床 合板撤去	t=12.0 集積共	m2	300	
	畳寄せ撤去	55×30 集積共	m	40	
	雑巾摺撤去	15×20 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=60 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=70 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=100 集積共	m	30	
	木製巾木撤去	H=120 集積共	m	30	
	階段 ラワン材撤去	t=30 集積共	m2	400	
	サリ巾木 ラワン材撤去	220×36 集積共	m	30	
	木製上り框撤去	W100 H50 集積共	m	500	
	木製上り框撤去	W150 H50 集積共	m	500	
	壁 木胴縁撤去	集積共	m2	40	
	壁 ラワンベニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	



名称		摘要	単位	採用単価	備考
	壁 へ`ニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	200	
	壁 へ`ニヤ撤去	t=7.5 集積共	m2	200	
	天井野縁組撤去	集積共	m2	30	
	天井 ラワンへ`ニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	
	段裏 ラワンへ`ニヤ撤去	t=2.7 集積共	m2	200	
	天井 ラワンへ`ニヤ撤去	t=3.0 集積共	m2	200	
	床框撤去	W50 H100 集積共	m	100	
	落し掛け撤去	W120 H60 集積共	m	200	
	中段撤去	W1800 D800 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	500	
	中段撤去	W920 D800 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	300	
	枕棚撤去	W920 D800 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	300	
	木製間仕切撤去	100×35 集積共	m2	400	
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	m2	200	
	鞍掛金物撤去	C-60×30×10×2.3 2.25kg/m 集積共	m	50	
	床 アスファルト舗装撤去	t=50 集積共	m2	300	
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	500	
	壁 モルタル撤去	集積共	m2	400	
	SD1 スチール片開格子戸撤去	集積共 W1250×H1000	ヶ所	300	
	SW1 スチール引違窓撤去	集積共 W2650×H500	ヶ所	500	
	SW2 スチール引違窓撤去	集積共 W1875×H500	ヶ所	400	
	SW2A スチール引違窓撤去	集積共 W1500×H600	ヶ所	400	
	SW3 スチール引違窓撤去	集積共 W1200×H500	ヶ所	300	
	SW4 スチール引違窓撤去	集積共 W700×H500	ヶ所	300	
	AW1 アルミ引違窓撤去	集積共 W1674×H900	ヶ所	200	
	AW2 アルミ引違窓撤去	集積共 W1694×H753	ヶ所	200	
	AG1 アルミガ`リ撤去	集積共 W350×H350	ヶ所	100	
	WD1 木製両開板戸撤去	集積共 W3750×H2700	ヶ所	800	
	WD2 木製片引板戸撤去	集積共 W1500×H2700	ヶ所	300	
	WD3 木製片引板戸撤去	集積共 W1500×H1850	ヶ所	200	
	WD4 木製片開戸撤去	集積共 W800×H1850	ヶ所	100	
	WD5 木製片開戸撤去	集積共 W700×H1800	ヶ所	200	
	WD6 木製引違ガ`ラス撤去	集積共 W1450×H1800	ヶ所	200	
	WD7 木製引違襖撤去	集積共 W1700×H1800	ヶ所	300	
	WD8 木製片開襖撤去	集積共 W800×H1800	ヶ所	100	

名称		摘要	単位	採用単価	備考
	WD8A 木製片開天袋襖撤去	集積共 W800×H600	ヶ所	100	
	ガラス撤去	t=2 集積共	m2	300	
	ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
	ガラス撤去	t=4 集積共	m2	350	
	木製額縁撤去	90×25 集積共	m	30	
	木製建具枠撤去	100×40 集積共	m	50	
	床 畳撤去	一帖物 集積共	枚	500	
	床 畳撤去	半帖物 集積共	枚	250	
	壁 ライト 撤去	t=7.0 集積共	m2	300	
	馬房壁 コム樹脂撤去	t=7.5 集積共	m2	200	
	天井 プラスタボード 撤去	t=9.0 集積共	m2	400	
	天井 木目化粧石膏ボード 撤去	t=9.0 集積共	m2	400	
	天井 石綿板撤去	t=4.5 アスベスト含有 集積共	m2	3,700	
	天井 有孔石綿板撤去	t=4.0 アスベスト含有 集積共	m2	3,700	
	流し台撤去	L=1700 集積共	ヶ所	1,000	
	吊戸棚撤去	W2100 D280 H435 集積共	ヶ所	1,000	
	ホーロー浴槽撤去	W900 D700 H650 集積共	ヶ所	500	
4.	産業廃棄物運搬処分				
a.	< 積込・運搬 >				
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	4,800	
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	4,600	
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類 アスベスト含有	m3	5,800	
	発生材積込・運搬	繊維くず類	m3	3,500	
	発生材積込・運搬	ボード類	m3	4,500	
	発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	5,500	
	発生材積込・運搬	木屑類	m3	4,500	
	発生材積込・運搬	金属くず・アルミ類	kg	55	
	発生材積込・運搬	金属くず・スチール類	t	5,500	
b.	< 発生材処分 >				
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化処理	m3	3,000	



名称		摘要	単位	採用単価	備考
III.	馬洗場 A 棟解体工事				
①	馬洗場 A 棟解体工事（1棟あたり）	延べ面積46.8m2 鉄骨造			
1.	直接仮設工事				
	整理 清掃後片付け	解体面積	m2	300	
	重機回送費		回	25,000	
2.	土工事				
	埋戻し	新規土 A種	m3	3,500	
3.	撤去工事				
	基礎 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	床 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	腰壁 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	鉄筋撤去	集積共	t	5,800	
	鉄骨撤去	φ 114.3×3.5 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	φ 60.5×3.2(上下) φ 16 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	φ 48.6×3.5 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	PL 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	L-50×50×6 集積共	t	8,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	1,600	
	屋根 V型折板撤去	ガルバリウム鋼板 H=150 t=0.6 集	m2	1,300	
	軒樋撤去	塩ビ 100半円 受金物共 集積共	m	100	
	呼樋・縦樋撤去	塩ビ φ 75 掴金物共 集積共	m	100	
	木製建具三方枠撤去	120×40 集積共	m	300	
	木製建具四方枠撤去	120×40 集積共	m	300	
	WW1 木製引違窓撤去	W700×H500 集積共	ヶ所	100	
	WW2 木製引違窓撤去	W700×H800 集積共	ヶ所	100	
	WD1 木製片開戸撤去	W720×H1800 集積共	ヶ所	100	
	WD2 木製片開戸撤去	W760×H1800 集積共	ヶ所	100	
	WD3 木製片開戸撤去	W760×H1800 集積共	ヶ所	100	
	ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
	人研流し台撤去	W=2650 D=400 H=200 集積共	m3	13,000	
	コンクリート縁石撤去	100×250 集積共	m	200	



名称		摘要	単位	採用単価	備考
IV.	馬洗場B棟解体工事				
①	馬洗場B棟解体工事（1棟）	延べ面積91.8m2 鉄骨造			
1.	直接仮設工事				
	整理 清掃後片付け	解体面積	m2	300	
	重機回送費		回	25,000	
2.	土工事				
	埋戻し	新規土 A種	m3	3,500	
3.	撤去工事				
	基礎 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	床 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	腰壁 コンクリート撤去	集積共	m3	16,000	
	鉄筋撤去	集積共	t	5,800	
	鉄骨撤去	φ114.3×3.5 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	φ60.5×3.2(上下) φ16 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	φ48.6×3.5 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	PL 集積共	t	8,600	
	鉄骨撤去	L-50×50×6 集積共	t	8,600	
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	1,600	
	屋根 V型折板撤去	ガルバリウム鋼板 H=150 t=0.6 集	m2	1,600	
	軒樋撤去	塩ビ 100半円 受金物共 集積共	m	100	
	呼樋・縦樋撤去	塩ビ φ75 掴金物共 集積共	m	100	
	木製建具三方枠撤去	120×40 集積共	m	300	
	木製建具四方枠撤去	120×40 集積共	m	300	
	WW1 木製引違窓撤去	W700×H500 集積共	ヶ所	100	
	WW2 木製引違窓撤去	W700×H800 集積共	ヶ所	100	
	WD1 木製片開戸撤去	W720×H1800 集積共	ヶ所	100	
	WD2 木製片開戸撤去	W760×H1800 集積共	ヶ所	100	
	WD3 木製片開戸撤去	W760×H1800 集積共	ヶ所	100	
	ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
	人研流し台撤去	W=2650 D=400 H=200 集積共	m3	13,000	
	コンクリート縁石撤去	100×250 集積共	m	200	



名称		摘要	単位	採用単価	備考
VII.	電気設備 直接工事費				
1.	きゅう舎1号、17号解体工事				
	1棟分				
	1-1、電気設備				
	照明器具 A	FCL30W-2 コードペン	台	1,180	
	照明器具 B	IL40W シーリング	台	1,500	
	照明器具 C	FL20W-1 直付	台	1,280	
	照明器具 D	IL20W シーリング	台	1,500	
	照明器具 E	IL20W シーリング	台	1,500	
	照明器具 F	IL40W フラケット	台	1,280	
	照明器具 H	FL15W-1 直付	台	1,280	
	照明器具 I	IL60W シーリング	台	1,500	
2.	きゅう舎18、19、20号解体工事				
	1棟分				
	1-1、電気設備				
	照明器具 A	FCL30W-2 コードペン	台	1,180	
	照明器具 B	IL40W シーリング	台	1,500	
	照明器具 C	FL20W-1 直付	台	1,280	
	照明器具 D	IL20W シーリング	台	1,500	
	照明器具 E	IL20W シーリング	台	1,500	
	照明器具 F	IL40W フラケット	台	1,280	
	照明器具 H	FL15W-1 直付	台	1,280	
	照明器具 I	IL60W シーリング	台	1,500	
3.	18,20号 放馬通報設備工事				
	1棟分				
	1-1、電気設備				
	回転灯		個	1,220	
	操作スイッチ		個	1,740	
4.	馬洗場A棟 解体工事				
	1棟分				
	1-1、電気設備				





名称		摘要	単位	採用単価	備考
VIII.	機械設備解体工事				
1	1・17号棟				
	1棟分				
	1 撤去工事				
	和風便器撤去	隅付ロ-タンク	組	16,900	
	給水管ﾌﾞﾗｸﾞ 止め	20mm	箇所	730	
	既設量水器取外し	13mm	個	2,000	
	汚水桝解体		箇所	7,590	
2	18・19・20号棟				
	1棟分				
	1 撤去工事				
	和風便器撤去	隅付ロ-タンク	組	16,900	
	給水管ﾌﾞﾗｸﾞ 止め	20mm	箇所	730	
	既設量水器取外し	13mm	個	2,000	
	汚水桝解体		箇所	7,590	
3	18・20号棟 屋外消火栓撤去				
	1棟分				
	1 撤去工事				
	屋外消火栓撤去		台	10,000	
4	馬洗場A棟				
	1棟分				
	1 撤去工事				
	和風便器撤去	隅付ロ-タンク	組	16,900	
	洗面器撤去	単水栓共	組	6,280	
	給水管ﾌﾞﾗｸﾞ 止め	25mm	箇所	820	
	既設量水器取外し	25mm	個	3,100	
5	馬洗場B棟				
	1棟分				
	1 撤去工事				
	和風便器撤去	隅付ロ-タンク	組	16,900	

