

(細目別内訳書)

[illegible]

(細目別内訳書)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備						
	電線	EM-IE8	61	m			
	ケーブル	EM-CET60 管内	46	m			
	ケーブル	EM-CET60 コロガシ	15	m			
	電線管	EP63 露出	46	m			
	プルボックス SS	350*350*350	3	個			
	コンセント盤	屋内壁掛型	1	面			
	壁貫通補修	75 φ	5	ヶ所			
	小計						

(細目別内訳書)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	695	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-2C 管内	72	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-2C ラック	567	m			
	ケーブル	EM-EEF2.6-2C コロガシ	170	m			
	電線管	EP25 露出 塗装	72	m			
	電線管	1種金属線ぴ MMA 露出	695	m			
	ケーブルラック (アルミ)	W=400	27	m			
	ケーブルラック (アルミ)	W=200	31	m			
	プルボックスPB1 SS	150*150*100	35	個			
	プルボックスPB2 SS	200*200*100	1	個			
	露出ボックス MMA	浅型 1ヶ用	416	個			
	ジャンクションボックス MMA	丸型	615	個			
	フラットエルボ MMA		171	個			
	ブッシング MMA		2,060	個			

(細目別内訳書)

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	露出ボックス E25	丸型 2方出	1	個			
	露出ボックス E25	丸型 3方出	4	個			
	USBコンセント	樹脂P付	416	個			
	貫通補修費	25 φ	41	ヶ所			
	貫通補修費	50 φ	1	ヶ所			
	プルボックス塗装	150*150*100	35	個			
	プルボックス塗装	200*200*100	1	個			
	配管塗装費	EP25	72	m			
	小計						