

特殊単価一覧表

佐賀県競馬組合

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：新22号・23号・25号きゅう舎新築工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
1. B1.1 積上げ分共通仮設費				
化学物質濃度測定	2ハッチ×3ヶ所×3棟	式	289,000	
直接工事費				
1. 【新築工事】				
一般工事				
1. 建築工事				
1. 新22号きゅう舎建築工事				
3. 杭地業工事				
(地業)				
(改良杭)	深層混合処理工法(Dコラム工法)			
No.1 8本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-8.0m 改良長:6.4m			
	推定添加量:300kg/m3 最低添加量:250kg/m3 以下同仕様			
No.2 40本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-8.0m 改良長:7.0m			
施工費	48本	m	8,260	
固化材料費	300kg/m3	t	30,800	
機械・プラント等組立解体費		回	81,700	
重機・資材等運搬費		回	117,000	
現場管理費		回	127,000	
室内配合試験費		ヶ所	245,000	
現場強度試験費		ヶ所	595,000	
6. 鉄筋工事				
溶接金網	6.0φ 150×150 テックスラフ	m2	830	
溶接金網	6.0φ 100×100 鉄骨階段	m2	1,050	
梁貫通孔補強	φ125	ヶ所	5,230	
梁貫通孔補強	φ150	ヶ所	5,420	
7. 防水工事				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(外部)				
ベランダ 床 改質アスファルト防水	保護防水絶縁工法 田島ルーフィング レイオール PLS-2・BC同	m2	38,800	
ベランダ 立上 改質アスファルト露出防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m2	35,700	
ベランダ 立上 ふくれ防止用通気材	ステンレスパイプ	ヶ所	20,400	
ベランダ 排水溝 勾配100 改質アスファルト防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m	11,500	
8. タイル工事				
(内部)				
巾木 磁器質タイル	100角 H=60	m	12,800	
巾木 磁器質タイル	100角 H=130	m	13,600	
9. 木工事				
(内部)				
木製上り框	90×50 集成材	m	10,800	
木製上り框	70×50 集成材	m	9,180	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=1700 H=425	ヶ所	18,000	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=2600 H=425	ヶ所	28,800	
休憩室1物入 中段	W1570 D690 沓合板 t5.5 根太・根太受共 既製品 以下同仕様	ヶ所	37,800	
休憩室1物入 天袋中段	W1570 D690 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室2物入 中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室2物入 天袋中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室3・4物入 中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室3・4物入 天袋中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
壁 小口見切枠	W100 t25 オレフィンシート	m	7,200	
< 木製建具枠 >	※材工共			
WD1 木製建具枠	W800×H2000 片開戸 見込150 米母 以下同仕様	ヶ所	50,400	
WD2 木製建具枠	W1460×H2360 天袋付折戸	ヶ所	68,400	
WD3 木製建具枠	W800×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD4 木製建具枠	W650×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD5 木製建具枠	W750×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
WD6 木製建具枠	W1200×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD7 木製建具枠	W1630×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD8a 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
WD8b 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
10. 屋根及び樋工事				
(外部)				
屋根 ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板(嵌合式)	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.5	m2	4,320	
屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	t=1.0	m2	1,600	
棟押エ	W=300 ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.6	m	14,200	
水上水切	W=300 ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.6	m	9,680	
軒先金物	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.6	m	3,920	
ｸﾞﾗﾌﾞ金物	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.6	m	2,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ側壁取合水切	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.6	m	4,880	
軒樋	ｸﾞﾗ-硬質塩ビ製既製品 前高165 (角型) ステンレス受け金物共	m	8,160	
落し口	φ100	ヶ所	4,000	
11. 金属工事				
(外部)				
軽量鉄骨天井下地	25型 直張 @300 懐H<1.0m 勾配	m2	2,970	
破風 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
鼻隠し 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
土台水切	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.4	m	2,240	
ﾊﾞﾗﾝﾀﾞ立上 鋼板製水切	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾑ鋼板 t=0.4	m	1,680	
ｱﾙﾐ笠木	W=200 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ同等	m	9,600	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	25,000	
天井 ｱﾙﾐ見切縁	W=120 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ下端笠木同等	m	8,000	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	17,400	
集水桝蓋	縞鋼板 t=6×350×650 溶融亜鉛メッキ 取手付	ヶ所	58,000	
(内部)				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
軽量鉄骨胴縁	天井野縁19型 外壁	m2	1,530	
軽量鉄骨天井下地	19型 直張 @300 懐H<1.5m 勾配	m2	2,340	
軽量鉄骨天井下地	折上 19型 直張 @300	m2	3,780	
天井点検口	アルミ 450角 額縁タイプ 開口補強・ボート切込・仕上張共	ヶ所	9,300	
ステンレス面台水切	D150 SUS430 t 0.6 mm 研磨 ブラケット:125×125 @455共 L=1800	ヶ所	11,600	
床下 点検口	600角 ステンレス	ヶ所	45,200	
階段 スチール手摺(平部)	H=1100 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	32,300	
階段 スチール手摺(斜部)	H=800 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	37,400	
排水溝 グレーチング	W=200 細目 ステンレス 枠共	m	40,600	
排水桷 グレーチング	300角 細目 ステンレス 枠共	ヶ所	30,200	
馬房 飼葉桶、水飲み桶吊金物	STK φ48.6 L=2700 枠管共	ヶ所	36,000	
馬房 馬繫丸環	φ8加工 φ50(SUS)	ヶ所	5,510	
馬洗い場 馬繫丸環	φ8加工 φ50(溶融亜鉛メッキ)	ヶ所	16,500	
12. 左官工事				
(外部)				
立上 アクリル系吹付タイル	ゆず肌状 下地調整塗材C-1共 複層塗材E 打放面	m2	2,150	
犬走り側面 コンクリート打放補修	H=300 仕上	m	780	
集水桷 防水モルタル金コテ押エ	600×300×H450 素地	ヶ所	56,000	
(内部)				
排水溝 防水モルタル金コテ押エ	W=150 H=100 素地	m	3,350	
排水桷 防水モルタル金コテ押エ	250角 H=250 素地	ヶ所	49,000	
13. 建具工事				
a. アルミ建具工事				
	特記無きアルミ建具性能は下記による A種 見込70 電解着色 耐風圧 S-4			
	気密性 A-3 水密性 W-4 網戸:ガラス繊維入合成樹脂			
AD1 引分ハガー戸	見込290×30×t3.2 亜鉛メッキ W3000×H2700	ヶ所	1,140,000	
	扉見込40 アルミ複合板 両面化粧 <建具詳細図参照>			
AD2 両開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネルt2 W2000×H2000	ヶ所	363,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
AD3 引違戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W1800×H2000	ヶ所	468,000	
AD4 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W700×H2000	ヶ所	233,000	
AD5 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD6 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD7 片開框戸	腰アルミパネ 2 網戸付 W800×H2000	ヶ所	315,000	
AD8 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	327,000	
AW1a 引違窓	網戸付 アルミ額縁(四方) 以下同仕様 W1800×H1000	ヶ所	127,000	
AW1b 引違窓	網戸付 W1800×H1000	ヶ所	121,000	
AW1c 引違窓	網戸付 オペレーター付 W1800×H1000	ヶ所	221,000	
AW2 引違窓	網戸付 W850×H1000	ヶ所	87,100	
AW3 引違窓	網戸付 W1800×H900	ヶ所	117,000	
AW4 3連内倒窓	網戸付 オペレーター付 W2420×H500	ヶ所	364,000	
AW5 2連FIX窓2連外倒し窓	網戸付 オペレーター付 W2770×H500	ヶ所	328,000	
AW6 FIX付外倒窓	網戸付 オペレーター付 W1760×H500	ヶ所	220,000	
AW7 引違窓	網戸付 オペレーター付 手動開閉式 W1800×H500	ヶ所	160,000	
AW8 外倒窓	網戸付 オペレーター付 W845×H500	ヶ所	173,000	
AW9 引違窓	網戸付 W2000×H1710	ヶ所	223,000	
AG1 アルミガラリ	防虫ネット付 W2420×H500	ヶ所	139,000	
b. スチール建具工事				
SD1a 上下2段片開框戸	見込40 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	286,000	
	片面:GL鋼板 内部:合板t12 <建具詳細図参照>			
SD1b 片開格子戸	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	265,000	
	<建具詳細図参照>			
SD1a・1b 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1420 SUSカンヌ3段 W1420×H2520	ヶ所	6,720	
SD1a・1b 片開戸三方枠	見込300 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	148,000	
SD2 片引ハガキ格子扉	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500 枠別計上	ヶ所	362,000	
SD2 片引ハガキ戸三方枠	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	136,000	
SD2 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1250 W1250×H2500	ヶ所	6,720	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
SD4 片開フラッシュ戸	見込70 W450×H450	ヶ所	51,100	
SO1 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W1200×H2000	ヶ所	85,300	
SO2 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W2000×H2000	ヶ所	124,000	
(AD1,SD1,SD2) 運搬、取付調整費		式	3,750,000	
c. 木製建具工事				
WD1 窓付片開フラッシュ戸	見込40 ポリ合板フラッシュ 以下同仕様 W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	47,600	
WD2 天袋付4枚折戸	W1460×H2360	ヶ所	117,000	
WD3 片開フラッシュ戸	W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	42,500	
WD4 片開フラッシュ戸	W650×H2000 アンダーカット	ヶ所	45,900	
WD5 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W750×H2000	ヶ所	45,900	
WD6 天袋付引違フラッシュ戸	W1200×H2560	ヶ所	117,000	
WD7 天袋付引違フラッシュ戸	W1630×H2560	ヶ所	117,000	
WD8a 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
WD8b 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
建具金物費		式	272,000	
取付調整費		式	170,000	
d. 硝子工事				
強化型板ガラス	t=4 ～2.0	m2	140,000	
14. 塗装工事				
(外部)				
破風 DP塗	細幅物 サイディング面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
鼻隠し DP塗	細幅物 サイディング面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
(内部)				
壁 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
折上天井 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	2,040	
馬洗仕切板 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
SD1a内側 自然保護塗料	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
15. 内外装工事				
(外部)				
壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品 ニチハ:モエンエクセラート 16 マイスターウッド 調V同等 鉄骨胴縁面 以下同仕様	m2	7,920	
手摺壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品	m2	7,920	
下地透湿防水シート	t=0.17	m2	770	
同質出隅役物	t=16 80×80	m	8,550	
ハット型ジョイナー		m	450	
入隅捨て水切り		m	2,250	
開口防水テープ		m	590	
破風 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
鼻隠し 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
屋根 硬質野地板	t=25 鉄骨母屋面	m2	4,800	
(内部)				
床 乾式二重床	H=200 ハーフインボート t20共	m2	11,200	
床 乾式二重床	H=60 ハーフインボート t20共	m2	11,200	
床 ラバーマット敷	t=12 ｺｰｷﾝｸﾞ系接着剤	m2	21,400	
立上 ラバーマット	t=12 ｺｰｷﾝｸﾞ系接着剤 RC面	m2	14,800	
床 ビニル床シート	t=2.0 合板面 ｺｰｷﾝｸﾞ系接着剤	m2	2,620	
面台下地 珪酸カルシウム板	W150 t=12.0	m	3,040	
ライニング 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	16,800	
ライニング 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	
壁 ラバーマット	t=12 合板面	m2	14,800	
馬洗仕切板 ラバーマット	t=12 H=425 合板面	m	8,400	
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	16,800	
幕板 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	17,600	
壁 不燃メラミン化粧板見切	アルミジョイナー	m	2,560	
壁 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
ラインク 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
壁 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
壁 構造用合板(2枚張)	t=12+12 LGS面	m2	3,720	
折上天井 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
16. 仕上ユニットその他工事				
(内部)				
<家具>				
K-1 通路 きゅう務員棚	W800 D500 H1500 アクリル焼付塗装鋼	ヶ所	152,000	
K-2 玄関 下足入れ	W954.5 D350 H1020	ヶ所	144,000	
運搬、搬入費		式	160,000	
取付費		式	184,000	
ユニットバス	1418タイプ	ヶ所	1,060,000	
ユニットシャワー	0812タイプ	ヶ所	467,000	
K-3・K-5 休憩室1 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1200+600 バックガード付	ヶ所	280,000	
K-4・K-5 DK 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1800+600 バックガード付	ヶ所	323,000	
(その他)				
(内部)				
ラインク 面台	W=110 t=26 ポストフォーム	m	14,200	
ラインク 面台	W=150 t=19 ポストフォーム	m	17,600	
ユニットバス額縁	60×25 樹脂製	m	8,280	
ユニットシャワー額縁	60×25 樹脂製	m	8,460	
カーテンレール取付補強合板	t=12 H=150	m	5,220	
馬洗場 コーナガード	H=1650 軟質塩化ビニールエントキャップ 取付金具 ボンデ鋼板	ヶ所	9,280	
(サイン)				
馬房室名札	W265×H80 表示ケース:アクリル樹脂 表示板:塩ビ t1.0	ヶ所	12,300	
棟番号サイン	新8号「8」 W114×H280 ステンレス切文字焼付塗装 t5.0	ヶ所	27,000	
	注入式接着系アンカー			
棟番号取付費		式	25,900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
17. 鉄骨工事				
(本体)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-16 L=500	本	640	
六角ボルト	SS400 BTN-M16×135	本	170	
ブレース	SNR400B RB.B-16	t	536,000	
ターンバックル	SS400 TB・割-16×250	本	550	
(母屋)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(胴縁)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=240	本	530	
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(屋内階段)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-20 L=320	本	720	
(枕棚)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×135	本	150	
(馬洗い場廻り)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
(鞍掛け)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=250	本	530	
< 工場加工・運搬・施工 >				
工場加工組立		t	119,000	
鉄骨錆止め		t	15,300	
鉄骨溶融亜鉛メッキ		t	128,000	
< 超音波探傷試験 >	第3者検査 工場内			
超音波検査費		回	26,400	
外観検査費		回	7,040	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
機器装置・消耗品		回	8,800	
交通費		回	6,160	
立会検査費		回	39,600	
書類作成費		式	52,800	
(現場建方)				
鉄骨運搬		t	13,600	
鉄骨建方		t	25,500	
軽量鉄骨加工・取付		t	213,000	
建方重機損料		式	850,000	
高力ボルト締付け		本	170	
デッキプレート	QL99-50-12 防錆処理材	m ²	5,870	
デッキ小口塞ぎ		m	1,450	
コンクリート止め		m	2,130	
梁貫通補強	OSリング 100Sタイプ	ヶ所	2,380	
(外部)				
戸当り柱	90A(101.6φ) L=1950 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	27,200	
< 建具取付下地 >				
PL-4.5曲げ加工	AD-1 165×60 L=6700	ヶ所	85,000	
PL-4.5曲げ加工	SD-2 150×45 L=2750	ヶ所	39,100	
(内部)				
馬房 棚受支柱	H3000 □100×100×3.2 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	85,000	
B.PL下 無収縮モルタル詰	t=50×250×250 (P1)	ヶ所	3,410	
別紙明細 (9)				
間仕切開口補強				
間仕切開口補強	W=100 三方 700×2000	ヶ所	13,800	
間仕切開口補強	W=100 三方 1123×2000	ヶ所	15,000	
間仕切開口補強	W=100 三方 1250×2500	ヶ所	16,900	
間仕切開口補強	W=100 三方 1339×2000	ヶ所	15,500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
新23号きゅう舎建築工事				
3. 杭地業工事				
(地業)				
(改良杭)	深層混合処理工法(Dコラム工法)			
No.1 8本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-6.0m 改良長:4.4m			
	推定添加量:300kg/m3 最低添加量:250kg/m3 以下同仕様			
No.2 40本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-6.0m 改良長:5.0m			
施工費	48本	m	8,260	
固化材料費	300kg/m3	t	30,800	
機械・プラント等組立解体費		回	81,700	
重機・資材等運搬費		回	117,000	
現場管理費		回	127,000	
室内配合試験費		ヶ所	245,000	
現場強度試験費		ヶ所	595,000	
6. 鉄筋工事				
溶接金網	6.0φ 150×150 デッキスラブ	m2	830	
溶接金網	6.0φ 100×100 鉄骨階段	m2	1,050	
梁貫通孔補強	φ125	ヶ所	5,230	
梁貫通孔補強	φ150	ヶ所	5,420	
7. 防水工事				
(外部)				
ベランダ 床 改質アスファルト防水	保護防水絶縁工法 田島ルーフィング レイオール PLS-2・BC同	m2	38,800	
ベランダ 立上 改質アスファルト露出防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m2	35,700	
ベランダ 立上 ふくれ防止用通気材	ステンレスペーパーSN	ヶ所	20,400	
ベランダ 排水溝 勾配100 改質アスファルト防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m	11,500	
8. タイル工事				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(内部)				
巾木 磁器質タイル	100角 H=60	m	12,800	
巾木 磁器質タイル	100角 H=130	m	13,600	
9. 木工事				
(内部)				
木製上り框	90×50 集成材	m	10,800	
木製上り框	70×50 集成材	m	9,180	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=1700 H=425	ヶ所	18,000	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=2600 H=425	ヶ所	28,800	
休憩室1物入 中段	W1570 D690 沓合板 t5.5 根太・根太受共 既製品 以下同仕様	ヶ所	37,800	
休憩室1物入 天袋中段	W1570 D690 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室2物入 中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室2物入 天袋中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室3・4物入 中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室3・4物入 天袋中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
壁 小口見切枠	W100 t25 板フィニッシュ	m	7,200	
< 木製建具枠 >	※材工共			
WD1 木製建具枠	W800×H2000 片開戸 見込150 米母 以下同仕様	ヶ所	50,400	
WD2 木製建具枠	W1460×H2360 天袋付折戸	ヶ所	68,400	
WD3 木製建具枠	W800×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD4 木製建具枠	W650×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD5 木製建具枠	W750×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
WD6 木製建具枠	W1200×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD7 木製建具枠	W1630×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD8a 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
WD8b 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
10. 屋根及び樋工事				
(外部)				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根 ｸﾞﾗﾌﾞ 葺(嵌合式)	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.5	m2	4,320	
屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	t=1.0	m2	1,600	
棟押エ	W=300 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	14,200	
水上水切	W=300 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	9,680	
軒先金物	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	3,920	
ｸﾞﾗﾌﾞ 金物	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	2,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ 側壁取合水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	4,880	
軒樋	ｶｰ硬質塩ビ製既製品 前高165 (角型) ステンレス受け金物共	m	8,160	
落し口	φ100	ヶ所	4,000	
11. 金属工事				
(外部)				
軽量鉄骨天井下地	25型 直張 @300 懐H<1.0m 勾配	m2	2,970	
破風 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
鼻隠し 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
土台水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	m	2,240	
ﾊﾞﾗﾝﾀﾞ 立上 鋼板製水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	m	1,680	
アルミ笠木	W=200 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ同等	m	9,600	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	25,000	
天井 アルミ見切縁	W=120 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ下端笠木同等	m	8,000	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	17,400	
集水桝蓋	縞鋼板 t=6×350×650 溶融亜鉛メッキ 取手付	ヶ所	58,000	
(内部)				
軽量鉄骨胴縁	天井野縁19型 外壁	m2	1,530	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
軽量鉄骨天井下地	19型 直張 @300 懐H<1.5m 勾配	m2	2,340	
軽量鉄骨天井下地	折上 19型 直張 @300	m2	3,780	
天井点検口	アルミ 450角 額縁タイプ 開口補強・ボート切込・仕上張共	ヶ所	9,300	
ステンレス面台水切	D150 SUS430 t 0.6 7研磨 ブラケット:125×125 @455共 L=1800	ヶ所	11,600	
床下 点検口	600角 ステンレス	ヶ所	45,200	
階段 スチール手摺(平部)	H=1100 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	32,300	
階段 スチール手摺(斜部)	H=800 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	37,400	
排水溝 グレーチング	W=200 細目 ステンレス 枠共	m	40,600	
排水桟 グレーチング	300角 細目 ステンレス 枠共	ヶ所	30,200	
馬房 飼葉桶、水飲み桶吊金物	STK φ48.6 L=2700 枠管共	ヶ所	36,000	
馬房 馬繋丸環	φ8加工 φ50(SUS)	ヶ所	5,510	
馬洗い場 馬繋丸環	φ8加工 φ50(溶融亜鉛メッキ)	ヶ所	16,500	
12. 左官工事				
(外部)				
立上 アクリル系吹付タイル	ゆず肌状 下地調整塗材C-1共 複層塗材E 打放面	m2	2,150	
犬走り側面 コンクリート打放補修	H=300 仕上	m	780	
集水桟 防水モルタル金コテ押エ	600×300×H450 素地	ヶ所	56,000	
排水溝 防水モルタル金コテ押エ	W=150 H=100 素地	m	3,350	
排水桟 防水モルタル金コテ押エ	250角 H=250 素地	ヶ所	49,000	
13. 建具工事				
a. アルミ建具工事				
	特記無きアルミ建具性能は下記による A種 見込70 電解着色 耐風圧 S-4 気密性 A-3 水密性 W-4 網戸:ガラス繊維入合成樹脂			
AD1 引分ハガキ戸	見込290×30×t3.2 亜鉛メッキ W3000×H2700	ヶ所	1,140,000	
	扉見込40 アルミ複合板 両面化粧 <建具詳細図参照>			
AD2 両開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ t2 W2000×H2000	ヶ所	363,000	
AD3 引違戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ t2 W1800×H2000	ヶ所	468,000	
AD4 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ t2 W700×H2000	ヶ所	233,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
AD5 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD6 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD7 片開框戸	腰アルミパネ 2 網戸付 W800×H2000	ヶ所	315,000	
AD8 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	327,000	
AW1a 引違窓	網戸付 アルミ額縁(四方) 以下同仕様 W1800×H1000	ヶ所	127,000	
AW1b 引違窓	網戸付 W1800×H1000	ヶ所	121,000	
AW1c 引違窓	網戸付 オペレーター付 W1800×H1000	ヶ所	221,000	
AW2 引違窓	網戸付 W850×H1000	ヶ所	87,100	
AW3 引違窓	網戸付 W1800×H900	ヶ所	117,000	
AW4 3連内倒窓	網戸付 オペレーター付 W2420×H500	ヶ所	364,000	
AW5 2連FIX窓2連外倒し窓	網戸付 オペレーター付 W2770×H500	ヶ所	328,000	
AW6 FIX付外倒窓	網戸付 オペレーター付 W1760×H500	ヶ所	220,000	
AW7 引違窓	網戸付 オペレーター付 手動開閉式 W1800×H500	ヶ所	160,000	
AW8 外倒窓	網戸付 オペレーター付 W845×H500	ヶ所	173,000	
AW9 引違窓	網戸付 W2000×H1710	ヶ所	223,000	
AG1 アルミガラリ	防虫ネット付 W2420×H500	ヶ所	139,000	
b. スチール建具工事				
SD1a 上下2段片開框戸	見込40 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	286,000	
	片面:GL鋼板 内部:合板t12 <建具詳細図参照>			
SD1b 片開格子戸	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	265,000	
	<建具詳細図参照>			
SD1a・1b 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1420 SUSカンヌキ3段 W1420×H2520	ヶ所	6,720	
SD1a・1b 片開戸三方枠	見込300 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	148,000	
SD2 片引ハガキ格子扉	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500 枠別計上	ヶ所	362,000	
SD2 片引ハガキ戸三方枠	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	136,000	
SD2 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1250 W1250×H2500	ヶ所	6,720	
SD4 片開フラッシュ戸	見込70 W450×H450	ヶ所	51,100	
SO1 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W1200×H2000	ヶ所	85,300	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
SO2 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W2000×H2000	ヶ所	124,000	
(AD1,SD1,SD2) 運搬、取付調整費		式	3,750,000	
c. 木製建具工事				
WD1 窓付片開フラッシュ戸	見込40 ポリ合板フラッシュ 以下同仕様 W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	47,600	
WD2 天袋付4枚折戸	W1460×H2360	ヶ所	117,000	
WD3 片開フラッシュ戸	W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	42,500	
WD4 片開フラッシュ戸	W650×H2000 アンダーカット	ヶ所	45,900	
WD5 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W750×H2000	ヶ所	45,900	
WD6 天袋付引違フラッシュ戸	W1200×H2560	ヶ所	117,000	
WD7 天袋付引違フラッシュ戸	W1630×H2560	ヶ所	117,000	
WD8a 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
WD8b 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
建具金物費		式	272,000	
取付調整費		式	170,000	
d. 硝子工事				
強化型板ガラス	t=4 ～2.0	m2	140,000	
14. 塗装工事				
(外部)				
破風 DP塗	細幅物 サイディング 面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
鼻隠し DP塗	細幅物 サイディング 面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
(内部)				
壁 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
折上天井 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	2,040	
馬洗仕切板 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
SD1a内側 自然保護塗料	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
15. 内外装工事				
(外部)				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品 ニチハ:モエンエクセラート 16	m2	7,920	
	マイスターウッド 調V同等 鉄骨胴縁面 以下同仕様			
手摺壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品	m2	7,920	
下地透湿防水シート	t=0.17	m2	770	
同質出隅役物	t=16 80×80	m	8,550	
ハット型ジョイナー		m	450	
入隅捨て水切り		m	2,250	
開口防水テープ		m	590	
破風 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
鼻隠し 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
屋根 硬質野地板	t=25 鉄骨母屋面	m2	4,800	
(内部)				
床 乾式二重床	H=200 パラフィンボード t20共	m2	11,200	
床 乾式二重床	H=60 パラフィンボード t20共	m2	11,200	
床 ラバーマット敷	t=12 珪系接着剤	m2	21,400	
立上 ラバーマット	t=12 珪系接着剤 RC面	m2	14,800	
床 ビニル床シート	t=2.0 合板面 珪系接着剤	m2	2,620	
面台下地 珪酸カルシウム板	W150 t=12.0	m	3,040	
ライニング 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ボード面	m2	16,800	
ライニング 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	
壁 ラバーマット	t=12 合板面	m2	14,800	
馬洗仕切板 ラバーマット	t=12 H=425 合板面	m	8,400	
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ボード面	m2	16,800	
幕板 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ボード面	m2	17,600	
壁 不燃メラミン化粧板見切	アルミジョイナー	m	2,560	
壁 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	
ライニング 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
壁 構造用合板(2枚張)	t=12+12 LGS面	m2	3,720	
折上天井 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
16. 仕上ユニットその他工事				
(内部)				
<家具>				
K-1 通路 きゅう務員棚	W800 D500 H1500 アクリル焼付塗装鋼	ヶ所	152,000	
K-2 玄関 下足入れ	W954.5 D350 H1020	ヶ所	144,000	
運搬、搬入費		式	160,000	
取付費		式	184,000	
ユニットバス	1418タイプ	ヶ所	1,060,000	
ユニットシャワー	0812タイプ	ヶ所	467,000	
K-3・K-5 休憩室1 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1200+600 バックガード付	ヶ所	280,000	
K-4・K-5 DK 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1800+600 バックガード付	ヶ所	323,000	
(その他)				
(内部)				
ライング面台	W=110 t=26 ポストフォーム	m	14,200	
ライング面台	W=150 t=19 ポストフォーム	m	17,600	
ユニットバス額縁	60×25 樹脂製	m	8,280	
ユニットシャワー額縁	60×25 樹脂製	m	8,460	
カーテンレール取付補強合板	t=12 H=150	m	5,220	
馬洗場 コーナード	H=1650 軟質塩化ビニールエントキャップ 取付金具 ボンデ鋼板	ヶ所	9,280	
(サイン)				
馬房室名札	W265×H80 表示ケース:アクリル樹脂 表示板:塩ビ t1.0	ヶ所	12,300	
棟番号サイン	新8号「8」 W114×H280 ステンレス切文字焼付塗装 t5.0	ヶ所	27,000	
	注入式接着系アンカー			
棟番号取付費		式	25,900	
17. 鉄骨工事				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(本体)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-16 L=500	本	640	
六角ボルト	SS400 BTN-M16×135	本	170	
ブレース	SNR400B RB.B-16	t	536,000	
タンバックル	SS400 TB・割-16×250	本	550	
(母屋)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(胴縁)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=240	本	530	
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(屋内階段)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-20 L=320	本	720	
(枕棚)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×135	本	150	
(馬洗い場廻り)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
(鞍掛け)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=250	本	530	
< 工場加工・運搬・施工 >				
工場加工組立		t	119,000	
鉄骨錆止め		t	15,300	
鉄骨溶融亜鉛メッキ		t	128,000	
< 超音波探傷試験 >	第3者検査 工場内			
超音波検査費		回	26,400	
外観検査費		回	7,040	
機器装置・消耗品		回	8,800	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
交通費		回	6,160	
立会検査費		回	39,600	
書類作成費		式	52,800	
(現場建方)				
鉄骨運搬		t	13,600	
鉄骨建方		t	25,500	
軽量鉄骨加工・取付		t	213,000	
建方重機損料		式	850,000	
高力ボルト締付け		本	170	
デッキプレート	QL99-50-12 防錆処理材	m ²	5,870	
デッキ小口塞ぎ		m	1,450	
コンクリート止め		m	2,130	
梁貫通補強	OSリンク 100Sタイプ	ヶ所	2,380	
(外部)				
戸当り柱	90A(101.6φ) L=1950 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	27,200	
< 建具取付下地 >				
PL-4.5曲げ加工	AD-1 165×60 L=6700	ヶ所	85,000	
PL-4.5曲げ加工	SD-2 150×45 L=2750	ヶ所	39,100	
(内部)				
馬房 棚受支柱	H3000 □100×100×3.2 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	85,000	
B.PL下 無収縮モルタル詰	t=50×250×250 (P1)	ヶ所	3,410	
別紙明細 (9)				
間仕切開口補強				
間仕切開口補強	W=100 三方 700×2000	ヶ所	13,800	
間仕切開口補強	W=100 三方 1123×2000	ヶ所	15,000	
間仕切開口補強	W=100 三方 1250×2500	ヶ所	16,900	
間仕切開口補強	W=100 三方 1339×2000	ヶ所	15,500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
新25号きゅう舎建築工事				
3. 杭地業工事				
(地業)				
(改良杭)	深層混合処理工法(Dコラム工法)			
No.1 8本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-3.0m 改良長:1.4m			
	推定添加量:300kg/m3 最低添加量:250kg/m3 以下同仕様			
No.2 40本	φ1000 Fc=1000KN/m2 改良深さ:GL-3.0m 改良長:2.0m			
施工費	48本	m	8,260	
固化材料費	300kg/m3	t	30,800	
機械・プラント等組立解体費		回	81,700	
重機・資材等運搬費		回	117,000	
現場管理費		回	127,000	
室内配合試験費		ヶ所	245,000	
現場強度試験費		ヶ所	595,000	
6. 鉄筋工事				
溶接金網	6.0φ 150×150 デッキスラブ	m2	830	
溶接金網	6.0φ 100×100 鉄骨階段	m2	1,050	
梁貫通孔補強	φ125	ヶ所	5,230	
梁貫通孔補強	φ150	ヶ所	5,420	
7. 防水工事				
(外部)				
ベランダ床 改質アスファルト防水	保護防水絶縁工法 田島ルーフィング レイオール PLS-2・BC同	m2	38,800	
ベランダ立上 改質アスファルト露出防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m2	35,700	
ベランダ立上 ふくれ防止用通気材	ステンレスペーパースN	ヶ所	20,400	
ベランダ排水溝 勾配100 改質アスファルト防水	露出防水密着工法 田島ルーフィング レイオール SLV-T・SP同	m	11,500	
8. タイル工事				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(内部)				
巾木 磁器質タイル	100角 H=60	m	12,800	
巾木 磁器質タイル	100角 H=130	m	13,600	
9. 木工事				
(内部)				
木製上り框	90×50 集成材	m	10,800	
木製上り框	70×50 集成材	m	9,180	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=1700 H=425	ヶ所	18,000	
馬洗場 仕切板	合板t=15 L=2600 H=425	ヶ所	28,800	
休憩室1物入 中段	W1570 D690 沓合板 t5.5 根太・根太受共 既製品 以下同仕様	ヶ所	37,800	
休憩室1物入 天袋中段	W1570 D690 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室2物入 中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室2物入 天袋中段	W1310 D980 沓合板 t5.5	ヶ所	40,500	
休憩室3・4物入 中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
休憩室3・4物入 天袋中段	W1740 D840 沓合板 t5.5	ヶ所	37,800	
壁 小口見切枠	W100 t25 オレフィンシート	m	7,200	
< 木製建具枠 >	※材工共			
WD1 木製建具枠	W800×H2000 片開戸 見込150 米母 以下同仕様	ヶ所	50,400	
WD2 木製建具枠	W1460×H2360 天袋付折戸	ヶ所	68,400	
WD3 木製建具枠	W800×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD4 木製建具枠	W650×H2000 片開戸	ヶ所	50,400	
WD5 木製建具枠	W750×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
WD6 木製建具枠	W1200×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD7 木製建具枠	W1630×H2560 天袋付引違戸	ヶ所	68,400	
WD8a 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
WD8b 木製建具枠	W900×H2000 片引吊戸	ヶ所	63,000	
10. 屋根及び樋工事				
(外部)				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根 ｸﾞﾗﾌﾞ 葺(嵌合式)	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.5	m2	4,320	
屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	t=1.0	m2	1,600	
棟押エ	W=300 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	14,200	
水上水切	W=300 ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	9,680	
軒先金物	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	3,920	
ｸﾞﾗﾌﾞ 金物	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	2,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ 側壁取合水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.6	m	4,880	
軒樋	ｶｰ硬質塩ビ製既製品 前高165 (角型) ステンレス受け金物共	m	8,160	
落し口	φ100	ヶ所	4,000	
11. 金属工事				
(外部)				
軽量鉄骨天井下地	25型 直張 @300 懐H<1.0m 勾配	m2	2,970	
破風 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
鼻隠し 軽量鉄骨胴縁	天井野縁25型 H=240 @300	m	3,600	
土台水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	m	2,240	
ﾊﾞﾗﾝﾀﾞ 立上 鋼板製水切	ｶｰｶﾞﾙﾊﾞﾘウム鋼板 t=0.4	m	1,680	
アルミ笠木	W=200 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ同等	m	9,600	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	25,000	
天井 アルミ見切縁	W=120 既製品 三洋工業:ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ下端笠木同等	m	8,000	
同上ｺｰﾅｰ	90度出隅 L=500+500	ヶ所	17,400	
集水桝蓋	縞鋼板 t=6×350×650 溶融亜鉛メッキ 取手付	ヶ所	58,000	
(内部)				
軽量鉄骨胴縁	天井野縁19型 外壁	m2	1,530	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
軽量鉄骨天井下地	19型 直張 @300 懐H<1.5m 勾配	m2	2,340	
軽量鉄骨天井下地	折上 19型 直張 @300	m2	3,780	
天井点検口	アルミ 450角 額縁タイプ 開口補強・ボート切込・仕上張共	ヶ所	9,300	
ステンレス面台水切	D150 SUS430 t 0.6 7研磨 ブラケット:125×125 @455共 L=1800	ヶ所	11,600	
床下 点検口	600角 ステンレス	ヶ所	45,200	
階段 スチール手摺(平部)	H=1100 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	32,300	
階段 スチール手摺(斜部)	H=800 手摺 FB-50×4.5 手摺子 φ16 @230	m	37,400	
排水溝 グレーチング	W=200 細目 ステンレス 枠共	m	40,600	
排水桟 グレーチング	300角 細目 ステンレス 枠共	ヶ所	30,200	
馬房 飼葉桶、水飲み桶吊金物	STK φ48.6 L=2700 枠管共	ヶ所	36,000	
馬房 馬繫丸環	φ8加工 φ50(SUS)	ヶ所	5,510	
馬洗い場 馬繫丸環	φ8加工 φ50(溶融亜鉛メッキ)	ヶ所	16,500	
12. 左官工事				
(外部)				
立上 アクリル系吹付タイル	ゆず肌状 下地調整塗材C-1共 複層塗材E 打放面	m2	2,150	
犬走り側面 コンクリート打放補修	H=300 仕上	m	780	
集水桟 防水モルタル金コシ押し	600×300×H450 素地	ヶ所	56,000	
(内部)				
排水溝 防水モルタル金コシ押し	W=150 H=100 素地	m	3,350	
排水桟 防水モルタル金コシ押し	250角 H=250 素地	ヶ所	49,000	
13. 建具工事				
a. アルミ建具工事				
	特記無きアルミ建具性能は下記による A種 見込70 電解着色 耐風圧 S-4 気密性 A-3 水密性 W-4 網戸:ガラス繊維入合成樹脂			
AD1 引分ハガキ戸	見込290×30×t3.2 亜鉛メッキ W3000×H2700	ヶ所	1,140,000	
	扉見込40 アルミ複合板 両面化粧 <建具詳細図参照>			
AD2 両開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ t2 W2000×H2000	ヶ所	363,000	
AD3 引違戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ t2 W1800×H2000	ヶ所	468,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
AD4 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W700×H2000	ヶ所	233,000	
AD5 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD6 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	252,000	
AD7 片開框戸	腰アルミパネ 2 網戸付 W800×H2000	ヶ所	315,000	
AD8 片開框戸	アルミ額縁(三方) 腰アルミパネ 2 W900×H2000	ヶ所	327,000	
AW1a 引違窓	網戸付 アルミ額縁(四方) 以下同仕様 W1800×H1000	ヶ所	127,000	
AW1b 引違窓	網戸付 W1800×H1000	ヶ所	121,000	
AW1c 引違窓	網戸付 オペレーター付 W1800×H1000	ヶ所	221,000	
AW2 引違窓	網戸付 W850×H1000	ヶ所	87,100	
AW3 引違窓	網戸付 W1800×H900	ヶ所	117,000	
AW4 3連内倒窓	網戸付 オペレーター付 W2420×H500	ヶ所	364,000	
AW5 2連FIX窓2連外倒し窓	網戸付 オペレーター付 W2770×H500	ヶ所	328,000	
AW6 FIX付外倒窓	網戸付 オペレーター付 W1760×H500	ヶ所	220,000	
AW7 引違窓	網戸付 オペレーター付 手動開閉式 W1800×H500	ヶ所	160,000	
AW8 外倒窓	網戸付 オペレーター付 W845×H500	ヶ所	173,000	
AW9 引違窓	網戸付 W2000×H1710	ヶ所	223,000	
AG1 アルミガラリ	防虫ネット付 W2420×H500	ヶ所	139,000	
b. スチール建具工事				
SD1a 上下2段片開框戸	見込40 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	286,000	
	片面:GL鋼板 内部:合板t12 <建具詳細図参照>			
SD1b 片開格子戸	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	265,000	
	<建具詳細図参照>			
SD1a・1b 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1420 SUSカンヌキ3段 W1420×H2520	ヶ所	6,720	
SD1a・1b 片開戸三方枠	見込300 溶融亜鉛メッキ W1420×H2520	ヶ所	148,000	
SD2 片引ハガー格子扉	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500 枠別計上	ヶ所	362,000	
SD2 片引ハガー戸三方枠	溶融亜鉛メッキ W1250×H2500	ヶ所	136,000	
SD2 馬栓棒	アルミ φ48.6 L=1250 W1250×H2500	ヶ所	6,720	
SD4 片開フラッシュ戸	見込70 W450×H450	ヶ所	51,100	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
SO1 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W1200×H2000	ヶ所	85,300	
SO2 スチール三方枠	見込144 焼付塗装 W2000×H2000	ヶ所	124,000	
(AD1,SD1,SD2) 運搬、取付調整費		式	3,750,000	
c. 木製建具工事				
WD1 窓付片開フラッシュ戸	見込40 ポリ合板フラッシュ 以下同仕様 W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	47,600	
WD2 天袋付4枚折戸	W1460×H2360	ヶ所	117,000	
WD3 片開フラッシュ戸	W800×H2000 アンダーカット	ヶ所	42,500	
WD4 片開フラッシュ戸	W650×H2000 アンダーカット	ヶ所	45,900	
WD5 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W750×H2000	ヶ所	45,900	
WD6 天袋付引違フラッシュ戸	W1200×H2560	ヶ所	117,000	
WD7 天袋付引違フラッシュ戸	W1630×H2560	ヶ所	117,000	
WD8a 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
WD8b 片引フラッシュ戸	吊り戸、両側ソフトクロス 仕様 W900×H2000	ヶ所	42,500	
建具金物費		式	272,000	
取付調整費		式	170,000	
d. 硝子工事				
強化型板ガラス	t=4 ～2.0	m2	140,000	
14. 塗装工事				
(外部)				
破風 DP塗	細幅物 サイディング 面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
鼻隠し DP塗	細幅物 サイディング 面 B種 素地ごしらえA種	m	1,080	
(内部)				
壁 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
折上天井 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	2,040	
馬洗仕切板 自然保護塗料塗	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
SD1a内側 自然保護塗料	合板面 B種 素地ごしらえB種	m2	1,960	
15. 内外装工事				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(外部)				
壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品 ニチハ:モエンエクセラート 16	m2	7,920	
	マイスターウッド 調V同等 鉄骨胴縁面 以下同仕様			
手摺壁 窯業系サイディング	t=16 横張 通気金具 t15 塗装品	m2	7,920	
下地透湿防水シート	t=0.17	m2	770	
同質出隅役物	t=16 80×80	m	8,550	
ハット型ジョイナー		m	450	
入隅捨て水切り		m	2,250	
開口防水テープ		m	590	
破風 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
鼻隠し 窯業系サイディング	t=16 H=240 LGS面 無塗装既製品	m	3,600	
屋根 硬質野地板	t=25 鉄骨母屋面	m2	4,800	
(内部)				
床 乾式二重床	H=200 ハーフインボート t20共	m2	11,200	
床 乾式二重床	H=60 ハーフインボート t20共	m2	11,200	
床 ラバーマット敷	t=12 ｺｰｷﾝ系接着剤	m2	21,400	
立上 ラバーマット	t=12 ｺｰｷﾝ系接着剤 RC面	m2	14,800	
床 ビニル床シート	t=2.0 合板面 ｺｰｷﾝ系接着剤	m2	2,620	
面台下地 珪酸カルシウム板	W150 t=12.0	m	3,040	
ライニング 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	16,800	
ライニング 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	
壁 ラバーマット	t=12 合板面	m2	14,800	
馬洗仕切板 ラバーマット	t=12 H=425 合板面	m	8,400	
壁 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	16,800	
幕板 不燃メラミン化粧板	t=3.0 ｺｰﾄﾞ面	m2	17,600	
壁 不燃メラミン化粧板見切	アルミジョイナー	m	2,560	
壁 複合板	FKt8.0+GBRt9.5 目透 LGS面	m2	3,510	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
ライング 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
壁 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
壁 構造用合板(2枚張)	t=12+12 LGS面	m2	3,720	
折上天井 構造用合板	t=12 LGS面	m2	1,860	
16. 仕上ユニットその他工事				
(内部)				
<家具>				
K-1 通路 きゅう務員棚	W800 D500 H1500 アクリル焼付塗装鋼	ヶ所	152,000	
K-2 玄関 下足入れ	W954.5 D350 H1020	ヶ所	144,000	
運搬、搬入費		式	160,000	
取付費		式	184,000	
ユニットバス	1418タイプ	ヶ所	1,060,000	
ユニットシャワー	0812タイプ	ヶ所	467,000	
K-3・K-5 休憩室1 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1200+600 バックガード付	ヶ所	280,000	
K-4・K-5 DK 流し台+吊戸棚+コンロ台+レンジフード付	L=1800+600 バックガード付	ヶ所	323,000	
(その他)				
(内部)				
ライング 面台	W=110 t=26 ポストフォーム	m	14,200	
ライング 面台	W=150 t=19 ポストフォーム	m	17,600	
ユニットバス額縁	60×25 樹脂製	m	8,280	
ユニットシャワー額縁	60×25 樹脂製	m	8,460	
カーテンレール取付補強合板	t=12 H=150	m	5,220	
馬洗場 コーナガード	H=1650 軟質塩化ビニールエントキャップ 取付金具 ボンデ鋼板	ヶ所	9,280	
(サイン)				
馬房室名札	W265×H80 表示ケース:アクリル樹脂 表示板:塩ビ t1.0	ヶ所	12,300	
棟番号サイン	新8号「8」 W114×H280 ステンレス切文字焼付塗装 t5.0	ヶ所	27,000	
	注入式接着系アンカー			
棟番号取付費		式	25,900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
17. 鉄骨工事				
(本体)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-16 L=500	本	640	
六角ボルト	SS400 BTN-M16×135	本	170	
ブレース	SNR400B RB.B-16	t	536,000	
ターンバックル	SS400 TB・割-16×250	本	550	
(母屋)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(胴縁)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=240	本	530	
六角ボルト	SS400 BTN-M12×35	本	64	
(屋内階段)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
アンカーボルト	SS400 ABT-20 L=320	本	720	
(枕棚)				
六角ボルト	SS400 BTN-M12×135	本	150	
(馬洗い場廻り)				
鋼板	SS400 PL-2.3	t	553,000	
(鞍掛け)				
アンカーボルト	SS400 ABT-12 L=250	本	530	
< 工場加工・運搬・施工 >				
工場加工組立		t	119,000	
鉄骨錆止め		t	15,300	
鉄骨溶融亜鉛メッキ		t	128,000	
< 超音波探傷試験 >	第3者検査 工場内			
超音波検査費		回	26,400	
外観検査費		回	7,040	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
機器装置・消耗品		回	8,800	
交通費		回	6,160	
立会検査費		回	39,600	
書類作成費		式	52,800	
(現場建方)				
鉄骨運搬		t	13,600	
鉄骨建方		t	25,500	
軽量鉄骨加工・取付		t	213,000	
建方重機損料		式	850,000	
高力ボルト締付け		本	170	
デッキプレート	QL99-50-12 防錆処理材	m ²	5,870	
デッキ小口塞ぎ		m	1,450	
コンクリート止め		m	2,130	
梁貫通補強	OSリング 100Sタイプ	ヶ所	2,380	
(外部)				
戸当り柱	90A(101.6φ) L=1950 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	27,200	
< 建具取付下地 >				
PL-4.5曲げ加工	AD-1 165×60 L=6700	ヶ所	85,000	
PL-4.5曲げ加工	SD-2 150×45 L=2750	ヶ所	39,100	
(内部)				
馬房 棚受支柱	H3000 □100×100×3.2 溶融亜鉛メッキ仕上	ヶ所	85,000	
B.PL下 無収縮モルタル詰	t=50×250×250 (P1)	ヶ所	3,410	
別紙明細 (9)				
間仕切開口補強				
間仕切開口補強	W=100 三方 700×2000	ヶ所	13,800	
間仕切開口補強	W=100 三方 1123×2000	ヶ所	15,000	
間仕切開口補強	W=100 三方 1250×2500	ヶ所	16,900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
2. 電気設備工事				
1 新22号 きゅう舎電気設備				
1・電灯設備				
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	m	510	
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	m	680	
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
電線管	樹脂 ダクト 150*100	m	8,070	
埋込スイッチ	1P15A(PL)*1 新金P付	組	2,950	
埋込スイッチ	3W15A*1+3WPL*1 防雨型	組	5,660	
リモコンスイッチ(フル2線)	24L 新金P付	組	61,100	
同上埋込ボックス	24L用	個	11,000	
24H換気スイッチ	支給品	個	1,760	
照明器具 C	LEDシーリング WP	台	13,700	
照明器具 D	流し元灯	台	12,500	
照明器具 F	反射傘付 防水型	台	34,900	
照明器具 G	壁付防浸・耐塵型	台	42,200	
誘導標識	蓄光式	枚	6,870	
2・コンセント設備				
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
フルボックス	350□*300 SUS,WP	個	55,200	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P2連	個	2,590	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P3連	個	3,190	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P4連	個	3,800	
3・幹線設備				
フルボックス	300□*300 SUS,WP	個	55,200	
引込盤	屋外壁掛型	面	472,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
2 新23号 きゅう舎電気設備				
1・電灯設備				
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	m	510	
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	m	680	
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
電線管	樹脂 ﾀﾞｸﾄ 150*100	m	8,070	
埋込スイッチ	1P15A(PL)*1 新金P付	組	2,950	
埋込スイッチ	3W15A*1+3WPL*1 防雨型	組	5,660	
リモコンスイッチ(フル2線)	24L 新金P付	組	61,100	
同上埋込ボックス	24L用	個	11,000	
24H換気スイッチ	支給品	個	1,760	
照明器具 C	LEDシーリング WP	台	13,700	
照明器具 D	流し元灯	台	12,500	
照明器具 F	反射傘付 防水型	台	34,900	
照明器具 G	壁付防浸・耐塵型	台	42,200	
誘導標識	蓄光式	枚	6,870	
2・コンセント設備				
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
プルボックス	350□*300 SUS,WP	個	55,200	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P2連	個	2,590	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P3連	個	3,190	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P4連	個	3,800	
3・幹線設備				
プルボックス	300□*300 SUS,WP	個	55,200	
引込盤	屋外壁掛型	面	472,000	
電灯盤 L-1		面	3,210,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
3 新25号 きゅう舎電気設備				
1・電灯設備				
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	m	510	
ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	m	680	
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
電線管	樹脂 ﾀﾞｸﾄ 150*100	m	8,070	
埋込スイッチ	1P15A(PL)*1 新金P付	組	2,950	
埋込スイッチ	3W15A*1+3WPL*1 防雨型	組	5,660	
リモコンスイッチ(フル2線)	24L 新金P付	組	61,100	
同上埋込ボックス	24L用	個	11,000	
24H換気スイッチ	支給品	個	1,760	
照明器具 C	LEDシーリング WP	台	13,700	
照明器具 D	流し元灯	台	12,500	
照明器具 F	反射傘付 防水型	台	34,900	
照明器具 G	壁付防浸・耐塵型	台	42,200	
誘導標識	蓄光式	枚	6,870	
2・コンセント設備				
ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	m	860	
プルボックス	350□*300 SUS,WP	個	55,200	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P2連	個	2,590	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P3連	個	3,190	
埋込コンセント	2P15A*2 新金P4連	個	3,800	
3・幹線設備				
プルボックス	300□*300 SUS,WP	個	55,200	
引込盤	屋外壁掛型	面	472,000	
電灯盤 L-1		面	3,210,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
3. 機械設備工事				
1 新22号きゅう舎				
1、衛生器具設備				
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗無 ふちなし形状 床排水	組	56,900	
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗有 ふちなし形状 床排水	組	59,200	
紙巻器	ステンレス製 154x109x82 ワンタッチ式	個	2,350	
壁掛洗面器	立水栓 (ハットル式) 止水栓 ストラップ	組	37,500	
壁掛洗面器	台付シンク ルバー-水栓 止水栓x2 ストラップ	組	64,300	
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	10,500	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,530	
2、給水設備				
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	
止水栓	ストレート形 25	個	7,330	
馬洗い用部材	材工共	式	198,000	
湯水混合栓	T K S 0 5 3 1 6 J	個	19,300	
中型サーモスタット	T M 440 B X 20	個	98,100	
3、排水通気設備				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 125土中	m	8,890	
4、給湯設備				
業務用ガス給湯器	32号 x 3台 連結形	式	650,000	
ガス給湯器	20号 フォートタイプ	台	267,000	
ガス給湯器据付費	32号 x 3台 20号 フォートタイプ	式	281,000	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
5、ガス設備				
燃焼器用低圧ホース	1/2 300 L	本	5,130	
ガスソック	単口 ヒューズ付	個	5,420	
ガスメーター取付費		個	6,680	
ガス集合装置	4本立	式	185,000	
ガスボンベ庫	4本立	式	246,000	
6、換気設備				
T F - 1	低騒音 インテリア格子タイプ	台	23,700	
T F - 2	低騒音 インテリア格子タイプ 24時間換気対応形	台	18,900	
T F - 3	低騒音 サニタリー用 2室対応	台	15,500	
T F - 4	低騒音 サニタリー用	台	12,100	
L F -1レンジフードファン	標準タイプ 600W 風量300m3/H	台	58,700	
A F - 1	低騒音 排気用 羽根径450	台	111,000	
A F - 2	低騒音 排気用 羽根径350	台	80,200	
給-1	150φ用 フィルター付 壁、天井用	台	6,880	
給-2	100φ用 フィルター付 壁、天井用	台	4,900	
エアコン用架台	壁用	台	8,000	
クーラースリーブ	75φ	箇所	1,500	
7、消火設備				
樹脂製消火器ボックス		個	8,800	
同上据付費		台	5,470	
明細 1	衛生			
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	14,600	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,980	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
1 新23号きゅう舎				
1、衛生器具設備				
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗無 ふちなし形状 床排水	組	56,900	
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗有 ふちなし形状 床排水	組	59,200	
紙巻器	ステンレス製 154x109x82 ワンタッチ式	個	2,350	
壁掛洗面器	立水栓 (ハンドル式) 止水栓 ストラップ	組	37,500	
壁掛洗面器	台付シングルレバー水栓 止水栓x2 ストラップ	組	64,300	
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	10,500	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,530	
2、給水設備				
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	
止水栓	ストレート形 25	個	7,330	
馬洗い用部材	材工共	式	198,000	
湯水混合栓	T K S 0 5 3 1 6 J	個	19,300	
中型サーモスタット	T M 440 B X 20	個	98,100	
3、排水通気設備				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 125土中	m	8,890	
4、給湯設備				
業務用ガス給湯器	32号 x 3台 連結形	式	650,000	
ガス給湯器	20号 フォートタイプ	台	267,000	
ガス給湯器据付費	32号 x 3台 20号 フォートタイプ	式	281,000	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
5、ガス設備				
燃焼器用低圧ホース	1/2 300 L	本	5,130	
ガスソック	単口 ヒューズ付	個	5,420	
ガスメーター取付費		個	6,680	
ガス集合装置	4本立	式	185,000	
ガスボンベ庫	4本立	式	246,000	
6、換気設備				
T F - 1	低騒音 インテリア格子タイプ	台	23,700	
T F - 2	低騒音 インテリア格子タイプ 24時間換気対応形	台	18,900	
T F - 3	低騒音 サニタリー用 2室対応	台	15,500	
T F - 4	低騒音 サニタリー用	台	12,100	
L F -1レンジフードファン	標準タイプ 600W 風量300m3/H	台	58,700	
A F - 1	低騒音 排気用 羽根径450	台	111,000	
A F - 2	低騒音 排気用 羽根径350	台	80,200	
給-1	150φ用 フィルター付 壁、天井用	台	6,880	
給-2	100φ用 フィルター付 壁、天井用	台	4,900	
エアコン用架台	壁用	台	8,000	
クーラースリーブ	75φ	箇所	1,500	
7、消火設備				
樹脂製消火器ボックス		個	8,800	
同上据付費		台	5,470	
明細 1	衛生			
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	14,600	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,980	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
1 新25号きゅう舎				
1、衛生器具設備				
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗無 ふちなし形状 床排水	組	56,900	
洋風腰掛便器	防露タンク便器 手洗有 ふちなし形状 床排水	組	59,200	
紙巻器	ステンレス製 154x109x82 ワンタッチ式	個	2,350	
壁掛洗面器	立水栓 (ハンドル式) 止水栓 ストラップ	組	37,500	
壁掛洗面器	台付シングルレバー水栓 止水栓x2 ストラップ	組	64,300	
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	10,500	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,530	
2、給水設備				
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	
止水栓	ストレート形 25	個	7,330	
馬洗い用部材	材工共	式	198,000	
湯水混合栓	T K S 0 5 3 1 6 J	個	19,300	
中型サーモスタット	T M 440 B X 20	個	98,100	
3、排水通気設備				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU 125土中	m	8,890	
4、給湯設備				
業務用ガス給湯器	32号 x 3台 連結形	式	650,000	
ガス給湯器	20号 フォートタイプ	台	267,000	
ガス給湯器据付費	32号 x 3台 20号 フォートタイプ	式	281,000	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 20 保温付(5mm)	m	3,540	
保温付架橋ポリエチレン管	PE 13 保温付(5mm)	m	2,440	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
5、ガス設備				
燃焼器用低圧ホース	1/2 300 L	本	5,130	
ガスソック	単口 ヒューズ付	個	5,420	
ガスメーター取付費		個	6,680	
ガス集合装置	4本立	式	185,000	
ガスボンベ庫	4本立	式	246,000	
6、換気設備				
T F - 1	低騒音 インテリア格子タイプ	台	23,700	
T F - 2	低騒音 インテリア格子タイプ 24時間換気対応形	台	18,900	
T F - 3	低騒音 サニタリー用 2室対応	台	15,500	
T F - 4	低騒音 サニタリー用	台	12,100	
L F -1レンジフードファン	標準タイプ 600W 風量300m3/H	台	58,700	
A F - 1	低騒音 排気用 羽根径450	台	111,000	
A F - 2	低騒音 排気用 羽根径350	台	80,200	
給-1	150φ用 フィルター付 壁、天井用	台	6,880	
給-2	100φ用 フィルター付 壁、天井用	台	4,900	
エアコン用架台	壁用	台	8,000	
クーラースリーブ	75φ	箇所	1,500	
7、消火設備				
樹脂製消火器ボックス		個	8,800	
同上据付費		台	5,470	
明細 1	衛生			
洗濯機用防水パン	640タイプ PP樹脂製 横引トラップ (樹脂製)	枚	14,600	
化粧鏡	角形 450 x 600 耐食鏡 取付金具共	枚	6,980	

