

数量総括表 1/2

工 種	種 別	細 別	規格寸法	単 位	数 量	摘 要
土 工						
	掘 削	地山掘削積込	山積0.8 バックホウ	m ³	694.1	
	盛 土	路体盛土		m ³	35.3	
	床 堀		山積0.45 バックホウ	m ³	134.8	
	埋 戻		W<1.0	m ³	59.4	
	残土処理		4tダンプ運搬	m ³	723.7	
	基面整正			m ²	201.0	
排水工						
	側溝工					
		可変勾配側溝 DCT側溝	縦断用 300×400	m	179.7	
		〃	縦断用 300×500	m	43.1	
		〃	縦断用 400×400	m	25.9	
		〃	縦断用 400×500	m	32.3	
		〃	縦断用 400×600	m	12.0	
		〃	縦断用 400×700	m	2.0	
		〃	縦断用 400×800	m	2.0	
		〃	縦断用 400×900	m	4.3	
		可変勾配側溝 調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	2.7	
	暗渠工					
		横断暗渠	360型 360×360	m	5.6	
	集水枥	B型	グレーチング T-25 700×700×600	基	2	
		〃	グレーチング T-25 700×700×700	基	2	
		D型	グレーチング T-2 900×900×900	基	1	
防護柵工						
	フェンス工					
		ネットフェンス	H=2.0m	m	188.1	
		基礎コンクリート	□250×450	基	95	

STEP 2以降	数 量 総 括 表 2/2	(きゅう舎)
----------	---------------	--------

STEP 2以降	数 量 総 括 表 2/2	(きゅう舎)
----------	---------------	--------

STEP 2以降	数 量 総 括 表 2/2	(きゅう舎)
----------	---------------	--------

[illegible]