

令和 8 年度

工 事 設 計 書

佐賀県競馬組合

工 事 期 間		日間 完成期日 年 月 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号								
河 川 名 路 線 名 等		佐賀競馬場						
施 工 位 置		鳥栖市江島町地内						
工 事 名		佐賀競馬場駐車場スロープ設置工事及び新1,2,3号きゅう舎周辺アスファルト舗装工事						
工 事 概 要		スロープ設置工事 手摺工 L=47.2m 案内標識工 N=4箇所 アスファルト舗装工事 基盤整備(きゅう舎) 一式						

総括情報表

事務所名	佐賀県競馬組合
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和07年度(R08.4月以降)
工種区分	公園工事
単価適用年月日	令和08年05月30日 実施(公共土木)
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和07年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和08年04月30日 公共

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
公園工事01						
	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	週休2日(現場閉所 月単位):R07.07～
<公共工事>	
【工区名称：公園工事01】	
[工種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(0.04%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01						
	1	式				
佐賀競馬場駐車場スロープ設置工事						
	1	式				
土工						
	1	式				
土工						
	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準					P 1 号	
	5	m3				
路体(築堤)盛土 2.5m未満					P 2 号	
	13	m3				
床掘り 土砂 小規模					P 3 号	
	13	m3				
埋戻し 小規模 土砂					P 4 号	
	8	m3				
新規土					代 1 号	
	4	m3				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
擁壁工	1	式				
擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 裏込C0有 練積	12	m2			施 1 号	
裏込碎石 クラッシュラン 再C-40	1	m3			P 5 号	
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40 高炉 WC60 一般・特殊(練炭) 基礎有り 均しCo無し	2	m3			P 6 号	
手摺基礎 無筋コンクリート	17.7	m			代 2 号	
天端コンクリート	17.5	m			代 3 号	
現場打基礎コンクリート工 控35+10	18.2	m			施 2 号	
現場打小口止コンクリート 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	0.08	m3			P 7 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式				
取壊し・撤去工	1	式				
舗装版破碎積込(小規模土工)	75	m2			P 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	56.4	m			P 9 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			施 3 号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム・パネ式 支柱間隔3m	6.0	m			施 4 号	
廃材処理 横断防止柵	0.017	t			代 4 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・パネ式 支柱間隔2m 施工規模50m未満	4.0	m			施 5 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・パネ式 支柱間隔3m 施工規模50m未満	3.0	m			施 6 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔2m	6.0	m			施 7 号	
廃材処理 手すり	0.046	t			代 5 号	
防草シート撤去 露出,法面部	16	m2			L0002	
区画線消去 削取り式 昼間 時間制約無	7.7	m			施 8 号	
副産物処理工	1	式				
AS殻 アスファルト舗装	3	m3			代 6 号	
CO殻 鉄筋コンクリート	1	m3			代 7 号	
付帯施設工	1	式				
付帯施設工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
手摺工	1	箇所			代 8 号	
案内標識工 標識①	1	箇所			代 9 号	
案内標識工 標識②③	1	箇所			代 10 号	
案内標識工 標識④⑤	1	箇所			代 11 号	
案内標識工 標識⑥	1	箇所			代 12 号	
舗装工	1	式				
スロープ舗装	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	46	m2			P 10 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	46	m2			P 11 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
駐車場舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	27	m2			P 12 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クランチャー 40～0	27	m2			P 11 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	17	人日			施 9 号	
新1,2,3号きゅう舎周辺アスファルト舗装工事	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m ³ 未満 押土無し 障害無し	422	m ³			P 13 号	
残土処理	422	m ³			代 13 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工A	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1,350	m ²			P 14 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25	1,350	m ²			P 15 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	1,350	m ²			P 16 号	
アスファルト舗装工B	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	57	m ²			P 17 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25	57	m2			P 18 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャーラン 40～0	57	m2			P 19 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	7	人日			施 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						万円止め(切り捨て)
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
手摺工 HR-W8.5 ダブルビーム				50 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2.500	人				週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員	6.500	人				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
基礎ブロック設置 □300×400					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員						
	0.200	人				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						

【 第 2 号 代価表 】						
手摺基礎 無筋コンクリート				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	1.430	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8.200	m2			P 21 号	
箱抜き D100	1.000	m			P 22 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.140	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 代価表 】						
天端コンクリート						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート工 舗装がない場合 30cm G=0.3 控35+10	10.000	m			施 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.060	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 代価表 】						
廃材処理 横断防止柵				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1.000	t			P 25 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t D1D区間有 運搬距離9.0km以下	1.000	t			P 26 号	
スクラップ ヘビーH2	-1.000	t			L0001	諸×
計						
単位当たり						

【 第 5 号 代価表 】						
廃材処理 手すり				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1.000	t			P 25 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t D1D区間有 運搬距離9.0km以下	1.000	t			P 26 号	
スクラップ ヘビーH2	-1.000	t			L0001	諸×
計						
単位当たり						

【 第 6 号 代価表 】						
AS殻 アスファルト舗装						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 6.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 27 号	
処分費 中間処理費 As塊 鳥栖地区管内業者	1	m3			施 11 号	処
計						
単位当たり						

【 第 7 号 代価表 】						
C0殻 鉄筋コンクリート						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 28 号	
処分費 中間処理費 Co塊 有筋 鳥栖地区管内業者	1	m3			施 12 号	処
計						
単位当たり						

【 第 8 号 代価表 】							1箇所 当り
手摺工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
手摺工 HR-W8.5 ダブルビーム	47.2	m			単 1 号		
水平端末柱構成(袖含む)	2	本			L0050		
勾配端末柱構成(袖含む)	2	本			L0051		
中間柱構成	16	本			L0052		
変化点支柱構成	8	本			L0053		
直線部スパン構成	26	スパン			L0054		
基礎ブロック設置 □300×400	15	基			単 2 号		
基礎ブロック □300×400	15	基			L0055		
床掘り 土砂 小規模	0.7	m3			P 3 号		

【 第 8 号 代価表 】 手摺工						
(続 き)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 再C-40	1	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 代価表 】						
案内標識工 標識①					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 標識①	1.000	枚			代 14 号	
アルミUバンド φ89.1	6.000	組			L0057	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ静電粉体φ89.1 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1.000	基			施 13 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 代価表 】						
案内標識工 標識②③					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 標識②③	2.000	枚			代 15 号	
警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ76.3×3×40 U型ポスト（ボルト含）	5.000	組				
両面金具 H=100	10.000	組			L0059	
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱 メッキ静電粉体φ76.3 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1.000	基			施 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 代価表 】						
案内標識工 標識④⑤					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 標識④⑤	2.000	枚			代 16 号	
警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ76.3×3×40 U型ポスト（ボルト含）	4.000	組				
両面金具 H=100	8.000	組			L0059	
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱 メッキ静電粉体φ76.3 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1.000	基			施 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 代価表 】						
案内標識工 標識⑥					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置 標識⑥	1.000	枚			代 17 号	
警戒・ルート標識（路線番号）取付金具 φ76.3×3×40 U型ポスト（ボルト含）	4.000	組				
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱 メッキ静電粉体φ76.3 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1.000	基			施 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 代価表 】						
残土処理						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ4t 土砂 運搬距離 1.7km DID区間無し	1	m3			施 15 号	
処分費 残土処分費	1	m3			施 16 号	処
計						
単位当たり						

【 第 14 号 代価表 】						
標識板設置 標識①					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	1.040	m2			施 17 号	
案内標識板 カプセルレンズ型	-1.040	m2				
標識板 1.0t 800×1300 カプセルプリズム	1.000	枚			L0056	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 代価表 】						
標識板設置 標識②③					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	0.880	m2			施 17 号	
案内標識板 カプセルレンズ型	-0.880	m2				
標識板 1.0t 800×1100 カプセルプリズム	1.000	枚			L0058	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 代価表 】						
標識板設置 標識④⑤					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	0.720	m2			施 17 号	
案内標識板 カプセルレンズ型	-0.720	m2				
標識板 1.0t 900×800 カプセルプリズム	1.000	枚			L0060	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 代価表 】						
標識板設置 標識⑥					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	0.720	m2			施 17 号	
案内標識板 カプセルレンズ型	-0.720	m2				
標識板 1.0t 900×800 カプセルプリズム	1.000	枚			L0060	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満						
(昼間 時間制約無 ,裏込C0有 練積)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間制約なし 手間のみ	1	m2				週休2日(現場閉所 月単位)
積ブロック 300×400 控35cm 佐賀県認定リサイクル製品	1	m2				
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用 胴込C0	0.246	m3				
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用 裏込C0	0.112	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積工ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満		[B] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[D] = 1 練積・空積区分 練積				
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有(10cm)		[y1] = 0.246 m3 胴込コンクリート使用量				
[y2] = 0.000 cm 裏込コンクリート厚さ(E=3の時)		[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40 高炉B WC60				
[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし		[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				
[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし		[N5] = 1 地区種別 単価地区適用				
[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量						

【 第 2 号 施工単価表 】						
現場打基礎コンクリート工 控35+10				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 18-8-40 高炉B WC60	1.14	m3			P 24 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ブロック積種別 控35+10						

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要)				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	1	m3				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 1 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策必要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 4 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビール式 (支柱間隔3m ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵撤去工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビール式 3m 手間のみ	1	m				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込 ビール式 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第 5 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビール式 (支柱間隔2m ,施工規模50m未満) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビール式 3m 手間のみ	1	m				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込 ビール式 [D] = 3 施工規模 施工規模50m未満 [F] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 3 支柱間隔 支柱間隔2m [E] = 1 時間制約 時間制約無 [y1] = 10 横断・転落防止柵材料規格区分			計上しない

【 第 6 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・パイプ 式 (支柱間隔3m ,施工規模50m未満)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビーム・パイプ 式 3m 手間のみ	1	m				週休2日(現場閉所 月単位)
歩道用横断防止柵 土中用 ビーム式 P種 3段 H=800mm 3.0mｽﾊﾟﾝ	1	m				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込 ビーム・パイプ 式 [D] = 3 施工規模 施工規模50m未満 [F] = 1 夜間作業 夜間作業無			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [E] = 1 時間制約 時間制約無 [y1] = 4 横断・転落防止柵材料規格区分 土中用 3段 H=800mm			

【 第 7 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビール式 (支柱間隔2m ,) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵撤去工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビール式 3m 手間のみ	1	m				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 コンクリート建込 ビール式 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 3 支柱間隔 支柱間隔2m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第 8 号 施工単価表 】						
区画線消去 削取り式 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし 手間のみ	1,000	m				週休2日(現場閉所 月単位)
軽油 バトロール給油(2～4k l車)	62	l				
レギュラーガソリン スタンド	35	l				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 消去対象物 削取り式の場合			[B] = 1 施工方法区分 削取り式 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 軽油計上区分 軽油バトロール給油 [H] = 1 ガソリン計上区分 ガソリン [I] = 1 費用の内訳 全ての費用			[E] = 0.000 l 軽油使用量(0:標準値) [F] = 0.000 l ガソリン使用量(0:標準値)			

【 第 9 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 10 号 施工単価表 】						
現場打天端コンクリート工 舗装がない場合 30cm G=0.3 控35+10					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート 一般養生 18-8-40 高炉B WC60	0.628	m3			P 30 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 裏込材厚 舗装がない場合 30cm			[B] = 2 ブロック積種別	G=0.3 控35+10		

【 第 11 号 施工単価表 】						
処分費 中間処理費 As塊				1 m3 当り		
(,鳥栖地区管内業者) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 AS塊 鳥栖地区	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 産廃業者地区区分 鳥栖地区管内業者 [C] = 1 がう区分 As塊			[B] = 22 業者名 (株)龍建設			

【 第 12 号 施工単価表 】						
処分費 中間処理費 Co塊 有筋				1 m3 当り		
(,鳥栖地区管内業者) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
産廃受入料金 (株)篠原建設 最終・中間処分場 Co塊有筋 鳥栖地区	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 産廃業者地区区分 鳥栖地区管内業者 [C] = 3 がう区分 Co塊 有筋			[B] = 19 業者名 (株)篠原建設			

【 第 13 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ヌッキ+静電粉体φ89.1 規模3～4基 (白色 曲げ支柱加算無 ,時間制約無 夜間作業無)					1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ヌッキ+静電粉体塗装 φ89.1 (白色) 材工共	1	基				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 柱の種類・柱径 単柱 ヌッキ+静電粉体φ89.1 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模3～4基 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無 [G] = 1 柱の材料費の計上の有無 計上する			[F] = 0.000 本 1基当り曲げ支柱の数量 [H] = 1 景観色塗装柱の使用の有無 使用しない			

【 第 14 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 ヌッキ+静電粉体φ76.3 規模3～4基 (白色 曲げ支柱加算無 ,時間制約無 夜間作業無)				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ヌッキ+静電粉体塗装 φ76.3 (白色) 材工共	1	基				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 柱の種類・柱径 単柱 ヌッキ+静電粉体φ76.3 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模3～4基 [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1 曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無 [G] = 1 柱の材料費の計上の有無 計上する			[F] = 0.000 本 1基当り曲げ支柱の数量 [H] = 1 景観色塗装柱の使用の有無 使用しない			

【 第 15 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運搬(標準以外) BH山積0.8m3 ダンプ 4t 土砂				10 m3 当り		
(運搬距離 1.7km ,DID区間無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディゼール 4t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.32	日			施 18 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 土質・岩質区分 土砂			[B] = 1 積込・運搬機種 BH山積0.8m3 ダンプ 4t			
[C] = 1.700 km 片道運搬距離			[D] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			
[E] = 1 タイヤ損耗費 良好						

【 第 16 号 施工単価表 】						
処分費 残土処分費						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 残土処分費	1	m3			L0004	処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 処分資材区分 残土処分費			[C] = 1 単位区分 m3			

【 第 17 号 施工単価表 】						
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 新設 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満						
(施工規模10m2未満 ,時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識 標識板設置(案内標識) カﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満 材工共	1	m2				週休2日(現場閉所 月単位)
計						
単位当たり						
[条件]						
[E] = 1 作業内容 新設			[A] = 3 反射シート・標識板規格(面積/枚) カﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満			
[F] = 2 施工規模 施工規模10m2未満			[B] = 1 時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無			[D] = 1 標識板の裏面塗装有無 標識板の裏面塗装無			

【 第 18 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				週休2日 (現場閉所 月単位)
軽油 パトロール給油 (2~4k l 車)	42	l				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.16	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4t 良好 土木	1.16	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ダンプトラック規格 4t積級 [C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [E] = 1.160 供用日 1日当り損料供用日 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 42.000 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
【労務】								
運転手 (特殊)							週休2日 (現場閉所 月単位)	
【材料】								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)					

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料(長期) ハンドガイト式 0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)		
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
タンク及びバラン[ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
運転手(特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
レギュラーガソリン スタンド							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
裏込碎石 クラッシュラン 再C-40							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシュラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 裏込碎石 クラッシュラン 再C-40								(続 き)	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 碎石の種類 クラッシュラン 再C-40			[J2] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40 高炉 WC60 一般・特殊(練炭)								
(基礎有り 均しCo無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クロー)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊								
その他(機械)								
【労務】								
型枠工							週休2日(現場閉所 月単位)	
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用								
軽油 パトロール給油(2～4kl車)								

【 第 6 号 施工パッケージ 】				(続 き)				1 m3 当り	
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40 高炉 WC60 一般・特殊(練炭)									
(基礎有り 均しCo無し ,)									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 擁壁平均高さ 0.6m以上0.8m未満				[N1] = 13	コンクリート規格 18-8-40 高炉 WC60				
[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし				[N3] = 2	コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				
[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし				[N5] = 1	地区種別 単価地区適用				
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り				[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し				
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)									

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
現場打小口止コンクリート 一般養生								
(18-8-40 高炉B WC60 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)								
【労務】								
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
型枠工							週休2日(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
【端数調整】								

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎積込(小規模土工)							
							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)	
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)								
レギュラーガソリン スタンド								
その他(材料)								

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャー[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
運転手（特殊）							週休2日(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生As合材 分級型 密粒度 13mm									

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)									
軽油 パトロール給油(2～4k l車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上						
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3]							
振動ローラ賃料 (長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日 (現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日 (現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スタンド									
軽油 パトロール給油(2～4k l車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下						
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

【第 13 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]									
【労務】									
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)		
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,7°ライムコート 締固密度2.35)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)									
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
運転手(特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロードローラ賃料(長期) マダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
タイヤローラ賃料(長期) 13～14t (2011・2014・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整碎石 M-25 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 舗装用 25mm以下							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 材料 粒度調整碎石 M-25				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ賃料(長期) マダム10～12t(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
タイヤローラ賃料(長期) 13～14t (2011・2014・超低騒含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き)								1 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャーラン 40～0 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生クラッシャーラン RC-40								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
レギュラーガソリン スタンド									
軽油 パトロール給油(2～4k l車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下						
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm [J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-25 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3]							
振動ローラ賃料 (長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日 (現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日 (現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
粒調砕石 舗装用 25mm以下							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-25 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 1 材料 粒度調整碎石 M-25			[J4] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャーラン 40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3]							
振動ローラ賃料 (長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低含)							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日 (現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日 (現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日 (現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り (再生クラッシャーラン 40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 3 材料 再生クラッシャーラン 40～0			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

【第 20 号 施工パッケージ】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 一般養生									
(18-8-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 11 コンクリート規格 小型 18-8-40 高炉B WC60			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[N5] = 1 地区種別 単価地区適用			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							週休2日(現場閉所 月単位)
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
箱抜き D100							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】							
円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の規格 D100			[J2] = 1	費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用			

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

【第 24 号 施工パッケージ】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40 高炉B WC60 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)								
【労務】								
型枠工							週休2日(現場閉所 月単位)	
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)	
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)	
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								
その他(材料)								

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

【 第 26 号 施工パッケージ 】								1	t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離9.0km以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック2t積 吊能力2.9t									
【労務】									
運転手 (特殊)							週休2日(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 5 片道運搬距離(km) 9.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) (6.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手 (一般)							週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JD] = 9 運搬距離 6.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

【 第 28 号 施工パッケージ 】 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
									週休2日(現場閉所 月単位)
【材料】									
軽油 パトロール給油(2~4kl車)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 般発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込					
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
(クラッシャー 再C-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)
運転手（特殊）							週休2日(現場閉所 月単位)
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)
その他(労務)							
【材料】							
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40							
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)							

【 第 30 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート 一般養生									
(18-8-40 高炉B WC60 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料クローラ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)									
【労務】									
型枠工							週休2日(現場閉所 月単位)		
普通作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
土木一般世話役							週休2日(現場閉所 月単位)		
特殊作業員							週休2日(現場閉所 月単位)		
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下 強度24Nの単価を採用									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									
【端数調整】									

