

## 数量総括表

1/3

| 工 種         | 種 別         | 細 別             | 規 格 ・ 寸 法                     | 単位 | 数 量   | 備 考      |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----|-------|----------|
|             | 土工          |                 |                               |    |       |          |
|             |             | 掘 削             | オープン                          | m3 | 5.5   |          |
|             |             | 路体盛土            | W<2.5                         | m3 | 13.1  |          |
|             |             | 床 掘             | 小規模                           | m3 | 13.2  |          |
|             |             | 埋 戻             | W<1.0                         | m3 | 8.6   |          |
|             |             | 新規土             |                               | m3 | 4.8   |          |
|             |             |                 |                               |    |       |          |
|             | 擁壁工         |                 |                               |    |       |          |
|             |             | コンクリートブロック<br>積 | 控350                          | m2 | 12.39 |          |
|             |             | 裏込めコンクリート       | t=10cm                        | m3 | 1.23  |          |
|             |             | 裏込め材            | 再生クラッシャーラン                    | m3 | 1.72  |          |
|             |             | 重力式擁壁           | 無筋コンクリート                      | m  | 8.3   |          |
|             |             |                 | 〃                             | m3 | 2.29  |          |
|             |             | 基礎材             | 再生クラッシャーラン t=10cm             | m2 | 5.89  |          |
|             |             | 基面整正            |                               | m2 | 5.89  |          |
|             |             | 手摺基礎            | 無筋コンクリート                      | m  | 17.74 |          |
|             |             |                 | 〃                             | m3 | 2.48  |          |
|             |             | 天端コンクリート        | 無筋コンクリート                      | m3 | 1.13  | L=17.59m |
|             |             | 基礎コンクリート        | 無筋コンクリート                      | m3 | 2.08  | L=18.27m |
|             |             | 基面整正            |                               | m2 | 9.5   |          |
|             |             | 小口コンクリート        | 無筋コンクリート                      | m3 | 0.08  |          |
|             |             |                 |                               |    |       |          |
| 構造物<br>取壊し工 |             |                 |                               |    |       |          |
|             | 取壊し・<br>撤去工 | 舗装版取壊し          | t=5cm                         | m2 | 75.8  |          |
|             |             | 舗装切断            | t=5cm                         | m  | 56.4  |          |
|             |             | 階段工撤去           | 鉄筋構造物                         | m3 | 1.5   |          |
|             |             | 横断防止柵撤去         |                               |    |       |          |
|             |             | ガードパイプ撤去        | Φ48.6<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) | m  | 6.0   |          |
|             |             | 廃材処理            | 〃                             | kg | 17.3  |          |
|             |             | 横断防止柵設置         | 流用                            |    |       |          |
|             |             | ガードパイプ設置        | Φ48.6<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) | m  | 4.0   |          |
|             |             | 横断防止柵設置         |                               |    |       |          |
|             |             | ガードパイプ設置        | Φ48.6<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) | m  | 3.0   |          |
|             |             |                 |                               |    |       |          |
|             |             |                 |                               |    |       |          |

## 数量総括表

2/3

| 工 種 | 種 別        | 細 別       | 規 格 ・ 寸 法                          | 単位  | 数 量   | 備 考 |
|-----|------------|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----|
|     |            | 手すり工撤去    |                                    |     |       |     |
|     |            | 手すり撤去     | Φ50<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)        | m   | 6.0   |     |
|     |            | ベースプレート撤去 | 幅70mmt=5mm<br>(亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき) | m   | 1.7   |     |
|     |            | 廃材処理      | (亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき)               | kg  | 46.4  |     |
|     |            | 防草シート     |                                    | m2  | 16.2  |     |
|     |            | 区画線消去     | 15cm                               | m   | 7.7   |     |
|     |            |           |                                    |     |       |     |
|     | 副産物<br>処理工 |           |                                    |     |       |     |
|     |            | AS殻       | アスファルト舗装                           | m3  | 3.8   |     |
|     |            | CO殻       | 鉄筋コンクリート                           | m3  | 1.5   |     |
|     |            |           |                                    |     |       |     |
|     | 付帯施設工      |           |                                    |     |       |     |
|     |            | 手摺工       |                                    | m   | 47.24 |     |
|     |            |           | 水平端末柱構成                            | 本   | 2     |     |
|     |            |           | 勾配端末柱構成                            | 本   | 2     |     |
|     |            |           | 中間柱構成                              | 本   | 16    |     |
|     |            |           | 変化点支柱構成                            | 本   | 8     |     |
|     |            |           | 直線部スパン構成                           | スパン | 26    |     |
|     |            |           | コンクリート基礎□300×400                   | 基   | 15    |     |
|     |            |           | 床掘                                 | m3  | 0.7   |     |
|     |            |           | 基礎砕石 t=10cm                        | m2  | 1.4   |     |
|     |            | 案内標識工     |                                    |     |       |     |
|     |            | 標識①       | 800×1300カプセルリズム<br>アルミt1.0金具含む     | 枚   | 1     | 片面  |
|     |            |           | 標識支柱Φ89.1×t3.2×L4000               | 本   | 1     |     |
|     |            |           | 基礎ブロック□700×900                     | 基   | 1     |     |
|     |            | 標識②③      | 800×1100カプセルリズム<br>アルミt1.0金具含む     | 枚   | 2     | 両面  |
|     |            |           | 標識支柱Φ76.3×t3.2×L3800               | 本   | 1     |     |
|     |            |           | 基礎ブロック□600×900                     | 基   | 1     |     |
|     |            | 標識④⑤      | 800×900カプセルリズム<br>アルミt1.0金具含む      | 枚   | 2     | 両面  |
|     |            |           | 標識支柱Φ76.3×t2.8×L3600               | 本   | 1     |     |
|     |            |           | 基礎ブロック□500×900                     | 基   | 1     |     |
|     |            | 標識⑥       | 800×900カプセルリズム<br>アルミt1.0金具含む      | 枚   | 1     | 片面  |
|     |            |           | 標識支柱Φ76.3×t2.8×L3600               | 本   | 1     |     |
|     |            |           | 基礎ブロック□500×900                     | 基   | 1     |     |

## 数量総括表

3/3

[illegible]

(きゅう舎)

[illegible]