

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県競馬組合

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告附帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 提供する電子データについて

公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。

- ① 「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式

5 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格は、この切り抜き書により算出しています。

工 事 名	旧騎手会館他解体工事												
工 事 場 所	鳥栖市												
工 事 期 間	実 工 期 ： 150 日 間												
設 計 内 訳 書													
金 _____ (内、消費税及び地方消費税相当額 _____)													
工事価格 金 _____													

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			S1 : 処分費(建)
					S2 : 産廃税(建)
					S3 : 有価物(建)
	合計				
B 共 通 費					
B 1 共通仮設費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1-S1-S2-S3) × 3.69% × 0.913
	積み上げ分	1 式			別紙細目別内訳書
	計				
B 2 現場管理費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1+B1. 1. 1-S1-S2-S3) × 10.76%
	計				
B 3 一般管理費等	契約保証費	1 式			(A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%
	一般管理費等（調整あり）	1 式			(A+B1+B2-S2-S3) × 13.76%
	計				
共通費合計					
C 工事価格	(万円止め)	1 式			(A+B)
D 消費税及び地方消費税相当額		1 式			(C) × 10.00%
E 総 額					(C+D)

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手会館他解体工事						
B 1.	共通仮設費（積上げ分）						
	＜指定仮設＞						
1.	仮囲い	プラスチックフェンス H=1,200 存置期間：4ヶ月	95.7	m			
2.	仮囲いクロスゲート	W=6.0×H=1.8 存置期間：4ヶ月 運搬費共	1	ヶ所			
3.	交通誘導員	20×4ヶ月 交通誘導員 B	80	人			
4.	養生鉄板敷 t=22	存置期間：2ヶ月 運搬費共	27	m2			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手会館他解体工事						
A.	直接工事						
I.	騎手会館解体		1	式			
II.	ボイラー室・プロパン庫解体		1	式			
III.	プレハブ倉庫解体		1	式			
IV.	競友会館解体		1	式			
V.	電気設備解体		1	式			
VI.	機械設備解体		1	式			
VII.	建設発生材処理		1	式			【内処分費】 【内有価物】
VIII.	産業廃棄物税		1	式			【産廃税】
	【単価採用凡例】						
	労 : 公共工事設計労務単価（令和8年3月）						
	積 : 積算資料（2026.4月）						
	物 : 建設物価（2026.4月）						
	コ : 建築コスト情報（2026. 春）						
	施 : 建築施工単価（2026. 春）						
	代価：代価表						
	見積：業者見積						
	E : 2025積算実務マニュアル電気						
	M : 2025積算実務マニュアル機械						
	【特記事項】						
	共通費の算定は「佐賀県公共建築工事共通費 積算基準（R 6. 4）」による。						【内処分費】
							【内有価物】
	合 計						【内産廃税】

[illegible]

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
2.	撤去工事										
	<構造>										
	撤去後埋戻し	新規土 A種		107	m3						
	コンクリート撤去	基礎部 集積共		220	m3						
	コンクリート撤去	地上部 集積共		513	m3						
	鉄筋撤去	集積共		58.7	t						
	鉄骨撤去	集積共		2.67	t						
	土間下スライフォーム撤去	t=40 集積共		148	m2						
	<意匠>										
	(外部)										
	壁 ALC板撤去	t=50 集積共		30.3	m2						
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共		16.6	m2						
	屋根立上 防水押えれんが撤去	60×100×210 集積共		26.7	m2						
	屋根平部 アスファルト防水撤去	集積共		367	m2						
	屋根立上 アスファルト防水撤去	集積共		26.7	m2						
	屋根平部 シート防水撤去	集積共		226	m2						
	屋根立上 シート防水撤去	集積共		14.3	m2						
	屋根立上 アルミ押え金物撤去	集積共		161	m						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート面打継目地シーリング撤去	25×10 集積共	224	m			
	笠木 シーリング撤去	10×10 集積共	10.7	m			
	床 磁器質タイル撤去	集積共	16.4	m ²			
	床立上 磁器質タイル撤去	集積共	4.3	m ²			
	階段 磁器質タイル撤去	集積共	9.9	m ²			
	ハンスリップ 磁器質タイル撤去	集積共	53.0	m			
	屋根 折板撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.8 付属金物・水切共 集積共	19.9	m ²			
	屋根 裏打断熱材撤去	t=10 石綿フェルト 集積共 アスベスト含有	19.9	m ²			
	鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ60 集積共	2	ヶ所			
	鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ75 集積共	17	ヶ所			
	鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ100 集積共	6	ヶ所			
	軒樋撤去	塩ビ 集積共	7.7	m			
	縦樋撤去	φ60 塩ビ管 スチール囲み金物共 集積共	6.0	m			
	縦樋撤去	φ100 塩ビ管 スチール囲み金物共 集積共	43.2	m			
	縦樋撤去	φ75 ステンレス管 ステンレス囲み金物共 集積共	52.3	m			
	鋼板製飾り柵撤去	亜鉛メッキ鋼板 #28 230×280 集積共	6	ヶ所			
	階段スチール手摺撤去	□-70×30×1.6 集積共	15.3	m			
	階段スチール手摺支柱撤去	□-31×31×1.6 集積共	26.1	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	バルコニースチール手摺撤去	□-75×45×3.2 集積共	44.5	m			
	バルコニースチール格子撤去	□-16×16 集積共	255	m			
	バルコニースチール格子四方枠撤去	FB-6×60 集積共	74.8	m			
	バルコニー アルミ手摺撤去	□-80×40 集積共	64.8	m			
	バルコニー アルミ装飾格子撤去	W1100 H800 集積共	18	ヶ所			
	アルミEXP・J撤去	C=50 屋根～外壁 W=350程度 集積共	6.2	m			
	アルミEXP・J撤去	C=50 屋根～屋根 W=700程度 集積共	3.4	m			
	アルミEXP・J撤去	C=50 外壁～外壁 集積共	3.1	m			
	アルミEXP・J撤去	C=50 外壁～外壁コーナー 集積共	12.0	m			
	アルミEXP・J撤去	C=50 天井～外壁 集積共	1.7	m			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	23.3	m2			
	バルコニー床 モルタル撤去	t=30 集積共	74.6	m2			
	階段床 モルタル撤去	t=30 集積共	47.3	m2			
	庇 モルタル撤去	t=30 集積共	62.3	m2			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	48.3	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	629	m2			
	天井 モルタル撤去	t=25 集積共	112	m2			
	鉄骨柱型 モルタル撤去	t=30 集積共	17.6	m2			
	屋根平部 モルタル撤去	t=25 集積共	14.3	m2			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋根立上 モルタル撤去	t=25 集積共	4.4	m2			
	巾木 人造石研出撤去	t=25 集積共	0.6	m2			
	鉄骨柱型 ラス撤去	集積共	17.6	m2			
	バルコニー 隔て板石綿板撤去	t=5.0 集積共	21.4	m2			
	天井 ロックウール撤去	t=10 集積共	14.5	m2			
	バルコニー 避難ハッチ撤去	600角 ステンレス製 集積共	2	ヶ所			
	バルコニー 隔て板アルミ枠撤去	集積共	72.8	m			
	バルコニー 排水目皿撤去	φ100 ステンレス 集積共	17	ヶ所			
	バルコニー 排水管撤去	φ100 ステンレス管 集積共	3.4	m			
	天井裏換気孔撤去	塩ビパイプ φ60 L=250 網付 集積共	96	ヶ所			
	床下換気孔撤去	塩ビパイプ φ60 L=250 網付 集積共	10	ヶ所			
	コンクリートU字側溝撤去	W=300 蓋共 集積共	4.2	m			
	コンクリートU字側溝撤去	W=300 蓋なし 集積共	118	m			
	コンクリート溜枡撤去	450角 蓋共 集積共	4	ヶ所			
	埋設排水管撤去	VU φ150 集積共	1.8	m			
	犬走り 玉砂利敷撤去	t=100 集積共	20.9	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t=100 集積共	11.5	m2			
	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t=120 集積共	42.6	m2			
	壁 スタイロフォーム撤去	t=25 集積共	215	m2			
	三方枠ﾃﾗｽﾞｰﾌﾟﾛｯｸ撤去	150×25 集積共	9.2	m			
	床見切ﾃﾗｽﾞｰﾌﾟﾛｯｸ撤去	60×40 集積共	2.0	m			
	床 塗布防水撤去	集積共	44.4	m2			
	床 アスファルト防水撤去	集積共	25.8	m2			
	床 シート防水撤去	t=1.5 集積共	43.7	m2			
	建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10 集積共	661	m			
	人研巾木撤去	H=60 t=25 集積共	16.6	m			
	人研巾木撤去	H=100 t=25 集積共	5.2	m			
	人研ササ巾木撤去	H=150 t=25 集積共	9.1	m			
	人研上り框撤去	H=150 D=100 集積共	5.6	m			
	ﾗｲﾝﾝｸﾞ天板撤去	W=150 t=25 御影石 集積共	5.4	m			
	浴槽 立上笠木撤去	W=150 t=40 御影石 集積共	14.2	m			
	壁 大理石撤去	t=15 集積共	2.2	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	浴槽 踏段撤去	W=300 t=25 御影石 集積共	1.4	m			
	床 磁器質モザイクタイル撤去	集積共	38.6	m2			
	床 磁器質タイル撤去	集積共	97.4	m2			
	壁 磁器質タイル撤去	集積共	324	m2			
	木床組撤去	H=100 大引・根太組・集積共	18.6	m2			
	木床組撤去	H=120 大引・根太組・集積共	426	m2			
	木床組撤去	H=135 大引・根太組・集積共	9.0	m2			
	木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共	72.5	m2			
	木間仕切撤去	60×30 @300 集積共	234	m2			
	壁 木胴縁撤去	集積共	322	m2			
	天井野縁組撤去	集積共	301	m2			
	床板撤去	t=12.0 集積共	36.3	m2			
	床 合板撤去	t=9.0 集積共	47.3	m2			
	床 合板撤去	t=12.0 集積共	426	m2			
	床 モザイクフロア撤去	t=15.0 集積共	6.9	m2			
	床 縁甲板撤去	t=15.0 集積共	2.2	m2			
	ササ 桧板撤去	t=15.0 集積共	7.4	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	畳寄せ撤去	60×30 集積共	360	m			
	雑巾摺撤去	15×10 集積共	148	m			
	床框撤去	52×120 集積共	38.2	m			
	上り框撤去	50×100 集積共	7.5	m			
	木製巾木撤去	H=75 集積共	257	m			
	蹴込 合板撤去	H=85 t=12.0 集積共	4.1	m			
	蹴込 合板撤去	H=100 t=12.0 集積共	4.6	m			
	壁 ラワンベニヤ撤去	t=3.0 集積共	190	m ²			
	壁 合板撤去	t=4.0 集積共	170	m ²			
	壁 化粧合板撤去	t=5.0 集積共	67.5	m ²			
	サウナ壁 桧板撤去	t=15.0 集積共	35.3	m ²			
	下り壁 木製見切撤去	50×30 集積共	16.8	m			
	下り壁 シタベニヤ撤去	t=6.0 集積共	7.1	m ²			
	天井 ラワンベニヤ撤去	t=3.0 集積共	41.3	m ²			
	天井 ラワンベニヤ撤去	t=5.5 集積共	36.3	m ²			
	天井 合板撤去	t=5.5 集積共	31.1	m ²			
	天井 杉桎ベニヤ撤去	t=5.5 集積共	248	m ²			
	サウナ天井 桧板撤去	t=15.0 集積共	7.4	m ²			
	木製廻縁撤去	30×36 集積共	371	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	中段撤去	W900 D820 ランベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	2	ヶ所			
	中段撤去	W1700 D620 ランベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	20	ヶ所			
	中段撤去	W1700 D820 ランベ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	41	ヶ所			
	中段撤去	W1700 D820 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	18	ヶ所			
	押入仕切板 へ`ニヤフラッシュ撤去	W820 H1800 t=40 集積共	18	ヶ所			
	寮室 長押撤去	90×20 集積共	135	m			
	階段木製手摺撤去	60×90 集積共	9.0	m			
	ホール 木製三方枠撤去	W=250 t=50 集積共	9.1	m			
	ホール 木製カウンター撤去	W=1800 D=300 t=50 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製ベンチ撤去	L=2100 D400 H=800 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製ベンチ撤去	L=2100 D450 H=400 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製背凭れ板撤去	L=2100 H=500 t=12 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製ベンチ撤去	L=1700 D400 H=400 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製背凭れ板撤去	L=1700 H=500 t=12 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製ベンチ撤去	L=1400 D400 H=400 集積共	1	ヶ所			
	サウナ 木製背凭れ板撤去	L=1400 H=500 t=12 集積共	1	ヶ所			
	木製カーテンボックス撤去	W=150 H=150 t=25 集積共	11.4	m			
	木製額縁撤去	90×25 集積共	399	m			
	木製建具枠撤去	100×30 集積共	924	m			

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	軽量鉄骨間仕切撤去	W=65	集積共	10.5	m2						
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型	集積共	789	m2						
	下り壁 軽量鉄骨天井下地撤去	19型	集積共	7.1	m2						
	階段 ノンスリップ 撤去	ステンレス	集積共	28.9	m						
	ステンレス上り框撤去	40×100	集積共	2.8	m						
	押入クローゼット ハンガーパイプ 撤去	φ36 SUS	集積共	12.6	m						
	階段手摺受スチール支柱撤去	□-19×19	集積共	17.9	m						
	カーテンレール撤去	SUS シングル	集積共	110	m						
	床 EXP. J金物撤去	床～壁 W=100 H=100	SUS 集積共	19.3	m						
	床 EXP. J金物撤去	床～床 W=100	SUS 集積共	1.7	m						
	壁 EXP. J金物撤去	壁～壁 W=100+100	アルミ 集積共	7.5	m						
	天井 EXP. J金物撤去	天井～壁 W=100 H=100	アルミ 集積共	19.0	m						
	天井 EXP. J金物撤去	天井～天井 W=100	アルミ 集積共	1.7	m						
	床 モルタル撤去	t=20	集積共	55.4	m2						
	床 モルタル撤去	t=30	集積共	466	m2						
	階段床 モルタル撤去	t=30	集積共	16.6	m2						
	ライニング 面台 石下地モルタル撤去	W=120 t=20	集積共	5.2	m						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 タイル下地モルタル撤去	t=20 集積共	326	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	1,324	m2			
	天井付梁 モルタル撤去	t=20 集積共	21.0	m2			
	床 防水保護モルタル撤去	t=60 集積共	70.1	m2			
	壁 ラスモルタル撤去	t=25 ラス共 集積共	21.1	m2			
	床 シンダーコン撤去	t=60 集積共	43.7	m2			
	ガラス撤去	t=2 集積共	11.9	m2			
	ガラス撤去	t=3 集積共	112	m2			
	ガラス撤去	t=4 集積共	11.1	m2			
	ガラス撤去	t=5 集積共	80.0	m2			
	ガラス撤去	t=8 集積共	8.8	m2			
	ガラス撤去	t=5+5 集積共	4.5	m2			
	窓ﾌﾟﾗｽチック撤去	t=5 集積共	4.6	m2			
	(騎手会館Ⅰ 建具)						
	STD1 ステンレスFIX付両開框戸撤去	W3500×H2500 集積共	1	ヶ所			
	SD2 スチール両開戸撤去	W1600×H2200 集積共	2	ヶ所			
	AD3 アルミ引違窓付片開框戸撤去	W2585×H2000 集積共	1	ヶ所			
	AD7 アルミ引違窓撤去	W1600×H1900 集積共	16	ヶ所			

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
AD10	アルミ片開框戸(サウナ)撤去	W700×H1900	集積共	1	ヶ所						
AD11	(女子寮、D-5、D-1) アルミ片開框戸撤去	W700×H1900	集積共	3	ヶ所						
AD12	(D2) アルミ片引ハンガー框戸撤去	W1000×H1900	集積共	1	ヶ所						
AD13	(サウナ) アルミ片開框戸撤去	W700×H1900	集積共	1	ヶ所						
AD16	(D-6) アルミ2枚折戸撤去	W750×H1820	集積共	1	ヶ所						
AW1	アルミ引違窓撤去	W1600×H1300	集積共	10	ヶ所						
AW2	アルミ引違窓撤去	W1600×H1050	集積共	1	ヶ所						
AW3	アルミ引違窓撤去	W1600×H1300	集積共	3	ヶ所						
AW4	アルミ引違窓撤去	W1600×H1400	集積共	6	ヶ所						
AW6	アルミ引違窓撤去	W1600×H1100	集積共	1	ヶ所						
AW8	アルミ引違窓撤去	W600×H1310	集積共	2	ヶ所						
AW9	アルミランマ付引違窓撤去	W1600×H1450	集積共	2	ヶ所						
AW10	アルミ受付窓撤去	W1500×H1220	集積共	1	ヶ所						
AW-1	アルミFIX窓+縦軸回転窓撤去	W2870×H1550	集積共	1	ヶ所						
AW19	アルミ引違窓撤去	W1600×H1300	集積共	2	ヶ所						
WD3	木製片開戸撤去	W755×H1800	集積共	19	ヶ所						
WD4	木製両開戸撤去	W1600×H1800	集積共	2	ヶ所						
WD5	木製両開戸撤去	W1600×H1800	集積共	1	ヶ所						
WD6	木製両開戸撤去	W750×H1800	集積共	4	ヶ所						
WD10	木製片開戸撤去	W750×H1800	集積共	1	ヶ所						

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	WD11 (D-4) 木製片開戸撤去		W600×H915 集積共	1	ヶ所						
	WD12 (D-7) 木製片開戸撤去		W750×H1800 集積共	1	ヶ所						
	WD13 木製ｼﾅﾏ+FIX窓付片開戸撤去		W1520×H1800 集積共	1	ヶ所						
	WD14 (D-3) 木製引違戸撤去		W1610×H1800 集積共	1	ヶ所						
	WD16 木製片開戸撤去		W350×H450 集積共	1	ヶ所						
	WD21 (湯沸かし室、管理人室) 木製引違障子撤去		W1760×H1800 集積共	1	ヶ所						
	WD23 木製片引戸撤去		W750×H1800 集積共	1	ヶ所						
	WW1 木製引違窓撤去		W700×H300 集積共	21	ヶ所						
	F1 木製片開襖撤去		W915×H1800 集積共	19	ヶ所						
	F2 木製天袋付引違襖撤去		W1650×H1720 集積共	20	ヶ所						
	F3 木製ｼﾅﾏFIX付引違戸撤去		W1053×H2328 集積共	1	ヶ所						
	F4 木製引違襖撤去		W1830×H1750 集積共	1	ヶ所						
	F5 木製片開戸撤去		W1675×H1200 集積共	2	ヶ所						
	F6 木製片開戸撤去		W870×H1750 集積共	2	ヶ所						
	TB1 トイレﾌﾟｰﾝｽ撤去		W4900×H1800 扉共 集積共	1	ヶ所						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	TB2 トイレブース撤去	W7600×H1800 扉共 集積共	1	ヶ所			
	TB3 トイレブース撤去	W700×H1800 扉共 集積共	1	ヶ所			
	PT1 スチールパーテーション撤去(女子寮)	W1800×H2500 集積共	1	ヶ所			
	(騎手会館Ⅱ 建具)						
	SD1 スチール両開戸撤去	W1500×H2200 集積共	1	ヶ所			
	SD2 スチール片開戸撤去	W800×H1900 集積共	3	ヶ所			
	SD3 スチール片開戸撤去	W1620×H2000 集積共	2	ヶ所			
	AW1 アルミ引違窓撤去	W1700×H1900 集積共	10	ヶ所			
	AW1a アルミ引違窓撤去	W1700×H1900 集積共	8	ヶ所			
	AW2 アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	1	ヶ所			
	AW2a アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	2	ヶ所			
	AW3 アルミ引違窓撤去	W1100×H1660 集積共	1	ヶ所			
	AW4 アルミ引違窓撤去	W1400×H1200 集積共	2	ヶ所			
	AW5 アルミ引違窓撤去	W1000×H1200 集積共	2	ヶ所			
	AW6 アルミ引違窓撤去	W1720×H1660 集積共	2	ヶ所			
	WD1 木製片開戸撤去	W755×H1800 集積共	18	ヶ所			
	WD2 木製片開戸撤去	W750×H1800 集積共	2	ヶ所			
	F1 木製片引襖撤去	W915×H1800 集積共	18	ヶ所			
	F2 木製天袋付引違襖撤去	W1650×H2328 集積共	18	ヶ所			
	TB1 トイレブース撤去	扉共 W5740×H1800 扉共 集積共	2	ヶ所			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	TB2 トイレフゝース撤去	扉共 W2100×H1800 扉共 集積共	2	ヶ所			
	SSF1 ステンレス三方枠撤去	W1000×H1800 見込180 集積共	2	ヶ所			
	床 畳撤去	t=60 一帖物 集積共	248	枚			
	床 畳撤去	t=60 半帖物 集積共	2	枚			
	床 ビニル床タイル撤去	t=2.0 集積共	157	m2			
	床 フロアタイル撤去	t=3.0 集積共 アスベスト含有	17.6	m2			
	床 長尺ビニル床シート撤去	t=2.3 集積共	265	m2			
	階段床 長尺ビニル床シート撤去	t=2.3 集積共	16.6	m2			
	ソフト巾木撤去	H=75 集積共 アスベスト含有	186	m			
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	1,561	m2			
	壁 石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	400	m2			
	天井 バスリフ撤去	塩ビ製 集積共	39.8	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=6.0 集積共	157	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	257	m2			
	天井 防火板撤去	t=6.0 集積共	157	m2			
	天井 軒天用ロックウール化粧板撤去	t=15 集積共	15.9	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去	t=9.0 集積共 アスベスト含有	45.9	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	130	m2			
	天井 フレキシブルシート撤去	t=5.0 集積共	5.0	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 木毛セメント板撤去	t=25 集積共	175	m2			
	天井 グラスウール敷込撤去	t=50 集積共	184	m2			
	洗面カウンター バックパネル撤去	H=250 t=3.0 集積共	17.1	m			
	1階ホール 下足箱撤去	W=2500 D=300 H=1200 集積共	2	ヶ所			
	1階ホール 下足箱撤去	W=900 D=300 H=900 集積共	1	ヶ所			
	1階男脱衣室 下足箱撤去	W900 D=300 H=1200 t=25 合板 集積共	1	ヶ所			
	1階男脱衣室 脱衣棚撤去	W3600 D450 H=1800 t=25合板フラッシュ 集積共	1	ヶ所			
	1階女脱衣室 脱衣棚撤去	W900 D450 H=600 t=25合板 集積共	1	ヶ所			
	1階女WC 吊戸棚撤去	W900 D350 H=500 t=25合板 集積共	1	ヶ所			
	1階娛樂室 流し台撤去	W1050 D550 H800 集積共	1	ヶ所			
	1階娛樂室 調理台撤去	W1050 D550 H800 集積共	1	ヶ所			
	1階娛樂室 調理台撤去	W600 D550 H800 集積共	1	ヶ所			
	1階湯沸室 流し台撤去	W1050 D550 H800 集積共	1	ヶ所			
	1階湯沸室 コンロ台撤去	W600 D550 H600 集積共	1	ヶ所			
	1階湯沸室 吊戸棚撤去	W1050 D320 H500 集積共	1	ヶ所			
	1階洗面室 ステンレス流し撤去	W1500 D500 H720・820 集積共	2	ヶ所			
	2階洗面室 ステンレス流し撤去	W3400 D500 H720・820 集積共	1	ヶ所			
	2階洗面室 ステンレス流し撤去	W4400 D500 H720・820 集積共	1	ヶ所			
	1階男脱衣室 洗面カウンター撤去	W1200 D600 t=120 マーブライト 集積共	1	ヶ所			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1階男脱衣室 洗面カウンター撤去	W1600 D600 t=120 マーブルライト 集積共	1	ヶ所			
	1階女洗面室 洗面カウンター撤去	W1700 D600 t=120 マーブルライト 集積共	1	ヶ所			
	1・2階WC 洗面カウンター撤去	W1000 D300 t=120 マーブルライト 集積共	2	ヶ所			
	1・2階洗面所 洗面カウンター撤去	W2600 D600 t=120 マーブルライト 集積共	2	ヶ所			
	1・2階洗面所 洗面カウンター撤去	W3700 D600 t=120 マーブルライト 集積共	2	ヶ所			
	1階女浴室 浴槽撤去	W1400 D800 H=600 ホリ浴槽 集積共	1	ヶ所			
	1階管理人室 浴槽撤去	W750 D850 H=650 ホリ浴槽 集積共	1	ヶ所			
	ライニング 天板撤去	W=120 t=25 ポストフォーム 集積共	5.2	m			
	洗面カウンター 小物棚撤去	W350 t=20 ポストフォーム 集積共	20.4	m			
	ホール 掲示板撤去	1800×900 集積共	1	ヶ所			
	廊下 掲示板撤去	1800×900 集積共	1	ヶ所			
	廊下 掲示板撤去	1200×900 集積共	1	ヶ所			
	講義室 掲示板撤去	1800×900 集積共	1	ヶ所			
	講義室 黒板撤去	3000×900 集積共	1	ヶ所			
	管理人室 洗面・浴室 化粧鏡撤去	303×455 t=5 集積共	2	ヶ所			
	WC 化粧鏡撤去	450×600 t=5 集積共	3	ヶ所			
	浴室 化粧鏡撤去	300×400 t=5 集積共	4	ヶ所			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	脱衣室 化粧鏡撤去	608×455 t=5 集積共	1	ヶ所			
	脱衣室 化粧鏡撤去	1800×794 t=5 集積共	1	ヶ所			
	洗面室 化粧鏡撤去	608×455 t=5 集積共	15	ヶ所			
	洗面室 化粧鏡撤去	1750×1300 t=5 集積共	1	ヶ所			
	洗面室 化粧鏡撤去	2600×1360 t=5 集積共	2	ヶ所			
	洗面室 化粧鏡撤去	3700×1360 t=5 集積共	2	ヶ所			
	(その他)						
	駐輪場撤去 (28㎡/棟)	解体後 埋め戻し A種 土間コン・基礎撤去含む 集積共	2	棟			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	養生費	解体面積	13.8	m2			
	整理 清掃後片付け	解体面積	13.8	m2			
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月 13.8㎡	1	式			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	<構造>						
	解体後埋戻し	新規土 A種	1.6	m3			
	コンクリート撤去	基礎部 集積共	3.9	m3			
	コンクリート撤去	地上部 集積共	2.3	m3			
	鉄筋撤去	集積共	0.49	t			
	<意匠>						
	(外部)						
	壁 コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	35.0	m2			
	建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共	6.6	m			
	屋根 下地木材撤去	100×100 集積共	7.9	m			
	鋳鉄製ルーフトレーン撤去	φ60 集積共	1	ヶ所			
	竪樋撤去	φ60 塩ビ管 スチール囲み金物共 集積共	2.6	m			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	3.8	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	[構造]						
	解体後埋戻し	新規土 A種	15.5	m3			
	コンクリート解体	基礎部	13.4	m3			
	鉄筋解体		1.16	t			
	鉄骨柱撤去	H-148*100*6*9 集積共	0.25	t			
	鉄骨梁撤去	[-250*90*9 集積共	1.17	t			
	構造木材撤去	延べ面積:148.03m2	17.0	m3			
	[意匠]						
	(外部)						
	建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共	70.9	m			
	屋根 折板撤去	山高88 ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	15.5	m2			
	水上水切撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	4.7	m			
	ケラバ水切撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	3.3	m			
	ケラバ包み撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.4 集積共	3.3	m			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	15.5	m2			
	屋根 瓦撤去	集積共	172	m2			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルトルーフィング [〃] 撤去	集積共	172	m2			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	172	m2			
	庇 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	4.4	m2			
	アスファルトルーフィング [〃] 撤去	集積共	4.4	m2			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	4.4	m2			
	雨戸収納庇 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	1.3	m2			
	アスファルトルーフィング [〃] 撤去	集積共	1.3	m2			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	1.3	m2			
	AW4面台 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	0.8	m2			
	アスファルトルーフィング [〃] 撤去	集積共	0.8	m2			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	0.8	m2			
	笠木 鋼板撤去	ガルバリウム t=0.4 集積共	2.3	m2			
	アスファルトルーフィング [〃] 撤去	集積共	2.3	m2			
	野地板撤去	t=15 構造用合板 集積共	2.3	m2			
	軒樋撤去	半丸 樋受け金物共 集積共	33.4	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	縦樋撤去	塩ビ管 φ75 樋掴み金物共 集積共	17.4	m			
	床 磁器質タイル撤去	集積共	8.7	m2			
	コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	51.2	m2			
	ブロック鉄筋撤去	集積共	179	kg			
	柱型 レンガ撤去		3.2	m2			
	壁 御影石撤去	t=20 集積共	5.0	m2			
	壁 石下地ラスモルタル撤去	t=25 集積共	5.0	m2			
	壁 ラス撤去	集積共	5.0	m2			
	鼻隠、破風板撤去	t=15 集積共	11.8	m2			
	庇鼻隠、破風板撤去	t=15 集積共	1.7	m2			
	出窓側板撤去	t=30 集積共	0.9	m2			
	雨戸側板撤去	t=30 集積共	2.6	m2			
	壁 木胴縁撤去	18×45 集積共	182	m2			
	壁 木板撤去	t=9 集積共	5.0	m2			
	天井 木野縁撤去	集積共	32.7	m2			
	床 タイル下地モルタル撤去	t=30 集積共	8.7	m2			
	犬走り モルタル撤去	t=30 集積共	10.1	m2			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	6.4	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	立上 モルタル撤去	t=25 集積共	26.5	m2			
	腰壁 モルタル撤去	t=25 集積共	10.3	m2			
	柱型 レンガ 下地モルタル撤去	t=25 集積共	3.2	m2			
	壁 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	93.3	m2			
	壁 大波スレート撤去	鋼板 t=0.4 集積共	84.6	m2			
	壁 サイディング撤去	t=16 集積共	83.0	m2			
	雨戸収納壁 サイディング撤去	t=16 集積共	9.4	m2			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共 アスベスト含有	32.7	m2			
	(内部)						
	床 磁器質タイル撤去	集積共	5.4	m2			
	巾木 タイル撤去	H=250 集積共	8.2	m			
	壁 タイル撤去	t=8 集積共	11.4	m2			
	壁 木胴縁撤去	36×36 集積共	215	m2			
	天井 木野縁撤去	集積共	154	m2			
	床 合板撤去	t=5.5 集積共	3.6	m2			
	床 合板撤去	t=12 集積共	73.8	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 構造用合板撤去	t=12 集計共	3.6	m2			
	床 合板撤去	t=15 集積共	64.5	m2			
	床 フローリング撤去	t=12 集積共	69.3	m2			
	床 床板撤去	t=12 集積共	1.4	m2			
	畳寄せ撤去	55×30 集積共	33.3	m			
	雑巾摺撤去	15×15 集積共	14.9	m			
	巾木 木製巾木撤去	H=60 集積共	28.0	m2			
	木製上り框撤去	W100×H150 集積共	2.9	m			
	木製上り框撤去	W70×H110 集積共	1.6	m			
	床框撤去	W100×H100 集積共	1.9	m			
	壁 化粧合板撤去	t=9.0 集積共	95.8	m2			
	壁 天然木板撤去	t=9.0 集積共	4.2	m2			
	壁 シン合板撤去	t=5.5 集積共	26.1	m2			
	壁 ペニヤ撤去	t=5.5 集積共	56.2	m2			
	天井 ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	3.6	m2			
	天井 天然木化粧合板撤去	t=12.0 集積共	88.9	m2			
	木製廻縁撤去	30×30 集積共	146	m			
	天井木製見切撤去	H150×W30 集積共	3.8	m			
	木製長押撤去	H=100 集積共	29.5	m			
	床柱撤去	φ100程度 L=800 集積共	1	本			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床柱撤去	150角程度 L=2400 集積共	1	本			
	床の間 幕板撤去	200×30程度 集積共	2.9	m			
	中段撤去	W950 D950 シ合板 t5.5 根太・根太受共 集積共	1	ヶ所			
	中段撤去	W1900 D900 シ合板 t5.5 根太・根太受共 集積共	1	ヶ所			
	出窓 木製三方枠撤去	W2600 H850 見付120 集積共	1	ヶ所			
	玄関アルミ引分戸木製枠撤去	90×60 集積共	4.8	m			
	木製額縁撤去	60×25 集積共	46.9	m			
	鋼製束柱撤去	H=300程度 集積共	34	本			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	0.6	m2			
	床 タイル下モルタル撤去	t=30 集積共	5.4	m2			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	0.3	m2			
	巾木 タイル下モルタル撤去	t=30 集積共	8.2	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	1.4	m2			
	壁 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	11.4	m2			
	壁 漆喰撤去	集積共	24.9	m2			
	壁 じゅらく塗撤去	集積共	18.8	m2			
	壁 薄付仕上塗材撤去	集積共 砂塵状仕上 アスベスト含有	44.8	m2			

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
AD1	アルミ引分戸撤去	W1300×H1750 扉 集積共		1	ヶ所						
AW2	アルミ引違窓撤去	枠共 集積共 W900×H850 以下同仕様		1	ヶ所						
AW3	アルミ引違窓撤去	W1500×H900 集積共		1	ヶ所						
AW4	アルミ引違窓撤去	W1700×H1200 集積共		2	ヶ所						
AW5	アルミ引違窓撤去	W1800×H1200 集積共		1	ヶ所						
AW6	アルミ引違窓撤去	W1800×H1750 集積共		1	ヶ所						
AW7	アルミ引違窓撤去	W2700×H1750 集積共		1	ヶ所						
AW8	アルミ引違窓撤去	W2700×H2250 集積共		2	ヶ所						
AW9	アルミ引違窓撤去	W3600×H2250 集積共		1	ヶ所						
GB1	アルミガラスブロック枠撤去	W600×H1500 集積共		2	ヶ所						
WF1	ランマ木製四方枠撤去	90×25 W2700×H500 集積共		1	ヶ所						
WF2 (台所)	木製四方枠撤去	90×25 W2685×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD1	木製片開戸撤去	面材化粧鋼板張 W800×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD2	木製片開戸撤去	面材化粧鋼板張 W900×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD3	木製ガラス引違戸撤去	W1800×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD4	木製引違戸襖撤去	W1750×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD5	木製片開戸撤去	W750×H1750 集積共		2	ヶ所						
WD6	木製片開戸撤去	W800×H1750 集積共		1	ヶ所						
WD7	木製片開戸撤去	W750×H1750 集積共		1	ヶ所						

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
WD8	木製両開戸撤去	W845×H1750	集積共	1	ヶ所						
WW1	木製引違窓撤去	W2600×H850	集積共	1	ヶ所						
WW2	木製珴マ撤去	W1795×H370	集積共	2	ヶ所						
WW3	木製珴マ撤去	W1320×H370	集積共	2	ヶ所						
WW4	木製引違窓撤去	W800×H650	集積共	2	ヶ所						
	ガラスブロック撤去	t=90	集積共	1.8	m2						
	ガラス撤去	t=3	集積共	34.9	m2						
	床 畳撤去	一帖物	集積共	40	枚						
	床 塩ビシート撤去	t=2	集積共	4.5	m2						
	壁 石膏ボード撤去	t=12.5	集積共	100	m2						
	壁 ラスボード撤去	t=8.0	集積共	32.4	m2						
	壁 化粧珪酸カルシウム板撤去	t=6.0	集積共	4.0	m2						
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0	集積共	25.2	m2						
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5	集積共 アスベスト含有	36.1	m2						
	束石撤去	200×200×H200	コンクリート製 集積共	96	ヶ所						
	ステンレス流し撤去	W1500×D750×H800+150	集積共	1	ヶ所						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
旧騎手会館他解体工事						
V. 電気設備解体		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V. 電気設備解体						
1. 電灯設備		1	式			
2. 高圧受電設備		1	式			
3. 幹線動力設備		1	式			
4. 弱電設備		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 電灯設備						
(騎手会館)						
照明器具	FL20W-1 直付	7	台			
照明器具	FL20W-2 直付	2	台			
照明器具	FL40W-1 直付	28	台			
照明器具	FL40W-2 直付	6	台			
照明器具	FL20W-4 埋込	2	台			
照明器具	FL20W-6 埋込	1	台			
照明器具	コト`ペ`ン FCL30W-1	1	台			
照明器具	コト`ペ`ン FCL30W-2	23	台			
照明器具	コト`ペ`ン FCL40W+30W	18	台			
照明器具	FL15W シーリングライト	3	台			
照明器具	FL20W-1 流し元付	1	台			
照明器具	FL20W-1 非常灯	7	台			
照明器具	FL10W-1 ブラケット	32	台			
照明器具	FL10W-1 誘導灯	7	台			
照明器具	FL20W-1 誘導灯	4	台			
照明器具	FL10W-1 誘導灯(埋込)	4	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	IL60W シーリングライト	16	台			
照明器具	IL100W シーリングライト	4	台			
照明器具	FCL30W-4 直付	2	台			
照明器具	FL18W タウンライト	19	台			
照明器具	IL13W タウン 非常灯	9	台			
照明器具	FCL30W-4 シーリングライト	1	台			
(競友会館)						
照明器具 21流	FL20W-1 流元灯	1	台			
照明器具 22V	FL20W-2 直付	1	台			
照明器具 CL1	FCL20W-1 直付	1	台			
照明器具 CL2	FCL30W-1 直付	1	台			
照明器具 CL3	IL60W シーリングライト	4	台			
照明器具 CP1	FCL30W-2 コートペーン	5	台			
照明器具 CH1	IL60W-3 シャンデリア	1	台			
照明器具 BL1	IL60W 壁付	1	台			
照明器具 BL2	IL60W 壁付	1	台			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 高圧受電設備						
(騎手会館)						
ケーブル	6KC CVT38 管内	13	m			
電線管	GP70 露出	13	m			
屋内キュービクル	2面体	1	基			
変圧器 電灯 1φ3W	75KVA	1	台			
変圧器 動力 3φ3W	20KVA	1	台			
高圧コンデンサー 3φ3W	30KVA	1	台			
高圧気中開閉器	7. 2KV3P200A 方向性	1	台			
配電用避雷器	8. 4KV	3	台			
コンクリート柱	12m	1	本			
支線38		1	ヶ所			
コンクリート基礎 (はつり)	2000*2000*400	1	基			
高所作業車		1	日			
クレーン費用4.9t	電柱引拔用	1	日			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 幹線動力設備						
(騎手会館)						
電線	IV5.5 管内	40	m			
電線	IV8 管内	5	m			
電線	IV14 管内	40	m			
ケーブル	CVT22 管内	50	m			
ケーブル	CVT38 管内	15	m			
ケーブル	CVT60 管内	10	m			
ケーブル	CVT100 管内	50	m			
ケーブル	CVT150 管内	10	m			
電線管	EP31 露出	40	m			
電線管	EP51 露出	5	m			
電線管	EP75 露出	40	m			
分電盤S-1(屋外露出)	MCB3P400A、 MCB3P225A	1	面			
	MCB3P50A*4					
電灯盤1L-1(屋内露出)	MCB3P100A*2、 MCB2P30A*10	1	面			
電灯盤2L-1(屋内露出)	MCB3P100A、 MCB2P30A*8	1	面			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増設分電盤(屋内露出)	WH2P30A*2、 MCB2P30A*4	1	面			
住戸分電盤(屋内露出)	WH2P30A、 MCB2P30A*2	18	面			
サブメーター	2P30A	18	面			
(競友会館)						
ケーブル	VVR5.5-3C サトル	8	m			
ケーブル	VVR8-3C 管内	13	m			
ケーブル	VVR8-3C サトル	17	m			
電線管	VE22 露出	13	m			
電灯盤	ELB3P50A、MCB2P20A*6	1	面			
動力盤	ELB3P50A、MCB3P30A*2	1	面			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 弱電設備						
(騎手会館)						
受信機	P-1-15L	1	台			
総合盤		4	台			
差動式スポット	2種	53	個			
定温式スポット	特種	41	個			
定温式スポット	1種 防水	3	個			
煙感知器	2種	6	個			
煙感知器	3種	4	個			
連動制御盤	3L	1	台			
アンテナ	UHF20EL	3	本			
アンテナポール		2	本			
増幅器		2	個			
2分配器		1	個			
4分配器		2	個			
機器収納函		2	面			
天井埋込スポット	3W	13	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ	1P15A*1 樹脂P	26	個			
埋込スイッチ	1P15A*2 樹脂P	3	個			
埋込スイッチ	1P15A*3 樹脂P	5	個			
埋込スイッチ	3W15A*1 樹脂P	3	個			
埋込スイッチ	1P15A*1, 3W15A*1 樹脂P	1	個			
埋込コンセント	2P15A*2 樹脂P	58	個			
埋込コンセント	2P15A*2 樹脂P E付	2	個			
(競友会館)						
埋込スイッチ	1P15A*1 樹脂P	6	個			
埋込スイッチ	1P15A*2 樹脂P	3	個			
埋込コンセント	2P15A*1 樹脂P	1	個			
埋込コンセント	2P15A*2 樹脂P	8	個			
埋込コンセント	2P15A*2 防水	3	個			
引掛シーリング		1	個			
小計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	撤去工事						
	(騎手会館)						
	温水ボイラー	セクショナル・198kw・2.72m2・ハー ナー・煙突200Φ×6m 870kg	1	基			
	膨張タンク	300L 架台3.0mH 200kg	1	基			
	オイルタンク	500L 架台1.0mH 160kg	1	基			
	和風大便器	C750V	7	組			
		ロータンク					
	洋風大便器	C420	5	組			
		ロータンク					
	壁掛ストール小便器	U307C	12	組			
	はめ込洗面器	L330CF	4	組			
	はめ込洗面器	L582C	15	組			
	バック付掃除用流し	SK22A	4	組			
	ハンドシャワー	TM245CMS	5	個			
	シャワーセット	TBS62FXZ	1	個			
	横水栓	T23B13	25	個			
	化粧鏡	普通	35	枚			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	化粧棚		19	個			
	手洗器		2	組			
	ガススチーマ	11.6kw	1	組			
	ガス栓	15A	2	組			
	ガス集合装置	2本	2	組			
		4本	1	組			
	GH-1 ガス給湯器	20号	1	台			
	ガス給湯器	24号	1	台			
	ガス瞬間湯沸器	5号 元止め	1	台			
	PU-1 下水 水中ポンプ	0.75kW×2台 制御盤	1	組			
	ポンプ槽	1.5m3 掘出し山砂埋め戻し	1	式			
	AC-1 パッケージエアコン	壁掛け 11.2kw	1	台			
	AC-2 パッケージエアコン	天吊り 6.3kw	1	台			
	AC-3 パッケージエアコン	天吊り 4.0kw	1	台			
	RA-1 ルームエアコン	壁掛け 2.5kW	39	台			
	RA-2 ルームエアコン	壁掛け 5.6kW	1	台			
	F-1 天井換気扇	100Φ	22	台			
	F-2 天井換気扇	150Φ	4	台			
	OF-1 給気天井換気扇	100Φ	1	台			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁用換気扇	20cm	1	台			
	有圧換気扇	30cm	1	台			
	ライング鋼管	50A	5	m			
		40A	6	m			
		32A	7	m			
		25A	12	m			
		20A	37	m			
	白ガス管	25A	4	m			
		20A	10	m			
	銅管	40A	9	m			
		25A	12	m			
		20A	20	m			
	黒ガス管	25A	7	m			
		20A	7	m			
	硬質塩ビ管	100V	19	m			
		75V	9	m			
		65V	39	m			
		50V	40	m			
		40V	12	m			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		30V	2	m			
		20V	23	m			
	硬質塩ビ管 通気	100V	3	m			
		65V	10	m			
		50V	6	m			
		40V	4	m			
	冷媒管	6.4Φ	132	m			
		9.5Φ	137	m			
		12.7Φ	9	m			
		15.9Φ	14	m			
	冷媒ガス回収		1	式			
	スパイラルダクト	150Φ	14	m			
		100Φ	69	m			
	量水器	50A	1	個			
	量水器ボックス		1	個			
	切断プラグ止メ	50A	1	箇所			
	給水管 保温剥ぎ取り	50A GW インペイ	5	m			
		40A GW インペイ	6	m			
		32A GW インペイ	7	m			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		25A GW インペイ	12	m			
		20A GW インペイ	37	m			
	給湯管 保温剥ぎ取り	40A RW インペイ	9	m			
		25A RW インペイ	12	m			
		20A RW インペイ	20	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	19	m			
		75V GW インペイ	9	m			
		65V GW インペイ	39	m			
		50V GW インペイ	40	m			
		40V GW インペイ	12	m			
		30V GW インペイ	2	m			
		20V GW インペイ	23	m			
	根切	機械 0.13m3	17.6	m3			
	埋戻	機械 根切土 0.13m3	17.6	m3			
	山砂	新規土	2.3	m3			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(競友会館)						
	PAC-1 パッケージエアコン	床置き形 16.0kW	1	台			
	F-1 壁用換気扇	20 c m	1	台			
	④ 洋風便器	ロータンク式	1	組			
	⑤ 小便器	壁掛け小形	1	組			
	⑥ 手洗器	小形	1	組			
	HW-1 ガス湯沸器	5号先止め	2	台			
	GM-1 ガスマーター	1.6m3/h	1	台			
	給水栓	13Φ	3	個			
	ガス栓	13Φ	3	個			
	量水器撤去	20A ボックス共	1	個			
	ガス配管	鋼管20A	18	m			
	①冷媒用被覆断熱銅管	9.5Φ×15.9Φ	3	m			
	既設管切断	ブラック20A 樹脂管	1	箇所			
	根切	機械 0.13m3	0.4	m3			
	埋戻	機械 根切土 0.13m3	0.4	m3			
	冷媒ガス回収		1	式			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	建設発生材運搬						
	< 騎手会館 >						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	746	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	90.2	m3			
	発生材積込・運搬	アスファルト類	4.2	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	8.5	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	5.3	m3			
	発生材積込・運搬	繊維クズ類	24.2	m3			
	発生材積込・運搬	ボート類	9.5	m3			
	発生材積込・運搬	ボート類 アスベスト含有	0.7	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	58.2	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	2.72	t			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	66.89	t			
	< ボイラー室・プロパン庫 >						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	7.8	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	1.5	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	ボート類 アスベスト含有	0.1	m3			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込・運搬	木屑類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	0.62	t			
	<プレハブ倉庫>						
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	0.2	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	0.48	t			
	<競友会館>						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	16.5	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	7.8	m3			
	発生材積込・運搬	アスファルト類	0.2	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.8	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	繊維クズ類	3.6	m3			
	発生材積込・運搬	ボード類	6.6	m3			
	発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含む	0.2	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	30.1	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	325	kg			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	3.2	t			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	<電気設備>						
	運搬費（有価処分 銅くず）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（有価処分 金属くず）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（混合廃プラ処分）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（蛍光灯処分）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（コンクリートガラ処分）	4t車ダンプ	1	台			
	<機械設備>						
	運搬費（有価物 銅くず）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（有価物 金属くず）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（断熱材）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（陶磁器）	4t車ダンプ	1	台			
	運搬費（硬質塩ビ管）	2t車ダンプ	1	台			
	運搬費（ルームエアコン）	4t車ダンプ	1	台			
	運搬費（冷媒ガス）	騎手会館	1	式			
	運搬費（冷媒ガス）	競友会館	1	式			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	建設発生材処分						
	<騎手会館>						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	746	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	90.2	m3			【処分費】
	発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	4.2	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	8.5	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	5.3	m3			【処分費】
	発生材処分	繊維クズ類 安定最終	24.2	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 再資源化处理	9.5	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含有	0.7	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化处理	58.2	m3			【処分費】
	<ボイラー室・プロパン庫>						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	7.8	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	1.5	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含有	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化处理	0.1	m3			【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	<プレハブ倉庫>						
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化処理	0.2	m3			【処分費】
	<競友会館>						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化処理	16.5	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化処理	7.8	m3			【処分費】
	発生材処分	アスファルト類 再資源化処理	0.2	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	0.8	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	繊維クズ類 安定最終	3.6	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 再資源化処理	6.6	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	0.2	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化処理	30.1	m3			【処分費】
	<電気設備>						
	発生材処分	焼却溶融処分 混合廃プラ	741	Kg			【処分費】
	発生材処分	最終処分 蛍光管	37.7	Kg			【処分費】
	発生材処分	最終処分 がれき類・スレートくず（コンクリートガラ）	3.6	t			【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	<機械設備>						
	発生材処分	焼却溶融処分 塩素含有廃プラスチック類（硬質塩ビ管）	371	kg			【処分費】
	発生材処分	焼却溶融処分 ガラス・陶磁器くず（断熱材（グラスウール））	48.2	kg			【処分費】
	発生材処分	最終処分 ガラス・陶磁器くず（陶磁器）	10.1	t			【処分費】
	冷媒ガス破壊処理	騎手会館	1	式			【処分費】
	冷媒ガス破壊処理	競友会館	1	式			【処分費】
	家電リサイクル	ルームエアコン	40	台			【処分費】
	小 計						【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	騎手会館他解体工事						
VI.	産業廃棄物税						
1.	ガラス陶器類 安定最終		20.5	t			【産廃税】
2.	廃プラスチック類 安定最終		3.0	t			【産廃税】
3.	繊維クズ類 安定最終		2.9	t			【産廃税】
4.	非飛散性アスベスト含有建材類		1.2	t			【産廃税】
5.	蛍光管処分		0.1	t			【産廃税】
	合 計						【産廃税】

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細 (1)						
	くさび緊結足場(手摺先行式)						
	くさび緊結足場(手摺先行式)	高さ10m未満 建地巾 W=900 期間 2ヶ月	1,257	m2			
	計						
	別 紙 明 細 (2)						
	垂直養生						
	垂直養生	防音シート 期間 2ヶ月	1,257	m2			
	計						
	別 紙 明 細 (3)						
	脚立足場						
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	1,217	m2			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細 (4)						
	脚立足場						
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	13.8	m2			
	計						