

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県競馬組合

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告附帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 提供する電子データについて

公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。

- ①「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式

5 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格は、この切り抜き書により算出しています。

工 事 名		旧騎手宿舎 A棟解体工事											
工 事 場 所		鳥 栖 市											
工 事 期 間		実 工 期 ： 120 日 間											
設 計 内 訳 書 工事価格 金 _____ (内、消費税及び地方消費税相当額 _____) 金 _____													

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費	1. 【解体工事】				
	解体工事				
	1. 建築工事	1 式			S1 : 処分費(建)
					S2 : 産廃税(建)
					S3 : 有価物(建)
	合計				
B 共 通 費					
B 1 共通仮設費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1-S1-S2-S3) × 4.85% × 0.889
	積み上げ分	1 式			別紙細目別内訳書
	合計				
B 2 現場管理費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1+B1. 1. 1-S1-S2-S3) × 16.46%
	合計				
B 3 一般管理費等	契約保証費	1 式			(A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%
	一般管理費等(調整あり)				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1+B1. 1. 1+B2. 1. 1-S2-S3) × 17.44%
	端数調整	1 式			
	計				
共通費合計					
C 工事価格	(万円止め)	1 式			(A+B)
D 消費税及び地方消費税相当額		1 式			(C) × 10.00%
E 総 額					(C+D)

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手宿舎A棟解体工事						
B 1.	共通仮設（積上げ分）						
	＜指定仮設＞						
1.	仮囲い	プラスチックフェンス H＝1,200 存置期間：3ヶ月	61.0	m			
2.	交通誘導員	20×3ヶ月 交通誘導員 B	60	人			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手宿舎A棟解体工事						
A.	直接工事						
I.	騎手宿舎A棟解体		1	式			
II.	電気設備解体		1	式			
III.	機械設備解体		1	式			
IV.	建設発生材処理		1	式			【内処分費】 【内有価物】
V.	産業廃棄物税		1	式			【産廃税】
		【単価採用凡例】					
		労：公共工事設計労務単価（令和8年3月） 物：建設物価（2026.4月）					
		コ：建築コスト情報（2026. 春） 施：建築施工単価（2026. 春）					
		代価：代価表 見積：業者見積					
		E：2025積算実務マニュアル電気 M：2025積算実務マニュアル機械					
	合 計						【内処分費】 【内有価物】
							【内産廃税】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	<構造>						
	解体後埋戻し	新規土 A種	41.8	m3			
	コンクリート撤去	基礎部	78.2	m3			
	コンクリート撤去	地上部	35.3	m3			
	鉄筋撤去		8.72	t			
	鉄骨撤去		17.00	t			
	<意匠>						
	(外部)						
	壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	2.0	m2			
	鋼板製水切取合シーリング撤去	10×10 集積共	34.2	m			
	階段 ノンスリップ磁器タイル撤去	集積共	40.5	m			
	屋根 タイル撤去	45×60 集積共	617	m			
	屋根 タイル撤去	45×90 集積共	172	m			
	屋根 タイル受撤去	60×90 集積共	19.8	m			
	屋根 母屋撤去	90×120 集積共	300	m			
	屋根 母屋撤去	105×150 集積共	19.8	m			
	屋根 母屋撤去	105×210 集積共	19.8	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 木摺板撤去	t=12 集積共	317	m2			
	天井木野縁撤去	集積共	67.8	m2			
	屋根 瓦棒葺撤去	#28 カラ鋼板 集積共	77.2	m2			
	アスファルトフェルト撤去	20kg 集積共	77.2	m2			
	谷樋撤去	W=150×H=100 t=0.4 谷コイル 集積共	19.8	m			
	堅樋撤去	塩ビ φ75 掴み金物共 集積共	24.0	m			
	軒樋(半丸)撤去	φ100 集積共	47.1	m			
	堅樋撤去	塩ビ φ100 掴み金物共 集積共	23.2	m			
	鋼板製水切撤去	W=200 亜鉛鋼板 集積共	34.2	m			
	ベランダ アルミ手摺撤去	H=1150 市販品 集積共	17.6	m			
	階段 スチール手摺撤去(斜部)	H=1000 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	514	kg			
	階段 スチール手摺撤去(平部)	H=1150 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	334	kg			
	廊下 スチール手摺撤去(平部)	H=1150 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	832	kg			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	181	m2			
	階段床 モルタル撤去	t=30 集積共	28.8	m2			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	27.6	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	409	m2			
	壁 ラス撤去	集積共	317	m2			
	壁 防水紙撤去	アスファルトルーフィング 20kg 集積共	317	m2			
	天井 モルタル撤去	t=30 集積共	13.4	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根 野地板撤去	t=5.5 ラワン合板 集積共	220	m2			
	屋根 野地板撤去	t=12 構造用合板 集積共	77.2	m2			
	屋根 セメント瓦撤去	集積共	220	m2			
	屋根 アスファルトフェルト撤去	集積共	220	m2			
	屋根 波形スレート撤去	t=6.3 大波 集積共 アスベスト含有	79.5	m2			
	鼻隠し・破風板撤去	t=21×180 集積共	83.9	m			
	鼻隠し・破風板撤去	t=21×240 集積共	35.4	m			
	隔て板石綿板撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	23.0	m2			
	天井 石綿板撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	67.8	m2			
	廊下目隠壁 タタキ撤去	t=2.5 集積共	14.7	m2			
	廊下目隠壁 タタキ取付下地材撤去	アルミ 口-50×50 集積共	20.0	m			
	廊下隔て壁 タタキ撤去	t=2.5 集積共	18.9	m2			
	廊下隔て壁 タタキ取付下地材撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	123	kg			
	隔て板枠撤去	アルミアンクル 集積共	83.2	m			
	コンクリートU字側溝撤去	W=240 蓋共 集積共	49.8	m			
	(内部)						
	CB間仕切撤去	t=120 集積共	42.9	m2			
	CB間仕切撤去	t=150 集積共	198	m2			
	床 アスファルト防水撤去	集積共	10.8	m2			
	壁 アスファルト防水撤去	集積共	50.1	m2			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共	351	m			
	床 磁器質セラミック撤去	集積共	21.6	m2			
	木床組撤去	H=108 大引 根太共 集積共	18.1	m2			
	木床組撤去	H=160 大引 根太共 集積共	191	m2			
	木床組撤去	H=162 大引 根太共 集積共	4.2	m2			
	木床組撤去	H=458 大引 根太共 集積共	25.8	m2			
	木床組撤去	H=512 大引・根太組・集積共	6.0	m2			
	木床組撤去	H=608 大引 根太共 集積共	87.8	m2			
	木床組撤去	H=632 大引・根太組・集積共	39.0	m2			
	木床組撤去	H=662 大引 根太共 集積共	20.6	m2			
	壁 木胴縁撤去	集積共	765	m2			
	木間仕切撤去	90×60 @455 集積共	575	m2			
	天井木野縁撤去	集積共	276	m2			
	床 複合フローリング撤去	t=12.0 集積共	6.0	m2			
	床 フローリング撤去	t=14.0 集積共	78.1	m2			
	床 シ合板撤去	t=5.5 集積共	37.6	m2			
	床 ラワン合板撤去	t=12.0 集積共	302	m2			
	床 床板撤去	t=9 集積共	6.7	m2			
	雑巾摺撤去	15×15 集積共	132	m			
	畳寄せ撤去	54×20 集積共	175	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	板畳寄せ撤去	54×20 集積共	6.7	m			
	木製巾木撤去	H=90 集積共	97.0	m			
	上り框撤去	90×45 集積共	16.4	m			
	蹴込 合板撤去	H=150 t=12.0 集積共	16.4	m			
	壁 シ合板撤去	t=5.5 集積共	178	m ²			
	天井 ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	20.4	m ²			
	木製廻縁撤去	25×36 集積共	629	m			
	床框撤去	60×100 集積共	7.4	m			
	鴨居撤去	90×60 集積共	7.4	m			
	付鴨居撤去	25×42 集積共	143	m			
	木製面格子撤去	W1100 H1150 集積共	8	ヶ所			
	押入 中段撤去	W1800×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	16	ヶ所			
	押入 天袋棚撤去	W1800×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	16	ヶ所			
	押入 中段撤去	W900×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	8	ヶ所			
	押入 天袋棚撤去	W900×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	8	ヶ所			
	押入 中段撤去	W1100×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	4	ヶ所			
	押入 天袋棚撤去	W1100×D800 へこみt=5.5 根太、根太受け共 集積共	4	ヶ所			
	木製額縁撤去	90×25 集積共	99.2	m			
	木製建具枠撤去	100×30 集積共	373	m			
	木製建具枠撤去	100×40 集積共	115	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	カーテンレール撤去	集積共	56.8	m			
	ステンレス水切りカバー撤去	W=100 集積共	9.6	m			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	4.2	m ²			
	床 モルタル撤去	t=20 集積共	21.6	m ²			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	930	m ²			
	床 防水モルタル撤去	t=30 集積共	4.2	m ²			
	床 防水モルタル撤去	t=40 集積共	21.6	m ²			
	AW1 アルミ引違窓撤去	W2600×H1800 集積共	8	ヶ所			
	AW2 アルミ引違窓撤去	W1800×H1400 集積共	8	ヶ所			
	AW3 アルミ引違窓撤去	W1300×H1200 集積共	16	ヶ所			
	AW4 アルミ引違窓撤去	W1100×H650 集積共	8	ヶ所			
	AD1 アルミ製片開戸撤去	W550×H1800 集積共	8	ヶ所			
	SD1 スチール片開戸撤去	W800×H1800 集積共	8	ヶ所			
	WD1 木製片開戸撤去	W550×H1800 集積共	8	ヶ所			
	WD2 木製引違襖撤去	W1800×H1800 集積共	8	ヶ所			
	WD3 木製天袋付引違襖撤去	W1700×H2300 集積共	8	ヶ所			
	WD4 木製天袋付片開襖撤去	W800×H2300 集積共	8	ヶ所			
	WD5 木製天袋付引違襖撤去	W1700×H2300 集積共	8	ヶ所			
	WD6 木製4枚引違襖撤去	W2600×H1800 集積共	8	ヶ所			
	WD7 木製引違ガラス戸撤去	W1800×H1800 集積共	8	ヶ所			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	WD8 木製天袋付片開襖撤去	W900×H2300 集積共	4	ヶ所			
	ガラス撤去	t=4 集積共	114	m2			
	畳撤去	t=54 一帖物 集積共	148	枚			
	畳撤去	t=54 半帖物 集積共	4	枚			
	壁 ラスポート撤去	t=7.0 集積共	587	m2			
	天井 石綿板撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	21.6	m2			
	天井 化粧石膏ポート撤去	t=9.0 集積共	234	m2			
	流し台撤去	W1200 D500 H800 集積共	8	ヶ所			
	コンロ台撤去	W600 D500 H600 集積共	8	ヶ所			
	吊戸棚撤去	W1800 D350 H600 集積共	8	ヶ所			
	下足入撤去	W1100 D360 H720 集積共	8	ヶ所			
	ポリ浴槽撤去	W800 D700 H660 集積共	8	ヶ所			
	バランス釜撤去	集積共	8	ヶ所			
	化粧鏡撤去	350×450 集積共	8	ヶ所			
	化粧棚撤去	W350 t=20 集積共	8	ヶ所			
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 電気設備						
電線	IV38 管内	69	m			
ケーブル	DV2.0-2C 架空	1	径間			
電線管	EP39 露出	23	m			
配電盤	ELB3P100A、MCB2P30A*8	1	面			
	MCB2P20A*2					
分電盤	ELB2P30A、MCB2P20A*2	8	面			
引込盤	MCB3P100A	1	面			
切替スイッチ	CKS2P30A	1	面			
照明器具	FL20W-2 直付	8	台			
照明器具	コトブキ FCL30W-2	24	台			
照明器具	IL40W シーリングライト	22	台			
照明器具	IL20W シーリングライト	8	台			
照明器具	防犯灯FL20W-2	1	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防犯灯基礎（はつり）	600□*1300（はつり）	1	台			
TV増幅器		1	台			
4分配器		1	個			
機器収納函		1	面			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
旧騎手宿舎A棟解体工事						
Ⅲ. 機械設備解体		1	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 撤去工事						
洋風大便器	C14P、S514D (ロータンク)	8	組			
洗面器	L230D	8	組			
浴槽	220L ホリ	8	組			
バランス釜	11.3kg	8	組			
自在水栓	T30AR13	16	組			
万能ホーム水栓	T200-13	8	組			
ガスカラン	双口 3/8	8	組			
ガスカラン	単口 3/8	8	組			
化粧鏡	TS119AS3	8	組			
化粧棚	S3	8	組			
ライニング鋼管	20A	106	m			
白ガス管	20A	84	m			
硬質塩ビ管	100V	10	m			
	75V	4	m			
	50V	30	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管 通気	100V	11	m			
量水器	13Φ	8	個			
給水管 保温剥ぎ取り	20A GW インペイ	106	m			
排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	10	m			
	50V GW インペイ	30	m			
切断プラグ止メ	ガス管 50A	1	箇所			
切断プラグ止メ	給水管 80A	1	箇所			
根切	機械 0.13m3	1.2	m3			
埋込	機械 根切土 0.13m3	1.2	m3			
小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手宿舎A棟解体工事						
IV.	建設発生材処理		1	式			【内処分費】 【内有価物】
	合 計						【内処分費】 【内有価物】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
IV.	建設発生材処理						
1.	建設発生材運搬		1	式			
2.	建設発生材処分		1	式			【処分費】
3.	有価物処分		1	式			【有価物】
	合 計						【内処分費】 【内有価物】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	建設発生材運搬						
	<騎手宿舎A棟>						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	137	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	53.3	m3			
	発生材積込・運搬	アスファルト類	0.7	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.8	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	0.5	m3			
	発生材積込・運搬	繊維クズ類	13.1	m3			
	発生材積込・運搬	ホート類	6.3	m3			
	発生材積込・運搬	ホート類 アスベスト含有	1.1	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	62.4	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	1.24	t			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	29.4	t			
	<電気設備>						
	運搬費（有価処分 銅くず）	2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	運搬費（有価処分 金属くず）	2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	運搬費（混合廃プラ処分）	2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	運搬費（蛍光灯処分）	2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	運搬費（コンクリートガラ処分）	2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	建設発生材処分						
	<騎手宿舎A棟>						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	137	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	53.3	m3			【処分費】
	発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	0.7	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	0.8	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	0.5	m3			【処分費】
	発生材処分	繊維くず類 安定最終	13.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 再資源化处理	6.3	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	1.1	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化处理	62.4	m3			【処分費】
	<電気設備>						
	発生材処分	焼却溶融処分 混合廃プラ	205	Kg			【処分費】
	発生材処分	最終処分 蛍光管	11.3	Kg			【処分費】
	発生材処分	最終処分 がれき類・スレートくず（コンクリートガラ）	1.1	t			【処分費】
	<機械設備>						
	発生材処分	焼却溶融処分 塩素含有廃プラスチック類（硬質塩ビ管）	257	kg			【処分費】
	発生材処分	焼却溶融処分 ガラス・陶磁器くず（断熱材（グラスウール））	23.2	kg			【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	有価物処分						
	有価物処分	金属クズ・アルミ類（込みガラ）	▲ 1.20	t			【有価物】
	有価物処分	金属クズ・スチール類 H4	▲ 1.06	t			【有価物】
	有価物処分	金属クズ・スチール類 H3	▲ 2.26	t			【有価物】
	有価物処分	金属クズ・スチール類 H2	▲ 27.4	t			【有価物】
	有価物処分	銅クズ（下銅）	▲ 24.0	kg			【有価物】
	有価物処分	ナゲット処理	30	kg			【有価物】
	小 計						【有価物】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	旧騎手宿舎A棟解体工事						
Ⅲ.	産業廃棄物税						
1.	ガラス陶器類 安定最終		7.5	t			【産廃税】
2.	廃プラスチック類 安定最終		1.2	t			【産廃税】
3.	繊維クズ類 安定最終		1.6	t			【産廃税】
4.	非飛散性アスベスト含有建材類		1.9	t			【産廃税】
5.	蛍光管処分		0.1	t			【産廃税】
6.	陶磁器くず		2.2	t			【産廃税】
7.	がれき類		1.1	t			【産廃税】
	合 計						【産廃税】

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別 紙 明 細 (1)						
くさび緊結足場(手摺先行式)						
くさび緊結足場(手摺先行式)	高さ10m未満 建地巾 W=900 期間 2ヶ月	769	m2			
計						
別 紙 明 細 (2)						
垂直養生						
垂直養生	防音シート 期間 2ヶ月	769	m2			
計						
別 紙 明 細 (3)						
脚立足場						
脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	561	m2			
計						