

特殊単価一覧表

佐賀県競馬組合

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：旧騎手宿舎 A 棟解体工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
B 1. 共通仮設（積上げ分）				
＜指定仮設＞				
仮囲い	プラスチックフェンス H=1,200 存置期間：3ヶ月	m	3,170	
交通誘導員	20×3ヶ月 交通誘導員 B	人	23,700	
A. 直接工事				
I. 旧騎手宿舎A棟解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	500	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	250	
重機運搬費		往復	50,000	
2. 撤去工事				
＜構造＞				
解体後埋戻し	新規土 A種	m3	5,000	
コンクリート撤去	基礎部	m3	7,500	
コンクリート撤去	地上部	m3	7,500	
鉄筋撤去		t	2,500	
鉄骨撤去		t	2,500	
＜意匠＞				
（ 外部 ）				
壁 コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	5,000	
鋼板製水切取合シーリング 撤去	10×10 集積共	m	500	
階段 ノンスリップ 磁器タイル撤去	集積共	m	500	
屋根 外葺撤去	45×60 集積共	m	500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根 外葺撤去	45×90 集積共	m	500	
屋根 外葺受撤去	60×90 集積共	m	250	
屋根 母屋撤去	90×120 集積共	m	500	
屋根 母屋撤去	105×150 集積共	m	500	
屋根 母屋撤去	105×210 集積共	m	500	
壁 木摺板撤去	t=12 集積共	m2	500	
天井木野縁撤去	集積共	m2	500	
屋根 瓦棒葺撤去	#28 カラー鋼板 集積共	m2	500	
アスファルトフェルト撤去	20kg 集積共	m2	500	
谷樋撤去	W=150×H=100 t=0.4 谷コイル 集積共	m	500	
縦樋撤去	塩ビ φ75 掴み金物共 集積共	m	500	
軒樋(半丸)撤去	φ100 集積共	m	500	
縦樋撤去	塩ビ φ100 掴み金物共 集積共	m	500	
鋼板製水切撤去	W=200 亜鉛鋼板 集積共	m	500	
ベランダ アルミ手摺撤去	H=1150 市販品 集積共	m	500	
階段 スチール手摺撤去(斜部)	H=1000 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	kg	50	
階段 スチール手摺撤去(平部)	H=1150 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	kg	50	
廊下 スチール手摺撤去(平部)	H=1150 手摺: φ50 下枠: φ40 手摺子: φ19 @100	kg	50	
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,000	
階段床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,000	
巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,000	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,000	
壁 ラス撤去	集積共	m2	500	
壁 防水紙撤去	アスファルトルーフィング 20kg 集積共	m2	500	
天井 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,000	
屋根 野地板撤去	t=5.5 ラワン合板 集積共	m2	500	
屋根 野地板撤去	t=12 構造用合板 集積共	m2	500	
屋根 セメント瓦撤去	集積共	m2	500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根 アスファルトフェルト撤去	集積共	m2	1,500	
屋根 波形スレート撤去	t=6.3 大波 集積共 アス ^レ 含ま有	m2	500	
鼻隠し・破風板撤去	t=21×180 集積共	m	500	
鼻隠し・破風板撤去	t=21×240 集積共	m	500	
隔て板石綿板撤去	t=5.0 集積共 アス ^レ 含ま有	m2	500	
天井 石綿板撤去	t=5.0 集積共 アス ^レ 含ま有	m2	500	
廊下目隠壁 桟 ^コ 撤去	t=2.5 集積共	m2	250	
廊下目隠壁 桟 ^コ 取付下地材撤去	アルミ □-50×50 集積共	m	250	
廊下隔て壁 桟 ^コ 撤去	t=2.5 集積共	m2	250	
廊下隔て壁 桟 ^コ 取付下地材撤去	C-100×50×20×2.3 集積共	kg	50	
隔て板枠撤去	アルミ ^ア ン ^グ ル 集積共	m	500	
コンクリートU字側溝撤去	W=240 蓋共 集積共	m	500	
(内部)				
CB間仕切撤去	t=120 集積共	m2	500	
CB間仕切撤去	t=150 集積共	m2	500	
床 アスファルト防水撤去	集積共	m2	1,000	
壁 アスファルト防水撤去	集積共	m2	1,000	
建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共	m	500	
床 磁器質 ^タ イル撤去	集積共	m2	1,000	
木床組撤去	H=108 大引 根太共 集積共	m2	500	
木床組撤去	H=160 大引 根太共 集積共	m2	500	
木床組撤去	H=162 大引 根太共 集積共	m2	500	
木床組撤去	H=458 大引 根太共 集積共	m2	500	
木床組撤去	H=512 大引・根太組・集積共	m2	500	
木床組撤去	H=608 大引 根太共 集積共	m2	500	
木床組撤去	H=632 大引・根太組・集積共	m2	500	
木床組撤去	H=662 大引 根太共 集積共	m2	500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 木胴縁撤去	集積共	m2	250	
木間仕切撤去	90×60 @455 集積共	m2	250	
天井木野縁撤去	集積共	m2	250	
床 複合フローリング [※] 撤去	t=12.0 集積共	m2	500	
床 フローリング [※] 撤去	t=14.0 集積共	m2	500	
床 シン合板撤去	t=5.5 集積共	m2	500	
床 ラワン合板撤去	t=12.0 集積共	m2	500	
床 床板撤去	t=9 集積共	m2	500	
雑巾摺撤去	15×15 集積共	m	500	
畳寄せ撤去	54×20 集積共	m	500	
板畳寄せ撤去	54×20 集積共	m	500	
木製巾木撤去	H=90 集積共	m	500	
上り框撤去	90×45 集積共	m	500	
蹴込 合板撤去	H=150 t=12.0 集積共	m	500	
壁 シン合板撤去	t=5.5 集積共	m2	500	
天井 ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	m2	500	
木製廻縁撤去	25×36 集積共	m	500	
床框撤去	60×100 集積共	m	500	
鴨居撤去	90×60 集積共	m	500	
付鴨居撤去	25×42 集積共	m	500	
木製面格子撤去	W1100 H1150 集積共	ヶ所	500	
押入 中段撤去	W1800×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	750	
押入 天袋棚撤去	W1800×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	750	
押入 中段撤去	W900×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	500	
押入 天袋棚撤去	W900×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	500	
押入 中段撤去	W1100×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	500	
押入 天袋棚撤去	W1100×D800 [※] t=5.5 根太、根太受け共 集積共	ヶ所	500	
木製額縁撤去	90×25 集積共	m	250	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
木製建具枠撤去	100×30 集積共	m	250	
木製建具枠撤去	100×40 集積共	m	250	
カーテンレール撤去	集積共	m	250	
ステンレス水切りかゝ撤去	W=100 集積共	m	250	
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	500	
床 モルタル撤去	t=20 集積共	m ²	500	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m ²	500	
床 防水モルタル撤去	t=30 集積共	m ²	500	
床 防水モルタル撤去	t=40 集積共	m ²	500	
AW1 アルミ引違窓撤去	W2600×H1800 集積共	ヶ所	1,000	
AW2 アルミ引違窓撤去	W1800×H1400 集積共	ヶ所	500	
AW3 アルミ引違窓撤去	W1300×H1200 集積共	ヶ所	500	
AW4 アルミ引違窓撤去	W1100×H650 集積共	ヶ所	500	
AD1 木製片開戸撤去	W550×H1800 集積共	ヶ所	500	
SD1 スチール片開戸撤去	W800×H1800 集積共	ヶ所	500	
WD1 木製片開戸撤去	W550×H1800 集積共	ヶ所	500	
WD2 木製引違襖撤去	W1800×H1800 集積共	ヶ所	500	
WD3 木製天袋付引違襖撤去	W1700×H2300 集積共	ヶ所	500	
WD4 木製天袋付片開襖撤去	W800×H2300 集積共	ヶ所	500	
WD5 木製天袋付引違襖撤去	W1700×H2300 集積共	ヶ所	500	
WD6 木製4枚引違襖撤去	W2600×H1800 集積共	ヶ所	1,000	
WD7 木製引違かゝ戸撤去	W1800×H1800 集積共	ヶ所	500	
WD8 木製天袋付片開襖撤去	W900×H2300 集積共	ヶ所	500	
かゝラス撤去	t=4 集積共	m ²	250	
畳撤去	t=54 一帖物 集積共	枚	250	
畳撤去	t=54 半帖物 集積共	枚	250	
壁 ラスボート撤去	t=7.0 集積共	m ²	250	
天井 石綿板撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	m ²	500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
III. 機械設備解体				
1. 撤去工事				
洋風大便器	C14P、S514D (ロータンク)	組	15,300	
洗面器	L230D	組	6,780	
浴槽	220L ホリ	組	4,620	
バランス釜	11.3kg	組	10,500	
自在水栓	T30AR13	組	690	
万能ホーム水栓	T200-13	組	690	
ガスカラン	双口 3/8	組	690	
ガスカラン	単口 3/8	組	690	
化粧鏡	TS119AS3	組	2,260	
化粧棚	S3	組	1,470	
ライニング鋼管	20A	m	980	
白ガス管	20A	m	980	
硬質塩ビ管	100V	m	2,410	
	75V	m	1,870	
	50V	m	1,260	
硬質塩ビ管 通気	100V	m	2,410	
量水器	13Φ	個	2,160	
給水管 保温剥ぎ取り	20A GW インペイ	m	530	
排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	m	1,140	
	50V GW インペイ	m	710	
切断プラグ 止メ	ガス管 50A	箇所	18,600	
切断プラグ 止メ	給水管 80A	箇所	26,500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
IV. 建設発生材処理				
1. 建設発生材運搬				
< 騎手宿舎A棟 >				
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	繊維クズ類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	ボード類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	2,500	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	2,500	
発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	t	2,500	
発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	t	2,500	
2. 建設発生材処分				
< 騎手宿舎A棟 >				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,500	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,500	
発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	m3	2,000	
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	5,000	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	5,000	
発生材処分	繊維クズ類 安定最終	m3	5,000	
発生材処分	ボード類 再資源化处理	m3	10,000	
発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	m3	40,000	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	4,000	
< 電気設備 >				
発生材処分	最終処分 蛍光管	Kg	1,600	