

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県競馬組合

1. 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2. 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3. 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告付帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告付帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4. その他について

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

工 事 名	きゅう務員宿舎D棟解体工事												
工 事 場 所	鳥栖市												
工 事 期 間	実 工 期 ： 120 日 間												
設 計 内 訳 書													

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費	1. 【解体工事】				
	一般工事				S1 : 処分費(建)
	1. 建築工事	1 式			S2 : 産廃税(建)
	合計				S3 : 有価物(建)
B 共 通 費					
B 1 共通仮設費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1-S1-S2-S3) × 4.87% × 0.889
	積み上げ分	1 式			別紙細目別内訳書
	合計				
B 2 現場管理費	1. 【解体工事】				
	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1+B1. 1. 1-S1-S2-S3) × 16.63%
	合計				
B 3 一般管理費等	契約保証費	1 式			(A+B1+B2-S2-S3) × 0.04%
	一般管理費等(調整あり)				
	1. 建築工事	1 式			(A. 1. 1+B1. 1. 1+B2. 1. 1-S2-S3) × 17.50%
	調整額	1 式			
	合計				
共通費合計					
C 工事価格	(万円止め)	1 式			(A+B)
D 消費税及び地方消費税相当額		1 式			(C) × 10.00%
E 総 額					(C+D)

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	きゅう務員宿舎D棟解体工事						
B.	共通仮設（積上げ分）						
	<指定仮設>						
1.	仮囲い	成形鋼板 H=3.0m 存置期間：2ヶ月	77.9	m			
2.	仮囲いクロスゲート	W=6.0×H=1.8 存置期間：2ヶ月 運搬費共	1	ヶ所			
3.	交通誘導員	交通誘導員 B	36	人			
4.	養生鉄板敷 t=22	存置期間：2ヶ月 運搬費共	9	m2			
	計						

名 称		摘 要	数量	単位			備 考
	きゅう務員宿舎D棟解体工事						
A.	直接工事費						
I.	きゅう務員宿舎D棟解体		1	式			
II.	プレハブ倉庫解体		1	式			
III.	木造倉庫解体		1	式			
IV.	浴室解体		1	式			
V.	建設副産物処理		1	式			【処分費】 【有価物】
VI.	産業廃棄物税		1	式			【産廃税】
	【単価採用凡例】						
	労：公共工事設計労務単価（令和8年3月） 物：建設物価（2026.4月）						
	積：積算資料（2026.4月） コ：建築コスト情報（2026. 春）						
	施：建築施工単価（2026. 春） 代価：代価表						
	見積：業者見積 E：電気設備工事積算実務マニュアル 2026						
	M：機械設備工事積算実務マニュアル 2026						
	合 計						【処分費】 【有価物】
							【産廃税】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	(構造)						
	基礎 コンクリート撤去	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積共	63.4	m3			
	2階床 コンクリート撤去	地上からの解体 圧砕機主体 集積共	30.4	m3			
	鉄骨撤去	H2	8.4	t			
	鉄骨撤去	H2	21.3	t			
	埋戻し	新規土 A種	39.1	m3			
	(外部)						
	プロパン庫屋根 母屋撤去	100×50×20×2.3 集積共	3.5	m			
	コンクリートブロック撤去	t=120 集積共	130	m2			
	建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共 アスベスト含有	207	m			
	屋根 小波スレート撤去	アスベスト含有 集積共	1.8	m2			
	屋根 瓦棒葺き撤去	GL鋼板 t=0.4 芯木なし 集積共	228	m2			
	屋根 木毛セメント板撤去	t=25 集積共	228	m2			
	屋根 アスファルトルーフィング撤去	t=1.0 集積共	228	m2			
	屋根 棟包撤去	GL鋼板 t=0.4 W=300 t=25 集積共	228	m			
	軒先水切撤去	GL鋼板 t=0.4 糸=150 集積共	18.8	m			
	軒先唐草撤去	GL鋼板 t=0.4 糸=50 集積共	37.6	m			
	軒先鼻隠し 木製板撤去	H=300 t=15 集積共	37.6	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケラハ` 水切撤去	GL鋼板 t=0.4 H=100 集積共	37.6	m			
	ケラハ` 唐草撤去	GL鋼板 t=0.4 H=50 集積共	24.2	m			
	破風板 木製板撤去	H=300 t=15 集積共	24.2	m			
	屋根 軒樋撤去	塩ビ` 角樋 W=120 集積共	37.6	m			
	縦樋撤去	VP φ75 集積共	88.2	m			
	呼び樋撤去	VP φ75 集積共	14	m			
	軒先鼻隠し 木製野縁組撤去	H=300 集積共	37.6	m			
	破風板 木製野縁組撤去	H=300 集積共	24.2	m			
	軽量鉄骨天井下地撤去	25型 集積共	54.2	m2			
	外壁 メタルラス撤去	集積共	107	m2			
	バルコニー スチール手摺撤去	H=1000 □-38×38 集積共	33.6	m			
	階段 スチール手摺撤去	H=800 □-38×38 集積共	10.2	m			
	階段 スチール手摺撤去	H=1000 □-38×38 集積共	7.1	m			
	外壁 モルタル撤去	t=35 集積共	233	m2			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	46.9	m2			
	天井 有孔セメント板板撤去	t=12 集積共	7.4	m2			

名	称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考
	(内部)										
	ラインクォンクリートブロック撤去	t=100 集積共		6.9	m2						
	コンクリートブロック間仕切撤去	t=120 集積共		262	m2						
	ラインクォ面台テラゾーブロック撤去	W=100 t30 集積共		4.3	m						
	ラインクォ面台テラゾーブロック撤去	W=150 t30 集積共		1.8	m						
	WC沓摺テラゾーブロック撤去	W=180 t30 集積共		0.7	m						
	床モザイクタイル撤去	下地モルタル・集積共		24.5	m2						
	ラインクォタイル撤去	集積共		6.9	m2						
	壁タイル撤去	集積共		34.9	m2						
	木床組撤去	H=110 大引・根太組・集積共		103	m2						
	木床組撤去	H=150 大引・根太組・集積共		20.1	m2						
	木床組撤去	H=170 大引・根太組・集積共		17.0	m2						
	木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共		5.3	m2						
	床荒板撤去	t=12.0 集積共		103	m2						
	床合板撤去	t=15.0 集積共		20.1	m2						
	床ベニヤ撤去	t=5.5 集積共		22.3	m2						
	畳寄せ撤去	60×30 集積共		105	m						
	雑巾摺撤去	15×20 集積共		38.4	m						
	木製巾木撤去	H=75 集積共		9.2	m						
	木製上り框撤去	105角 集積共		9.5	m						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	蹴込 合板撤去	H=40 集積共	9.5	m			
	壁 木胴縁撤去	集積共	67.0	m2			
	壁 へ`ニヤ撤去	t=5.5 集積共	26.2	m2			
	壁 合板撤去	t=5.0 集積共	11.6	m2			
	天井 へ`ニヤ撤去	t=3.0 集積共	25.7	m2			
	木製廻縁撤去	H=60 集積共	148	m			
	枕棚撤去	W830 D770 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	10	ヶ所			
	枕棚撤去	W1730 D770 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	10	ヶ所			
	中段撤去	W1730 D770 へ`ニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	10	ヶ所			
	木間仕切撤去	90×30 @450 集積共	74.1	m2			
	外壁 軽量鉄骨胴縁撤去	19型 集積共	34.9	m2			
	軽量鉄骨胴縁撤去	19型 集積共	2.1	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	339	m2			
	壁 メタルス撤去	集積共	55.8	m2			
	厨房 グレチンク`撤去	W300 L=1000 ステンレス 集積共	2	ヶ所			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	170	m2			
	ラインク` タイル下地モルタル撤去	t=20 集積共	6.9	m3			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 タイル下地モルタル撤去	t=20 集積共	34.9	m2			
	壁 モルタル撤去	t=20 集積共	559	m2			
	AW1 アルミ引違窓撤去	W1570×H1100 集積共	2	ヶ所			
	AW2 アルミ引違窓撤去	W1700×H870 集積共	1	ヶ所			
	AW3 アルミ引違窓撤去	W1700×H1800 集積共	10	ヶ所			
	AW4 アルミ引違窓撤去	W1700×H1800 集積共	1	ヶ所			
	AW5 アルミ引違窓撤去	W1700×H2000 集積共	1	ヶ所			
	AW6 アルミ引違窓撤去	W1700×H2000 集積共	1	ヶ所			
	AW7 アルミ引違窓撤去	W2200×H950 集積共	1	ヶ所			
	AW8 アルミ引違窓撤去	W2200×H950 集積共	2	ヶ所			
	AW9 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	1	ヶ所			
	AW10 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	3	ヶ所			
	AW11 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	2	ヶ所			
	AW12 アルミ引違窓撤去	W2250×H1250 集積共	1	ヶ所			
	AW13 アルミ引違窓撤去	W2400×H1250 集積共	1	ヶ所			
	AW14 アルミ引違窓撤去	W4000×H1250 集積共	1	ヶ所			
	AW15 アルミ引違窓撤去	W6040×H1250 集積共	1	ヶ所			
	AD1 アルミ片開戸撤去	W730×H2015 集積共	1	ヶ所			
	SD1 スチール片開戸撤去	W730×H1800 集積共	5	ヶ所			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD2 スチール片開戸撤去	W730×H1800 集積共	4	ヶ所			
	WD1 木製片開戸撤去	W800×H1800 集積共	1	ヶ所			
	WD2 木製引違がらす戸撤去	W1740×H1900 集積共	1	ヶ所			
	WD3 木製4枚引違がらす戸撤去	W5383×H1825 集積共	1	ヶ所			
	WD4 木製三方枠撤去	W700×H2000 集積共	1	ヶ所			
	WD5 木製引違襖撤去	W1703×H450 集積共	10	ヶ所			
	WD6 木製引違襖撤去	W1703×H1760 集積共	10	ヶ所			
	WD7 木製片開戸撤去	W700×H2000 集積共	1	ヶ所			
	WD8 木製片開戸撤去	W700×H2000 集積共	1	ヶ所			
	WD9 木製両開戸撤去	W818×H450 集積共	10	ヶ所			
	WF1 木製三方枠撤去	W700×H1800 集積共	1	ヶ所			
	WF2 木製四方枠撤去	W1600×H800 集積共	1	ヶ所			
	TB1 トイレブース撤去	W5164×H1800 集積共	1	ヶ所			
	TB2 トイレブース撤去	W2032×H1800 集積共	1	ヶ所			
	TB3 トイレブース撤去	W2641×H1800 集積共	1	ヶ所			
	TB4 トイレブース撤去	W1085×H1800 集積共	1	ヶ所			
	TB5 トイレブース撤去	W1761×H1800 集積共	1	ヶ所			
	がらす撤去	t=3 集積共	3.5	m2			
	がらす撤去	t=4 集積共	84.5	m2			
	木製額縁撤去	90×25 集積共	190	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製建具枠撤去	100×30 集積共	175	m			
	床 畳撤去	t=60 一帖物 集積共	60	枚			
	床 ビニル床タイル撤去	t=2.0 集積共	38.9	m2			
	床 ジョイントマット撤去	t=20 集積共	5.3	m2			
	蹴込 ソフト巾木撤去	H=40 集積共	9.5	m			
	ソフト巾木撤去	H=75 集積共	11.4	m			
	ソフト巾木撤去	H=100 集積共	45.7	m			
	壁 石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	46.7	m2			
	壁 ラスボート撤去	t=7.0 集積共	4.0	m2			
	壁 スレート撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	15.5	m2			
	天井 杉桧石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	103	m2			
	天井 杉桧石膏ボード撤去	t=12.0 集積共	20.1	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	8.7	m2			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	85.4	m2			
	天井 岩綿化粧吸音板撤去	t=12.0+GBRt=12.5 集積共	105	m2			
	カーテンレール撤去	SUS シングル 集積共	55.4	m			
	K-1 下足入撤去	W700 D320 H780 集積共	10	ヶ所			
	K-2 流し テラゾーブロック面台撤去	W=190 t25 集積共	4.4	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	K-2 流し 人研ぎ撤去	集積共	1.0	m3			
	K-2 流し 下部収納撤去	W4419 D350 H440 集積共	1	ヶ所			
	厨房器具撤去	W=1200 D=550 H=800 集積共	2	ヶ所			
	厨房器具撤去	W=600 D=550 H=800 集積共	5	ヶ所			
	厨房器具撤去	W=6000 D=550 H=800 集積共	1	ヶ所			
	厨房器具撤去 (カ`スコンロ)	W=900 D=550 集積共	1	ヶ所			
	(電気設備)						
	電線	IV8 管内	75	m			
	電線	IV14 管内	75	m			
	ケーブル	CV3.5-3C 管内	50	m			
	ケーブル	CV5.5-3C 管内	18	m			
	ケーブル	CV8-3C 管内	15	m			
	ケーブル	CVT22 管内	11	m			
	ケーブル	CVT60 管内	7	m			
	電線管	EP25 露出	30	m			
	電線管	GP36 露出	10	m			
	電線管	GP54 露出	7	m			
	電線管	VE16 露出	50	m			
	電線管	VE22 露出	33	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管	VE36 露出	11	m			
	プルボックス SS	200□*200	4	個			
	露出ボックス E25	丸3方出	6	個			
	引込盤 屋外露出	ELB3P100、MCB3P50A*3	1	面			
	動力盤 樹脂	MCB2P20A*12 MCB3P50A*2	1	面			
	井戸ポンプ盤	屋外露出	1	面			
	電灯盤 樹脂	ELB3P30、MCB2P20A*6	1	面			
	自販機分電盤 樹脂	ELB3P50、MCB2P20A*6	1	面			
	照明器具	FL20W-1 直付	7	台			
	照明器具	FL40W-1 直付	26	台			
	照明器具	FL10W-1 誘導灯	1	台			
	アンテナ	UHF20EL	7	本			
	TV機器収納函		1	面			
	非常警報器	複合盤	1	台			
	(機械設備)						
	和風便器	タンク式	4	組			
	小便器	壁掛ストール小形	3	組			
	小便器	壁掛小形	1	組			
	洗面器	中形	2	組			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	手洗器		1	組			
	掃除流し		1	組			
	給水栓・給湯栓・ガス栓		10	個			
	ガス瞬間湯沸器	5号	1	台			
	ガス集合装置	2本	1	組			
	量水器	25A	1	個			
	量水器	20A	1	個			
	量水器ボックス		2	個			
	ACP-2 パッケージエアコン(シングル)	12.5kW	1	台			
	AC-1 ルームエアコン壁掛け	2.8kW	1	台			
	F-1 壁用換気扇	25cm	1	台			
	F-2 壁用換気扇	20cm	1	台			
	ライニング鋼管	25A	6	m			
	ライニング鋼管	20A	16	m			
	白ガス管	20A	4	m			
	硬質塩ビ管	100V	7	m			
	硬質塩ビ管	75V	7	m			
	硬質塩ビ管	65V	10	m			
	硬質塩ビ管	50V	7	m			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩ビ管	20V	17	m			
	冷媒管	6.4Φ	4	m			
	冷媒管	9.5Φ	16	m			
	冷媒管	15.9Φ	10	m			
	冷媒管	25.4Φ	3	m			
	給水管 保温剥ぎ取り	25A GW インペイ	6	m			
	給水管 保温剥ぎ取り	20A GW インペイ	16	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	7	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	75V GW インペイ	7	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	65V GW インペイ	10	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	50V GW インペイ	7	m			
	排水管 保温剥ぎ取り	20V GW インペイ	17	m			
	冷媒ガス回収		1	式			
	鋼管切断 プラク止メ	25A	1	箇所			
	鋼管切断 プラク止メ	20A	1	箇所			
	根切	機械 0.13m3	0.4	m3			
	埋戻	機械 根切土 0.13m3	0.4	m3			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	(外部)						
	屋根 折板撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.5 集積共	26.8	m2			
	屋根 裏張断熱材撤去	発泡ポリスチレン t=4.0 集積共	26.8	m2			
	屋根 桁撤去	集積共	14.1	m			
	屋根 梁撤去	集積共	22.8	m			
	軒樋撤去	半丸 樋受け金物共 集積共	4.7	m			
	縦樋撤去	塩ビ管 φ60 樋掴み金物共 集積共	10.4	m			
	庇 ポリカーボネート撤去	集積共	4.2	m2			
	庇 アルミ柱撤去	70角 集積共	4.0	m			
	庇 アルミ梁撤去	70角 集積共	3.1	m			
	基礎 プラスチックブロック撤去	200×400×t=100	8	個			
	壁 パネル撤去	面材 スチールパネル:t=0.3 両面 合板フラッシュ:t=36 集積共	42.6	m2			
	木製棚撤去	t=40 W1200×D350	1	ヶ所			
	(内部)						
	建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共	30.4	m			
	木床組撤去	H=100 根太組 集積共	25.3	m2			
	軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	25.3	m2			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 合板 撤去	t=15 集積共	25.3	m2			
	天井 合板撤去	t=4 集積共	25.3	m2			
	AD1 アルミ片開戸撤去	見込70 枠共 集積共 以下同仕様 W700×H1800	2	ヶ所			
	AW1 アルミ引違窓撤去	集積共 W1700×H1000	2	ヶ所			
	AW2 アルミ引違窓撤去	集積共 W1400×H1000	2	ヶ所			
	ガラス撤去	t=3 集積共	6.2	m2			
	(電気設備)						
	ケーブル	VVF2.6-3C サトル	8	m			
	電灯盤(木版)	ELB3P30A、MCB2P20A*1	1	面			
	電灯盤(樹脂)	ELB2P20A、MCB2P20A*2	1	面			
	照明器具 42V	FL40W-2 直付	4	台			
	照明器具 21W	FL20W-1 壁付	1	台			
	埋込スイッチ	1P15A*1 樹脂P	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A*1 防水	1	個			
	(機械設備)						
	AC-1 ルームエアコン	壁掛形 4.5kW	1	台			

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ.	木造倉庫解体		1	式			
	合 計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ.	木造倉庫解体						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	撤去工事		1	式			
	計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	22.1	m2			
	養生費	解体面積	22.1	m2			
	整理 清掃後片付け	解体面積	22.1	m2			
	小 計						

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	[構造]						
	基礎解体後埋戻し	新規土 A種	3.7	m3			
	コンクリート解体	基礎部	6.5	m3			
	鉄筋解体	基礎部	0.38	t			
	[意匠]						
	(外部)						
	屋根 大波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	31.7	m2			
	屋根 大波棟曲スレート撤去	W=600 t=6.3 集積共 アスベスト含有	6.4	m			
	屋根 大波クラハスレート撤去	W=350 t=6.3 集積共 アスベスト含有	10.0	m			
	コンクリートブロック撤去	t=120 集積共	3.9	m2			
	ブロック鉄筋撤去	集積共	14.0	kg			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	3.9	m2			
	立上 モルタル撤去	t=25 集積共	3.9	m2			
	壁 鋼板撤去	t=0.4 集積共	41.2	m2			
	(内部)						
	木製土台撤去	90×90 集積共	22.4	m			
	木胴縁撤去	45×36 集積共	52.9	m2			

番 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製柱撤去	90×90 集積共	26.6	m			
	木製梁撤去	120×120 集積共	18.7	m			
	木製母屋撤去	120×120 集積共	31.8	m			
	木製梁撤去	120×150 集積共	7.4	m			
	壁 合板撤去	t=4 集積共	13.4	m2			
	木製窓枠撤去	45×30 集積共	21.0	m			
	木製建具枠撤去	90×45 集積共	20.2	m			
	建具廻り水切金物	W=50 鋼板t=0.4 集積共	15.6	m			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	21.0	m2			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	5.2	m2			
	WD1木製親子開戸撤去	見込30 合板フラッシュ 集積共W750×H1800	1	ヶ所			
	WD2木製2枚片引戸撤去	見込30 合板フラッシュ 集積共W1700×H1800	1	ヶ所			
	WW1木製引違窓撤去	W1700×H900 集積共	3	ヶ所			
	ガラス撤去	t=3 集積共	4.6	m2			
	小 計						

番 号	名 称	仕 様・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	養生費	解体面積	9.8	m2			
	整理 清掃後片付け	解体面積	9.8	m2			
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	9.8	m2			
	小 計						

番 号	名 称	仕 様・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	撤去工事						
	[構造]						
	解体後埋戻し	新規土 A種	2.6	m3			
	コンクリート撤去	基礎部	3.7	m3			
	コンクリート撤去	軸部	2.6	m3			
	鉄筋撤去		0.57	t			
	鉄骨母屋撤去	C-100×50×20×2.3	25.6	m			
	[意匠]						
	(外部)						
	屋根 大波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	14.6	m2			
	屋根 大波棟曲スレート撤去	W=600 t=6.3 集積共 アスベスト含有	4.3	m			
	屋根 大波ケラバースレート撤去	W=350 t=6.3 集積共 アスベスト含有	6.8	m			
	コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	21.1	m2			
	ブロック鉄筋撤去	集積共	74.0	kg			
	巾木 モルタル撤去	t=25 集積共	4.7	m2			
	立上 モルタル撤去	t=25 集積共	7.5	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	26.9	m2			
	庇 モルタル撤去	t=25 集積共	1.8	m2			
	壁 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	26.9	m2			

番 号	名 称	仕 様・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	底 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	1.8	m2			
	(内部)						
	コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	6.0	m2			
	ブロック鉄筋撤去	集積共	21.0	kg			
	建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共	24.5	m			
	木床組撤去	H=300 大引・根太組 集積共	2.4	m2			
	天井 木野縁撤去	集積共	8.7	m2			
	床 合板 撤去	t=12 集積共	2.4	m2			
	木製上り框撤去	90×60	0.9	m			
	床 タイル撤去	集積共 アスベスト含有	4.2	m2			
	壁 タイル撤去	集積共 アスベスト含有	16.3	m2			
	床 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	4.2	m2			
	壁 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	16.3	m2			
	床 モルタル撤去	t=30 集積共	1.5	m2			
	壁 モルタル撤去	t=25 集積共	18.9	m2			
	AD1アルミ片開戸撤去	見込70 集積共 以下同仕様W750×H1800	1	ヶ所			
	AD2アルミ引違戸撤去	集積共W1400×H1800	1	ヶ所			
	AW1アルミ引違窓撤去	集積共W1200×H800	1	ヶ所			
	AW2アルミ引違窓撤去	集積共W1210×H800	1	ヶ所			

番 号	名 称	仕 様・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW3アルミ引違窓撤去	集積共W1680×H800	1	ヶ所			
	WF1木製三方枠撤去	100×25 集積共W900×H1800	1	ヶ所			
	ガラス撤去	t=4	4.5	m2			
	床 塩ビシート撤去	t=2 集積共 アスベスト含有	2.4	m2			
	ソフト巾木撤去	H=60 集積共 アスベスト含有	3.9	m			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共 アスベスト含有	8.7	m2			
	浴槽撤去	1000×700 ステンレス 集積共	1	ヶ所			
	(電気設備)						
	ケーブル	VVF2. 6-2C サドル	8	m			
	電灯盤(樹脂)	ELB2P20A、MCB2P20A*2	1	面			
	照明器具 CL1	IL60W シーリングライト	1	台			
	照明器具 CL2	IL100W シーリングライト	1	台			
	照明器具 CL3	FCL30W-1 直付	1	台			
	埋込スイッチ	1P15A*1 樹脂	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A*2 樹脂	1	個			
	埋込コンセント	2P15A*2 防水	2	個			
	(機械設備)						
	HW-1 ガス給湯器	屋外壁掛形 16号	1	台			

番 号	名 称	仕 様・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	F-1 壁用換気扇	20 c m	1	台			
	GM-1 ガスメーター	4.0m3/h	1	個			
	GM-2 ガスメーター	1.6m3/h	1	個			
	GSH 集合装置	4本立	1	組			
	手洗器	L-5	1	組			
	化粧鏡	450*600	1	枚			
	ハンドシャワー	湯水混合水栓	1	個			
	単水栓	13Φ	2	個			
	量水器撤去	20A ボックス共	1	個			
	給湯配管	鋼管20A	8	m			
	ガス配管	鋼管20A	4	m			
	既設管切断	ﾌﾟﾗｸﾞ 20A 樹脂管	1	箇所			
	根切	機械 0.13m3	0.4	m3			
	埋戻	機械 根切土 0.13m3	0.4	m3			
	保温材撤去	剥ぎとり20A 鉄板	8	m			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
V.	建設副産物処理						
1.	建設副産物運搬		1	式			
2.	建設副産物処分		1	式			【処分費】
3.	有価物処分		1	式			【有価物】
	計						【処分費】 【有価物】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	建設副産物運搬						
	(D棟)						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	122	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	26.7	m3			
	発生材積込・運搬	アスファルト類	0.2	m3			
	発生材積込・運搬	木材・樹木類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	1.3	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	0.4	m3			
	発生材積込・運搬	繊維クズ類	5.8	m3			
	発生材積込・運搬	ボード類	5.4	m3			
	発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	18.4	m3			
	発生材積込・運搬	混合廃プラ 2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	発生材積込・運搬	蛍光灯 2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	0.9	t			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	34.6	t			
	発生材積込・運搬	金属クズ・銅くず 2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	発生材積込・運搬	断熱材 (グラスウール) 2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			
	発生材積込・運搬	陶磁器 2 tダンプ 片道距離概ね25km	1	台			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込・運搬	硬質塩ビ管 2 t タンク 片道距離概ね25km	1	台			
	発生材積込・運搬	ルームエアコン 2 t タンク 片道距離概ね25km	1	台			
	冷媒ガス運搬		1	式			
	(プレハブ倉庫)						
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	1.3	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	1.5	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	109	kg			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	1.0	t			
	冷媒ガス運搬		1	式			
	(木造倉庫)						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	6.8	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	1.0	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含む	0.3	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	2.3	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	0.53	t			

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(浴室)						
	発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	8.6	m3			
	発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	2.0	m3			
	発生材積込・運搬	ガラス陶器類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	陶器類 アスベスト含む	0.2	m3			
	発生材積込・運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	ボート類	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	ボート類 アスベスト含む	0.1	m3			
	発生材積込・運搬	木屑類	0.3	m3			
	発生材積込・運搬	金属クズ・アルミ類	71.4	kg			
	発生材積込・運搬	金属クズ・スチール類	0.79	t			
	小 計						

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	建設副産物処分						
	(D棟)						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	122	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	26.7	m3			【処分費】
	発生材処分	アスファルト類 再資源化处理	0.2	m3			【処分費】
	発生材処分	木材・樹木類 再資源化处理	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	1.3	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	0.4	m3			【処分費】
	発生材処分	繊維クズ類 安定最終	5.8	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 再資源化处理	5.4	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含有	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化处理	18.4	m3			【処分費】
	混合廃プラ処分費	焼却溶融処分	200	Kg			【処分費】
	蛍光管処分費	安定最終	7.1	Kg			【処分費】
	ガラス・陶磁器くず	断熱材（グラスウール） 焼却溶融処分	14.0	kg			【処分費】
	ガラス・陶磁器くず	陶磁器 安定最終	1.9	t			【処分費】
	廃プラスチック類	硬質塩ビ管（塩素含有廃プラスチック） 焼却溶融処分	67.0	kg			【処分費】
	冷媒ガス破壊処分		1	式			【処分費】
	家電リサイクル券	ルームエアコン	1	台			【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(プレハブ倉庫)						
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	1.3	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化処理	1.5	m3			【処分費】
	混合廃プラ処分費	焼却熔融処分	20.6	Kg			【処分費】
	蛍光灯処分費	安定最終	2.1	Kg			【処分費】
	ガラス・陶磁器くず	発泡系廃プラスチック 焼却熔融処分	0.1	kg			【処分費】
	冷媒ガス破壊処理		1	式			【処分費】
	家電リサイクル券	ルームエアコン	1	台			【処分費】
	(木造倉庫)						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化処理	6.8	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化処理	1.0	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	0.3	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化処理	2.3	m3			【処分費】
	(浴室)						
	発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化処理	8.6	m3			【処分費】
	発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化処理	2.0	m3			【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	陶器類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ガラス陶器類 管理最終 アスベスト含む	0.2	m3			【処分費】
	発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 再資源化处理	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	0.1	m3			【処分費】
	発生材処分	木屑類 再資源化处理	0.3	m3			【処分費】
	混合廃プラ処分費	焼却溶融処分	5.0	Kg			【処分費】
	蛍光管処分費	安定最終	0.3	Kg			【処分費】
	ガラス・陶磁器くず	発泡系廃プラスチック 焼却溶融処分	1.0	kg			【処分費】
	ガラス・陶磁器くず	陶器 安定最終	0.1	t			【処分費】
	小 計						【処分費】

名 称		摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	有価物処分						
	有価物処理	金属クズ・アルミ類	▲ 1.08	t			【有価物】
	有価物処理	電気設備-0.1t 金属クズ・スチール類 H4	▲ 4.07	t			【有価物】
	有価物処理	金属クズ・スチール類 H3	▲ 2.00	t			【有価物】
	有価物処理	金属クズ・スチール類 H2	▲ 31.30	t			【有価物】
	有価物処理	電気設備 銅クズ（下銅）44.8kg 機械設備 銅クズ（下銅）10kg	▲ 54.8	kg			【有価物】
	パレット処理		70.6	kg			【有価物】
	小 計						【有価物】

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別 紙 明 細 (1)						
	くさび緊結足場(手摺先行式)						
	くさび緊結足場(手摺先行式)	高さ10m未満 建地巾 W=900 期間 2ヶ月	404	m2			
	計						
	別 紙 明 細 (2)						
	垂直養生						
	垂直養生	防音シート 期間 2ヶ月	404	m2			
	計						
	別 紙 明 細 (3)						
	脚立足場						
	脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	290	m2			
	計						