

特殊単価一覧表

佐賀県競馬組合

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事名：きゅう務員宿舎D棟解体工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
B. 共通仮設（積上げ分）				
＜指定仮設＞				
3. 交通誘導員	交通誘導員 B	人	23,700	
I. きゅう務員宿舎D棟解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	300	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	180	
重機回送費		回	48,000	
2. 撤去工事				
（ 構造 ）				
基礎 コンクリート撤去	大型ブレーカ、圧砕機併用 集積共	m3	9,600	
2階床 コンクリート撤去	地上からの解体 圧砕機主体 集積共	m3	4,200	
鉄骨撤去	H2	t	4,800	
鉄骨撤去	H2	t	4,800	
埋戻し	新規土 A種	m3	2,700	
（ 外部 ）				
ブローン庫屋根 母屋撤去	100×50×20×2.3 集積共	m	2,100	
コンクリートブロック撤去	t=120 集積共	m2	1,620	
建具廻りシーリング 撤去	10×10 集積共 アスベスト含有	m	600	
屋根 小波スレート撤去	アスベスト含有 集積共	m2	2,100	
屋根 瓦棒葺き撤去	GL鋼板 t=0.4 芯木なし 集積共	m2	1,800	
屋根 木毛セメント板撤去	t=25 集積共	m2	1,500	
屋根 アスファルトルーフィング 撤去	t=1.0 集積共	m2	1,200	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
屋根 棟包撤去	GL鋼板 t=0.4 W=300 t=25 集積共	m	1,500	
軒先水切撤去	GL鋼板 t=0.4 糸=150 集積共	m	1,500	
軒先唐草撤去	GL鋼板 t=0.4 糸=50 集積共	m	1,500	
軒先鼻隠し 木製板撤去	H=300 t=15 集積共	m	1,500	
ケラハ 水切撤去	GL鋼板 t=0.4 H=100 集積共	m	1,500	
ケラハ 唐草撤去	GL鋼板 t=0.4 H=50 集積共	m	1,500	
破風板 木製板撤去	H=300 t=15 集積共	m	900	
屋根 軒樋撤去	塩ビ 角樋 W=120 集積共	m	480	
縦樋撤去	VP φ 75 集積共	m	480	
呼び樋撤去	VP φ 75 集積共	m	480	
軒先鼻隠し 木製野縁組撤去	H=300 集積共	m	1,800	
破風板 木製野縁組撤去	H=300 集積共	m	1,800	
軽量鉄骨天井下地撤去	25型 集積共	m2	900	
外壁 メタルラス撤去	集積共	m2	720	
バルコニー スチール手摺撤去	H=1000 □-38×38 集積共	m	660	
階段 スチール手摺撤去	H=800 □-38×38 集積共	m	660	
階段 スチール手摺撤去	H=1000 □-38×38 集積共	m	660	
外壁 モルタル撤去	t=35 集積共	m2	1,200	
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	m2	900	
天井 有孔セメント板撤去	t=12 集積共	m2	900	
(内部)				
ライニング コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	1,500	
コンクリートブロック間仕切撤去	t=120 集積共	m2	1,620	
ライニング 面台 テラゾブロック撤去	W=100 t30 集積共	m	1,200	
ライニング 面台 テラゾブロック撤去	W=150 t30 集積共	m	1,500	
WC沓摺テラゾブロック撤去	W=180 t30 集積共	m	1,680	
床 モザイクタイル撤去	下地モルタル・集積共	m2	1,200	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
ライング タイル撤去	集積共	m2	1,200	
壁 タイル撤去	集積共	m2	1,200	
木床組撤去	H=110 大引・根太組・集積共	m2	1,500	
木床組撤去	H=150 大引・根太組・集積共	m2	1,800	
木床組撤去	H=170 大引・根太組・集積共	m2	1,920	
木床組撤去	H=180 大引・根太組・集積共	m2	1,920	
床 荒板撤去	t=12.0 集積共	m2	600	
床 合板撤去	t=15.0 集積共	m2	600	
床 ベニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	600	
畳寄せ撤去	60×30 集積共	m	300	
雑巾摺撤去	15×20 集積共	m	300	
木製巾木撤去	H=75 集積共	m	360	
木製上り框撤去	105角 集積共	m	600	
蹴込 合板撤去	H=40 集積共	m	600	
壁 木胴縁撤去	集積共	m2	480	
壁 ベニヤ撤去	t=5.5 集積共	m2	720	
壁 合板撤去	t=5.0 集積共	m2	720	
天井 ベニヤ撤去	t=3.0 集積共	m2	1,200	
木製廻縁撤去	H=60 集積共	m	360	
枕棚撤去	W830 D770 ベニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	1,800	
枕棚撤去	W1730 D770 ベニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	3,000	
中段撤去	W1730 D770 ベニヤ t5.5 根太・根太受・集積共	ヶ所	3,000	
木間仕切撤去	90×30 @450 集積共	m2	600	
外壁 軽量鉄骨胴縁撤去	19型 集積共	m2	720	
軽量鉄骨胴縁撤去	19型 集積共	m2	720	
軽量鉄骨天井下地撤去	19型 集積共	m2	720	
壁 メタルス撤去	集積共	m2	720	
厨房 グレーチング 撤去	W300 L=1000 ステンレス 集積共	ヶ所	360	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,200	
ラインガ`タイル下地モルタル撤去	t=20 集積共	m3	1,200	
壁 タイル下地モルタル撤去	t=20 集積共	m2	1,200	
壁 モルタル撤去	t=20 集積共	m2	1,200	
AW1 アルミ引違窓撤去	W1570×H1100 集積共	ヶ所	900	
AW2 アルミ引違窓撤去	W1700×H870 集積共	ヶ所	900	
AW3 アルミ引違窓撤去	W1700×H1800 集積共	ヶ所	900	
AW4 アルミ引違窓撤去	W1700×H1800 集積共	ヶ所	900	
AW5 アルミ引違窓撤去	W1700×H2000 集積共	ヶ所	900	
AW6 アルミ引違窓撤去	W1700×H2000 集積共	ヶ所	900	
AW7 アルミ引違窓撤去	W2200×H950 集積共	ヶ所	900	
AW8 アルミ引違窓撤去	W2200×H950 集積共	ヶ所	900	
AW9 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	ヶ所	900	
AW10 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	ヶ所	900	
AW11 アルミ引違窓撤去	W2200×H1250 集積共	ヶ所	900	
AW12 アルミ引違窓撤去	W2250×H1250 集積共	ヶ所	900	
AW13 アルミ引違窓撤去	W2400×H1250 集積共	ヶ所	900	
AW14 アルミ引違窓撤去	W4000×H1250 集積共	ヶ所	1,200	
AW15 アルミ引違窓撤去	W6040×H1250 集積共	ヶ所	1,800	
AD1 アルミ片開戸撤去	W730×H2015 集積共	ヶ所	900	
SD1 スチール片開戸撤去	W730×H1800 集積共	ヶ所	900	
SD2 スチール片開戸撤去	W730×H1800 集積共	ヶ所	900	
WD1 木製片開戸撤去	W800×H1800 集積共	ヶ所	900	
WD2 木製引違が`ラス戸撤去	W1740×H1900 集積共	ヶ所	1,200	
WD3 木製4枚引違が`ラス戸撤去	W5383×H1825 集積共	ヶ所	2,400	
WD4 木製三方枠撤去	W700×H2000 集積共	ヶ所	900	
WD5 木製引違襖撤去	W1703×H450 集積共	ヶ所	900	
WD6 木製引違襖撤去	W1703×H1760 集積共	ヶ所	900	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
WD7 木製片開戸撤去	W700×H2000 集積共	ヶ所	900	
WD8 木製片開戸撤去	W700×H2000 集積共	ヶ所	900	
WD9 木製両開戸撤去	W818×H450 集積共	ヶ所	600	
WF1 木製三方枠撤去	W700×H1800 集積共	ヶ所	900	
WF2 木製四方枠撤去	W1600×H800 集積共	ヶ所	1,200	
TB1 トイレース撤去	W5164×H1800 集積共	ヶ所	2,400	
TB2 トイレース撤去	W2032×H1800 集積共	ヶ所	1,200	
TB3 トイレース撤去	W2641×H1800 集積共	ヶ所	1,200	
TB4 トイレース撤去	W1085×H1800 集積共	ヶ所	900	
TB5 トイレース撤去	W1761×H1800 集積共	ヶ所	900	
ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
ガラス撤去	t=4 集積共	m2	300	
木製額縁撤去	90×25 集積共	m	360	
木製建具枠撤去	100×30 集積共	m	360	
床 畳撤去	t=60 一帖物 集積共	枚	600	
床 ビニル床タイル撤去	t=2.0 集積共	m2	840	
床 ジョイントマット撤去	t=20 集積共	m2	720	
蹴込 ソフト巾木撤去	H=40 集積共	m	360	
ソフト巾木撤去	H=75 集積共	m	360	
ソフト巾木撤去	H=100 集積共	m	360	
壁 石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	m2	900	
壁 ライト 撤去	t=7.0 集積共	m2	900	
壁 スレート撤去	t=5.0 集積共 アスベスト含有	m2	1,500	
天井 杉桎石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	m2	1,200	
天井 杉桎石膏ボード撤去	t=12.0 集積共	m2	1,200	
天井 石膏ボード 撤去	t=9.5 集積共	m2	1,200	
天井 珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共	m2	1,200	
天井 岩綿化粧吸音板撤去	t=12.0+GBRt=12.5 集積共	m2	1,200	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
カーテンレール撤去	SUS シングル 集積共	m	720	
K-1 下足入撤去	W700 D320 H780 集積共	ヶ所	1,200	
K-2 流し テラゾーブ ロック面台撤去	W=190 t25 集積共	m	1,200	
K-2 流し 人研ぎ撤去	集積共	m3	3,000	
K-2 流し 下部収納撤去	W4419 D350 H440 集積共	ヶ所	3,000	
厨房器具撤去	W=1200 D=550 H=800 集積共	ヶ所	1,500	
厨房器具撤去	W=600 D=550 H=800 集積共	ヶ所	1,500	
厨房器具撤去	W=6000 D=550 H=800 集積共	ヶ所	9,000	
厨房器具撤去(カ スコン)	W=900 D=550 集積共	ヶ所	1,500	
(電気設備)				
引込盤 屋外露出	ELB3P100、MCB3P50A*3	面	35,800	
動力盤 樹脂	MCB2P20A*12 MCB3P50A*2	面	7,990	
井戸ポンプ 盤	屋外露出	面	7,990	
電灯盤 樹脂	ELB3P30、MCB2P20A*6	面	14,100	
自販機分電盤 樹脂	ELB3P50、MCB2P20A*6	面	15,300	
照明器具	FL20W-1 直付	台	1,400	
照明器具	FL40W-1 直付	台	2,240	
照明器具	FL10W-1 誘導灯	台	35,800	
(機械設備)				
和風便器	タンク式	組	18,200	
小便器	壁掛ストール小形	組	11,200	
小便器	壁掛小形	組	8,160	
洗面器	中形	組	6,780	
手洗器		組	2,950	
掃除流し		組	10,800	
給水栓・給湯栓・ガス栓		個	690	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
ガス瞬間湯沸器	5号	台	8,160	
ガス集合装置	2本	組	3,930	
量水器	25A	個	3,340	
量水器	20A	個	2,360	
量水器ボックス		個	2,260	
ACP-2 パッケージエアコン(シングル)	12.5kW	台	22,900	
AC-1 ルームエアコン壁掛け	2.8kW	台	5,480	
F-1 壁用換気扇	25cm	台	5,030	
F-2 壁用換気扇	20cm	台	3,360	
ライニング鋼管	25A	m	1,210	
ライニング鋼管	20A	m	980	
白ガス管	20A	m	980	
硬質塩ビ管	100V	m	2,410	
硬質塩ビ管	75V	m	1,870	
硬質塩ビ管	65V	m	1,600	
硬質塩ビ管	50V	m	1,260	
硬質塩ビ管	20V	m	610	
冷媒管	6.4φ	m	430	
冷媒管	9.5φ	m	590	
冷媒管	15.9φ	m	880	
冷媒管	25.4φ	m	1,330	
給水管 保温剥ぎ取り	25A GW インペイ	m	570	
給水管 保温剥ぎ取り	20A GW インペイ	m	530	
排水管 保温剥ぎ取り	100V GW インペイ	m	1,140	
排水管 保温剥ぎ取り	75V GW インペイ	m	860	
排水管 保温剥ぎ取り	65V GW インペイ	m	780	
排水管 保温剥ぎ取り	50V GW インペイ	m	710	
排水管 保温剥ぎ取り	20V GW インペイ	m	530	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
冷媒ガス回収		式	42,300	
鋼管切断 プラク止メ	25A	箇所	9,590	
鋼管切断 プラク止メ	20A	箇所	8,650	
II. プレハブ倉庫解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	300	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	180	
脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	m2	360	
2. 撤去工事				
(外部)				
屋根 折板撤去	ガルバリウム鋼板 t=0.5 集積共	m2	1,800	
屋根 裏張断熱材撤去	発泡ポリスチレン t=4.0 集積共	m2	1,200	
屋根 桁撤去	集積共	m	1,200	
屋根 梁撤去	集積共	m	1,200	
軒樋撤去	半丸 樋受け金物共 集積共	m	480	
縦樋撤去	塩ビ管 φ60 樋掴み金物共 集積共	m	480	
庇 ポリカーボネート撤去	集積共	m2	1,500	
庇 アルミ柱撤去	70角 集積共	m	1,200	
庇 アルミ梁撤去	70角 集積共	m	1,200	
基礎 プラスチックブロック撤去	200×400×t=100	個	1,200	
壁 パネル撤去	面材 スチールパネル:t=0.3 両面 合板フラッシュ:t=36 集積共	m2	600	
木製棚撤去	t=40 W1200×D350	ヶ所	1,500	
(内部)				
建具廻りシリング撤去	10×10 集積共	m	600	
木床組撤去	H=100 根太組 集積共	m2	1,500	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
軽量鉄骨天井下地撤去	集積共	m2	600	
床 合板 撤去	t=15 集積共	m2	600	
天井 合板撤去	t=4 集積共	m2	1,200	
AD1 アルミ片開戸撤去	見込70 枠共 集積共 以下同仕様 W700×H1800	ヶ所	900	
AW1 アルミ引違窓撤去	集積共 W1700×H1000	ヶ所	900	
AW2 アルミ引違窓撤去	集積共 W1400×H1000	ヶ所	900	
ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
(電気設備)				
電灯盤(木版)	ELB3P30A、MCB2P20A*1	面	4,660	
電灯盤(樹脂)	ELB2P20A、MCB2P20A*2	面	5,670	
照明器具 42V	FL40W-2 直付	台	2,800	
照明器具 21W	FL20W-1 壁付	台	1,400	
(機械設備)				
AC-1 ルームエアコン	壁掛形 4.5kW	台	9,510	
F-1 壁用換気扇	20 c m	台	4,360	
冷媒用被覆断熱銅管	6.4Φ×9.5Φ	m	1,020	
冷媒ガス回収		式	15,600	
III. 木造倉庫解体				
1. 直接仮設工事				
脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	m2	450	
養生費	解体面積	m2	540	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	270	
2. 撤去工事				
[構造]				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
基礎解体後埋戻し	新規土 A種	m3	2,700	
コンクリート解体	基礎部	m3	9,600	
鉄筋解体	基礎部	t	4,800	
[意匠]				
(外部)				
屋根 大波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	2,100	
屋根 大波棟曲スレート撤去	W=600 t=6.3 集積共 アスベスト含有	m	2,100	
屋根 大波ケラバ スレート撤去	W=350 t=6.3 集積共 アスベスト含有	m	2,100	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t=120 集積共	m2	1,620	
ﾌﾟﾛｯｸ鉄筋撤去	集積共	kg	300	
巾木 ﾓﾙﾄﾞ撤去	t=25 集積共	m2	300	
立上 ﾓﾙﾄﾞ撤去	t=25 集積共	m2	300	
壁 鋼板撤去	t=0.4 集積共	m2	600	
(内部)				
木製土台撤去	90×90 集積共	m	600	
木胴縁撤去	45×36 集積共	m2	300	
木製柱撤去	90×90 集積共	m	1,200	
木製梁撤去	120×120 集積共	m	1,200	
木製母屋撤去	120×120 集積共	m	2,100	
木製梁撤去	120×150 集積共	m	1,500	
壁 合板撤去	t=4 集積共	m2	720	
木製窓棧撤去	45×30 集積共	m	180	
木製建具枠撤去	90×45 集積共	m	300	
建具廻り水切金物	W=50 鋼板t=0.4 集積共	m	300	
床 ﾓﾙﾄﾞ撤去	t=30 集積共	m2	1,200	
巾木 ﾓﾙﾄﾞ撤去	t=25 集積共	m2	300	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
WD1木製親子開戸撤去	見込30 合板フラッシュ 集積共W750×H1800	ヶ所	900	
WD2木製2枚片引戸撤去	見込30 合板フラッシュ 集積共W1700×H1800	ヶ所	900	
WW1木製引違窓撤去	W1700×H900 集積共	ヶ所	900	
ガラス撤去	t=3 集積共	m2	300	
IV. 浴室解体				
1. 直接仮設工事				
養生費	解体面積	m2	300	
整理 清掃後片付け	解体面積	m2	180	
脚立足場	並列 H=1800 期間 2ヶ月	m2	360	
2. 撤去工事				
[構造]				
解体後埋戻し	新規土 A種	m3	2,700	
コンクリート撤去	基礎部	m3	9,600	
コンクリート撤去	軸部	m3	4,200	
鉄筋撤去		t	30,000	
鉄骨母屋撤去	C-100×50×20×2.3	m	1,080	
[意匠]				
(外部)				
屋根 大波スレート撤去	t=6.3 集積共 アスベスト含有	m2	2,100	
屋根 大波棟曲スレート撤去	W=600 t=6.3 集積共 アスベスト含有	m	2,100	
屋根 大波ケラバ スレート撤去	W=350 t=6.3 集積共 アスベスト含有	m	2,100	
コンクリートブロック撤去	t=150 集積共	m2	1,620	
ブロック鉄筋撤去	集積共	kg	300	
巾木 珪藻土撤去	t=25 集積共	m2	300	
立上 珪藻土撤去	t=25 集積共	m2	300	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,200	
庇 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,200	
壁 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	2,100	
庇 吹付タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	12,000	
(内部)				
コンクリートブロック撤去	t=100 集積共	m2	1,620	
ブロック鉄筋撤去	集積共	kg	300	
建具廻りシーリング撤去	10×10 集積共	m	300	
木床組撤去	H=300 大引・根太組 集積共	m2	2,100	
天井 木野縁撤去	集積共	m2	600	
床 合板 撤去	t=12 集積共	m2	600	
木製上り框撤去	90×60	m	600	
床 タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	1,800	
壁 タイル撤去	集積共 アスベスト含有	m2	1,800	
床 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,200	
壁 タイル下モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,500	
床 モルタル撤去	t=30 集積共	m2	1,200	
壁 モルタル撤去	t=25 集積共	m2	1,500	
AD1アルミ片開戸撤去	見込70 集積共 以下同仕様W750×H1800	ヶ所	900	
AD2アルミ引違戸撤去	集積共W1400×H1800	ヶ所	900	
AW1アルミ引違窓撤去	集積共W1200×H800	ヶ所	900	
AW2アルミ引違窓撤去	集積共W1210×H800	ヶ所	900	
AW3アルミ引違窓撤去	集積共W1680×H800	ヶ所	900	
WF1木製三方枠撤去	100×25 集積共W900×H1800	ヶ所	900	
ガラス撤去	t=4	m2	300	
床 塩ビシート撤去	t=2 集積共 アスベスト含有	m2	1,080	
ソト巾木撤去	H=60 集積共 アスベスト含有	m	480	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
天井珪酸カルシウム板撤去	t=6.0 集積共 アスベスト含有	m ²	1,200	
浴槽撤去	1000×700 ステンレス 集積共	ヶ所	6,000	
(電気設備)				
電灯盤(樹脂)	ELB2P20A、MCB2P20A*2	面	5,670	
照明器具 CL1	IL60W シーリングライト	台	1,640	
照明器具 CL2	IL100W シーリングライト	台	1,640	
照明器具 CL3	FCL30W-1 直付	台	1,490	
(機械設備)				
HW-1 ガス給湯器	屋外壁掛形 16号	台	17,500	
F-1 壁用換気扇	20 c m	台	4,360	
GM-1 ガスメーター	4.0m ³ /h	個	3,340	
GM-2 ガスメーター	1.6m ³ /h	個	2,160	
GSH 集合装置	4本立	組	16,700	
手洗器	L-5	組	2,950	
化粧鏡	450*600	枚	2,260	
ハットシャワー	湯水混合水栓	個	1,080	
単水栓	13Φ	個	690	
量水器撤去	20A ボックス共	個	2,360	
給湯配管	鋼管20A	m	980	
ガス配管	鋼管20A	m	980	
既設管切断	プラグ 20A 樹脂管	箇所	1,280	
保温材撤去	剥ぎとり20A 鉄板	m	1,240	
V. 建設副産物処理				
1. 建設副産物運搬				
(D棟)				

名称	摘要	単位	採用単価	備考
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	1,800	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	1,800	
発生材積込・運搬	アスファルト類	m3	3,000	
発生材積込・運搬	木材・樹木類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	繊維くず類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	ボード類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含有	m3	6,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	3,000	
発生材積込・運搬	金属くず・アルミ類	t	3,000	
発生材積込・運搬	金属くず・スチール類	t	3,000	
冷媒ガス運搬		式	17,500	
(プレハブ倉庫)				
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	廃プラスチック類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	金属くず・アルミ類	kg	60	
発生材積込・運搬	金属くず・スチール類	t	6,000	
冷媒ガス運搬		式	17,500	
(木造倉庫)				
発生材積込・運搬	鉄筋コンクリート類	m3	2,100	
発生材積込・運搬	無筋コンクリート類	m3	2,100	
発生材積込・運搬	ガラス陶器類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	ボード類 アスベスト含む	m3	30,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	3,000	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
発生材積込・運搬	金属ｸｽﾞ・ｽﾃｰﾙ類	t	6,000	
(浴室)				
発生材積込・運搬	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	2,100	
発生材積込・運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	2,100	
発生材積込・運搬	ｶﾞﾗｽ陶器類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	陶器類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む	m3	6,000	
発生材積込・運搬	廃ﾌﾟﾗｽチック類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	ﾎｰﾄﾞ 類	m3	30,000	
発生材積込・運搬	ﾎｰﾄﾞ 類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含む	m3	30,000	
発生材積込・運搬	木屑類	m3	6,000	
発生材積込・運搬	金属ｸｽﾞ・ｱﾙﾐ類	kg	60	
発生材積込・運搬	金属ｸｽﾞ・ｽﾃｰﾙ類	t	6,000	
2. 建設副産物処分				
(D棟)				
発生材処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化処理	m3	900	
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化処理	m3	900	
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 再資源化処理	m3	900	
発生材処分	木材・樹木類 再資源化処理	m3	8,910	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶器類 安定最終	m3	6,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽチック類 安定最終	m3	6,000	
発生材処分	繊維ｸｽﾞ 類 安定最終	m3	6,000	
発生材処分	ﾎｰﾄﾞ 類 再資源化処理	m3	12,000	
発生材処分	ﾎｰﾄﾞ 類 管理最終 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	33,000	
発生材処分	木屑類 再資源化処理	m3	8,910	
蛍光管処分費	安定最終	Kg	1,600	
冷媒ｶﾞｽ破壊処分		式	17,100	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
家電リサイクル券	ルームエアコン	台	990	
(プレハブ倉庫)				
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	
蛍光灯処分費	安定最終	Kg	1,600	
冷媒ガス破壊処理		式	3,000	
家電リサイクル券	ルームエアコン	台	990	
(木造倉庫)				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	ガラス陶器類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	m3	49,500	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	
(浴室)				
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化处理	m3	1,350	
発生材処分	陶器類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ガラス陶器類 管理最終 アスベスト含む	m3	49,500	
発生材処分	廃プラスチック類 安定最終	m3	9,000	
発生材処分	ボード類 再資源化处理	m3	18,000	
発生材処分	ボード類 管理最終 アスベスト含む	m3	49,500	
発生材処分	木屑類 再資源化处理	m3	13,400	
蛍光灯処分費	安定最終	Kg	1,600	