# 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県競馬組合

## 1．公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第１条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

## 2．公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

## 3．公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑議がある場合は、公告付帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。

② ①の質問に対する回答は、公告付帯資料の「入札質問」に従い回答します。

## 4．その他について

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 900m発走地点待機所ミスト設置工事 |
| 工 事 場 所 | 鳥栖市 |
| 工 事 期 間 | 実 工 期 ： 120 日 間 |

# 設　計　内　訳　書

金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（内、消費税及び地方消費税相当額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

工事価格　　金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 名　　称 | 規　格　寸　法 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| A 直接工事費 | 1.【改修工事】 | | | | |
| | 一般工事 | | | | |
| | 1．建築工事 | 1 式 | | | |
| | 2．電気設備工事 | 1 式 | | | |
| | 3．機械設備工事 | 1 式 | | | S1　：処分費(機) |
| | 合計 | | | | |
| B 共　通　費 | | | | | |
| B１ 共通仮設費 | 1.【改修工事】 | | | | |
| | 一般工事 | | | | |
| | 1．建築工事 | 1 式 | | | (A.1.1)　×　10.09%　×　0.887 |
| | 2．電気設備工事 | 1 式 | | | (A.1.2)　×　4.54% |
| | 3．機械設備工事 | 1 式 | | | (A.1.3-S1)　×　4.11% |
| | 合計 | | | | |
| | | | | | |
| B２ 現場管理費 | 1.【改修工事】 | | | | |
| | 一般工事 | | | | |
| | 1．建築工事 | 1 式 | | | (A.1.1+B1.1.1)　×　56.14% |
| | 2．電気設備工事 | 1 式 | | | (A.1.2+B1.1.2)　×　66.73% |
| | 3．機械設備工事 | 1 式 | | | (A.1.3+B1.1.3-S1)　×　21.33% |
| | 合計 | | | | |
| | | | | | |
| B３ 一般管理費等 | 契約保証費 | 1 式 | | | (A+B1+B2)　×　0.04% |
| | 一般管理費等（調整あり） | | | | |
| | 1．建築工事 | 1 式 | | | (A.1.1+B1.1.1+B2.1.1)　×　19.95% |
| | 2．電気設備工事 | 1 式 | | | (A.1.2+B1.1.2+B2.1.2)　×　20.11% |
| | 3．機械設備工事 | 1 式 | | | (A.1.3+B1.1.3+B2.1.3)　×　17.81% |
| | 積み上げ分 | | | | |
| | 鳥栖市水道加入負担金 | 1 式 | | | 共通費計算の直接工事費対象外 |
| | 設計審査手数料 | 1 式 | | | 共通費計算の直接工事費対象外 |
| | 工事検査手数料 | 1 式 | | | 共通費計算の直接工事費対象外 |
| | 調整額 | 1 式 | | | |
| | 合計 | | | | |
| | | | | | |
| 共通費合計 | | | | | |
| | . | | | | |
| C 工事価格 | (万円止め) | 1 式 | | | (A+B) |
| | | | | | |
| D 消費税及び地方消費税相当額 | | 1 式 | | | (C)　×　10.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| E 総　　額 | | | | | (C+D) |
| | | | | | |

【科目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 900m発走地点待機所ミスト設置工事 | | | | | | |
| | 直接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 建築工事 | | 1. | 式 | | | |
| 2 | 電気設備工事 | | 1. | 式 | | | |
| 3 | 機械設備工事 | | 1. | 式 | | | (内処分費　　) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 【単価凡例】 | | | | | |
| | | M：機械設備工事 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ（2026年,佐賀県版） | | | | | |
| | | E：電気設備工事 積算実務ﾏﾆｭｱﾙ（2026年,佐賀県版） | | | | | |
| | | 見積：ﾒｰｶｰ見積 | | | | | |
| | | 代価：代価表 | | | | | |
| | | 刊行物：建築物価（2026年10月版），積算資料（2026年10月版） | | | | | |
| | | 建築ｺｽﾄ情報（2026年10月版），建築施工単価（2026年10月版） | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | (内処分費　　) |
| | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建築工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1-1 | 仮設工事 | | 1. | 式 | | | |
| 1-2 | 鉄骨工事 | | 1. | 式 | | | |
| 1-3 | 塗装工事 | | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 仮設工事 | | | | | | | |
| | 土間養生 | ブルーシート・合板敷程度　作業中のみ<br>施工日ごと養生・撤去のため/日単価と | | 7. | 日 | | | |
| | 竣工清掃 | | | 126. | m2 | | | |
| | 高所作業車<br>伸縮ブーム・プラットフォーム型 | 10m未満　幅広デッキ旋回タイプ | | 7. | 日 | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1-2 | 鉄骨工事 | | | | | | | |
| | ﾐｽﾄ配管受け材 | C-60×30×10×2.3 | 134kg | 1. | 式 | | | |
| | 受け材吊りアングル | L-50×50×4 | 202kg | 1. | 式 | | | |
| | 工場加工費 | | | 1. | 式 | | | |
| | 錆止め塗装 | | | 1. | 式 | | | |
| | 現場加工取付費 | ボルト類共 | | 1. | 式 | | | |
| | 運搬費 | | | 1. | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1-3 | 塗装工事 | | | | | | | |
| | 鉄鋼面　DP塗装 | 細物巾300以下　2級 | | 63.5 | m | | | |
| | 鉄鋼面　素地こしらえ　錆止め塗り | 細物巾300以下　B種 | | 63.5 | m | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 電気設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2-1 | 電源工事 | | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 電源工事 | | | | | | |
| | 電線 | EM　IE5.5　管内 | 4. | m | | | |
| | ｹｰﾌﾞﾙ | EM　CE8-3C　管内 | 52. | m | | | |
| | ｹｰﾌﾞﾙ | EM　CE8-3C　FEP管内 | 3. | m | | | |
| | ｹｰﾌﾞﾙ | EM　CEE2-2C　管内 | 4. | m | | | |
| | ｹｰﾌﾞﾙ | DV　8-3C　施工費 | 3. | 径間 | | | |
| | ｹｰﾌﾞﾙ | DV　8-3C　材料費 | 73. | m | | | |
| | 電線管 | F2-24　WP | 12. | m | | | |
| | 電線管 | GZP28　露出 | 40. | m | | | |
| | 電線管 | VE16　地中 | 4. | m | | | |
| | 電線管 | FEP　30　地中 | 3. | m | | | |
| | | | | | | | |
| | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　SUS,WP | 200□*100 | 3. | 個 | | | |
| | 開閉器盤　S-受水 | ELB3P50/30A　屋外 | 1. | 面 | | | |
| | 引込み部廻り調査 | 電工*2人程度 | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 回転灯 | AC200V | 1. | 個 | | | |
| | 接地工事　ED | EB14φ-1500L*1 | 1. | ヶ所 | | | |
| | 接地表示板 | 抵抗測定を含む | 1. | ヶ所 | | | |
| | 表示ｼｰﾄ | | 7. | m | | | |
| | 埋設標柱(ｺﾝｸﾘｰﾄ) | | 1. | 本 | | | |
| | 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 機械設備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3-1 | 給水設備工事 | | 1. | 式 | | | |
| 3-2 | 機器据付工事 | | 1. | 式 | | | |
| 3-3 | 保温工事 | | 1. | 式 | | | |
| 3-4 | 土工事(土部) | | 1. | 式 | | | |
| 3-5 | 土工事(法面部) | | 1. | 式 | | | |
| 3-6 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事 | | 1. | 式 | | | |
| 3-7 | 撤去工事 | | 1. | 式 | | | (内処分費　　) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | (内処分費　　) |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 3-1 | 給水設備工事 | | | | | | | |
| | (PU-1)受水槽一体形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 受水槽:角型2m3,KH=1.0G<br>給水ﾎﾟﾝﾌﾟ:32Φ*60L/M*0.75KW*2台 | | 1. | 基 | | | |
| | <市水直圧管> | | | | | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB) | 屋外架空 | 50A | 1. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB) | 屋外架空 | 25A | 5. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB) | 屋外架空 | 20A | 3. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 土中埋設 | 25A | 84. | m | | | |
| | 水道用<br>ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE) | 土中埋設 | 25A | 94. | m | | | |
| | <加圧給水管> | | | | | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB) | 屋外架空 | 40A | 3. | m | | | |
| | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 屋外架空 | 40su | 10. | m | | | |
| | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 屋外架空 | 25su | 68. | m | | | |
| | 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS) | 屋外架空 | 13su | 9. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 土中埋設 | 40A | 36. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 土中埋設 | 25A | 7. | m | | | |
| | 水道用<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 土中埋設 | 20A | 1. | m | | | |
| | 排水用<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 土中埋設 | 50A | 2. | m | | | |
| | ﾐｽﾄﾉｽﾞﾙ(充円錐形) | R1/4*2L/分*0.2MPa*65° | いけうちJXXP | 27. | 個 | | | |
| | 仕切弁(管端防食ｺｱ) | JIS-10K | 40A | 1. | 個 | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | 摘　　要 | | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | JIS-10K | 25A | 2. | 個 | | | |
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | JIS-10K | 20A | 2. | 個 | | | |
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | JIS-5K | 40A | 2. | 個 | | | |
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | JIS-5K | 25A | 1. | 個 | | | |
| ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(SUS) | JIS-10K | 40A | 1. | 個 | | | |
| ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(SUS) | JIS-10K | 25A | 7. | 個 | | | |
| 弁桝 | VC-1(B-1蓋) | | 2. | 組 | | | |
| 弁桝 | VC-P(B-1蓋) | | 1. | 組 | | | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製-500L | 40A | 1. | 個 | | | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製-300L | 25A | 1. | 個 | | | |
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | | 25A | 1. | 個 | | | |
| 防虫網 | | 50A | 1. | 個 | | | |
| 間接排水口 | TW_80Φ*50A | | 1. | 個 | | | |
| 絶縁継手 | GP-SUS | 40A | 1. | 個 | | | |
| 水栓 | T28AUNH-13 | | 1. | 個 | | | |
| 樹脂製水栓柱 | 15A*75*75*1200H | | 1. | 組 | | | |
| 給水管取出工事 | 水道本管100Φ*取出25A | 量水器廻り含む | 1. | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 機器据付工事 | | | | | | | |
| | (PU-1)受水槽一体形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 受水槽:角型2m3,KH=1.0G | | 1. | 基 | | | |
| | 同上 | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ:32Φ*60L/M*0.75KW*2台 | | 1. | 式 | | | |
| | 搬入費 | 1.42*1.42*2.16H_387kg→89kg/M3 | | 0.4 | t | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3-3 | 保温工事 | | | | | | | |
| | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 | 屋外露出 | 50A | 1. | m | | | |
| | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 | 屋外露出 | 40A | 3. | m | | | |
| | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 | 屋外露出 | 25A | 5. | m | | | |
| | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 | 屋外露出 | 20A | 3. | m | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3-4 | 土工事(土部) | | | | | | | |
| | 掘削 | 機械 (ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13M3) | | 46.4 | m3 | | | |
| | 山砂 | | | 43.8 | m3 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ | T=50 | | 70. | m | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ解体 | T=50 | | 0.9 | m3 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-50-150(密粒度) | | 17.5 | m2 | | | |
| | 埋設ﾃｰﾌﾟ | ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ | | 126. | m | | | |
| | 土工機械運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 (給水引込部, 広場部, 道路部, 受水槽廻り) | | 4. | 日 | | | |
| | 土工機械運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | | 1. | 往復 | | | |
| | 計 | | | | | | | |

【細目別内訳書】

| 名　　称 | | 摘　　要 | | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 3-5 | 土工事(法面部) | | | | | | | |
| | 掘削 | 人力掘削 | | 24.4 | m3 | | | |
| | 山砂 | | | 16.9 | m3 | | | |
| | 埋設ﾃｰﾌﾟ | ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ | | 94. | m | | | |
| | 掘削後法面調整 | 配管工:10人程度 | | 1. | 式 | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3-6 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工事 | | | | | | | |
| | 掘削 | 機械 (ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13M3) | | 0.9 | m3 | | | |
| | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N,S=18 | | 0.5 | m3 | | | |
| | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 0.2 | m3 | | | |
| | 砕石地業 | | | 0.5 | m3 | | | |
| | 型枠 | | | 1.1 | m2 | | | |
| | ｺﾃ仕上げ | | | 3.2 | m2 | | | |
| | 鉄筋 | D=10Φ | | 18.1 | kg | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| 3-7 | 撤去工事 | | | | | | | |
| | 運搬費(がれき類) | 2T車 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ | 1. | 台 | | | |
| | 処分費 | がれき類 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ | 1.3 | t | | | (内処分費　　) |
| | 残土運搬費 | 場外処分 | | 71.7 | m3 | | | |
| | 残土処分費 | | | 71.7 | m3 | | | (内処分費　　) |
| | 計 | | | | | | | (内処分費　　) |